

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ "СОШ" №10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли, МОУ "СОШ" №10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1967068 руб.
Средства на оплату труда _____ 276824 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3652,74 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ 4 кв ___ 2008_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Столовая и спортзал															
Демонтаж															
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (6114 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (5094 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	6,863	1147,36	1141,94	5,42		7874	7837	37		17,41	119,48	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%:</i> <i>ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8;</i> <i>ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (12126 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (6599 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,863	2233,93	1587,19	646,74	153,07	15331	10893	4438	1051	21,776	149,45	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровля (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (6338 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3449 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,863	1014,09	874,64	139,45	35,02	6960	6003	957	240	12	82,36	0,36
Кровля															
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровля (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (15156 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8248 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,863	9823,74	1983,99	808,42	191,34	67420	13616	5548	1313	27,22	186,81	1,94
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>На толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровля (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (7922 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4311 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,863	6052,36	1093,3	174,32	43,78	41537	7503	1196	300	15	102,95	0,45
6	ТЕР46-03-017-01 <i>применительно</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (в парапетных плитах) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>НР, (728 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (465 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,208	6513,09	3761,07	72,62		1355	782	15		55,16	11,47	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР. (2292 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1248 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	6,863	1134,02	329,08	13,84		7783	2258	95		4,46	30,61	0,04
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР. (8097 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (4407 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	6,863	1501,24	1138,62	167,78	23,67	10303	7814	1152	162	14,36	98,55	0,29
9	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	782,4	62,76				49103						
10	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	796,1	45,35				36103						
11	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР. (3876 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (2109 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	1,348	4293,53	2748,69	403,39	83,91	5788	3705	544	113	35,5	47,85	0,86
12	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	339,7	45,35				15405						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР. (10027 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (5457 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,2132	43628,48	8117,39	115,87	23,67	52930	9848	141	29	112,75	136,79	0,27	
14	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>НР. (59 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (49 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	28179,66	3822,93	25,13		564	76	1		53,1	1,06	0,08	
Прочие работы																
15	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (1105 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (705 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	33,626	156,58	34,94	121,64		5265	1175	4090		0,5777	19,43		
16	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	33,626	61,99		61,99		2085		2085					
Итого по разделу 1 Столовая и спортзал									441789					986,81		
Раздел 2. Переход																
Демонтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (2657 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2214 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	2,9829	1147,36	1141,94	5,42		3422	3406	16		17,41	51,93	
18	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8;</i> <i>ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (5271 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2869 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	2,9829	2233,93	1587,19	646,74	153,07	6664	4735	1929	457	21,776	64,96	1,552
19	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (2754 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1499 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	2,9829	1014,09	874,64	139,45	35,02	3025	2609	416	104	12	35,79	0,36
Кровля															
20	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (6588 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3585 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	2,9829	9823,74	1983,99	808,42	191,34	29303	5918	2411	571	27,22	81,19	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>На толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (3444 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1874 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	2,9829	6052,36	1093,3	174,32	43,78	18054	3261	520	131	15	44,74	0,45
22	ТЕР46-03-017-01 <i>применительно</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (в парапетных плитах) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>НР, (396 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (253 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,113	6513,09	3761,07	72,62		736	425	8		55,16	6,23	0,24
23	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (997 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (543 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	2,9829	1134,02	329,08	13,84		3383	982	41		4,46	13,3	0,04
24	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (3520 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1916 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	2,9829	1501,24	1138,62	167,78	23,67	4478	3396	500	71	14,36	42,83	0,29
25	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	340,1	62,76				21345						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	346	45,35				15691						
27	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 <i>НР, (2109 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1148 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	0,733	4293,53	2748,69	403,39	83,91	3147	2015	296	62	35,5	26,02	0,86
28	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	184,7	45,35				8376						
29	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 <i>НР, (5453 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2967 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,6597	43628,48	8117,39	115,87	23,67	28782	5355	76	16	112,75	74,38	0,27
30	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 <i>НР, (30 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,01	28179,66	3822,93	25,13		282	38			53,1	0,53	0,08
Прочие работы															
31	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 <i>НР, (480 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (307 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	14,614	156,58	34,94	121,64		2288	511	1777		0,5777	8,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	14,614	61,99		61,99		906		906				
Итого по разделу 2 Переход									202778					450,34	
Раздел 3. Учебные классы															
Демонтаж															
33	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (10065 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8386 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	11,297	1147,36	1141,94	5,42		12962	12901	61		17,41	196,68	
34	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (19959 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10862 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	11,297	2233,93	1587,19	646,74	153,07	25237	17931	7306	1729	21,776	246	1,552
35	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (10433 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5678 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	11,297	1014,09	874,64	139,45	35,02	11456	9881	1575	396	12	135,56	0,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кровля															
36	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (24949 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13578 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	11,297	9823,74	1983,99	808,42	191,34	110979	22413	9133	2162	27,22	307,5	1,94
37	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (13041 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7097 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	11,297	6052,36	1093,3	174,32	43,78	68374	12351	1969	495	15	169,46	0,45
38	ТЕР46-03-017-01 <i>применител ьно</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (в парапетных плитах) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>НР, (1047 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (669 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,299	6513,09	3761,07	72,62		1947	1125	22		55,16	16,49	0,24
39	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (3775 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2054 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	11,297	1134,02	329,08	13,84		12811	3718	156		4,46	50,38	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (13330 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7254 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	11,297	1501,24	1138,62	167,78	23,67	16960	12863	1895	267	14,36	162,22	0,29
41	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	1288	62,76				80835						
42	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	1310	45,35				59409						
43	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33 НР, (5537 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3013 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м примыканий	1,9252	4293,53	2748,69	403,39	83,91	8266	5292	777	162	35,5	68,34	0,86
44	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	485,2	45,35				22004						
45	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (14320 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7794 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,7327	43628,48	8117,39	115,87	23,67	75595	14065	201	41	112,75	195,36	0,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>НР. (119 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (99 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,04	28179,66	3822,93	25,13		1127	153	1		53,1	2,12	0,08	
Прочие работы																
47	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (1014 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (647 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	30,884	156,58	34,94	121,64		4836	1079	3757		0,5777	17,84		
48	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	30,884	61,99		61,99		1915		1915					
Итого по разделу 3 Учебные классы									699434					1567,95		
Раздел 4. Учебные мастерские																
Демонтаж																
49	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (3957 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3297 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	4,4415	1147,36	1141,94	5,42		5096	5072	24		17,41	77,33		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (7847 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4271 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	4,4415	2233,93	1587,19	646,74	153,07	9922	7050	2872	680	21,776	96,72	1,552
51	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (4102 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2233 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	4,4415	1014,09	874,64	139,45	35,02	4504	3885	619	156	12	53,3	0,36
Кровля															
52	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (9809 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5338 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	4,4415	9823,74	1983,99	808,42	191,34	43632	8812	3591	850	27,22	120,9	1,94
53	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>на толщину ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15;</i> <i>ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (5127 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2790 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	4,4415	6052,36	1093,3	174,32	43,78	26882	4856	774	194	15	66,62	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	ТЕР46-03-017-01 <i>применительно</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (в парапетных плитах) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-01 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>НР, (535 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (342 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,153	6513,09	3761,07	72,62		997	575	11		55,16	8,44	0,24
55	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (1484 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (808 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,4415	1134,02	329,08	13,84		5037	1462	61		4,46	19,81	0,04
56	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (5240 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2852 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,4415	1501,24	1138,62	167,78	23,67	6668	5057	745	105	14,36	63,78	0,29
57	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	506,3	62,76				31775						
58	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	515,2	45,35				23364						
59	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (2669 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1453 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	0,928	4293,53	2748,69	403,39	83,91	3984	2551	374	78	35,5	32,94	0,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ХПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	233,9	45,35				10607						
61	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 НР, (6903 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3757 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,8352	43628,48	8117,39	115,87	23,67	36439	6780	97	20	112,75	94,17	0,27
62	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 НР, (59 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (49 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	28179,66	3822,93	25,13		564	76	1		53,1	1,06	0,08
Прочие работы															
63	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 НР, (714 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (456 руб.): 60% от ФОТ	тонна	21,761	156,58	34,94	121,64		3407	760	2647		0,5777	12,57	
64	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	21,761	61,99		61,99		1349		1349				
Итого по разделу 4 Учебные мастерские									290320					647,64	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1204628	264869	71128	11955		3652,74	
Накладные расходы									273575						
Сметная прибыль									156118						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итоги по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										74166					450,19	
Кровли										1523205					3101,64	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										9470					42,63	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										21225					58,28	
Перевозка грузов автотранспортом										6255						
Итого										1634321					3652,74	
В том числе:																
Материалы										868631						
Машины и механизмы										71128						
ФОТ										276824						
Накладные расходы										273575						
Сметная прибыль										156118						
Непредвиденные затраты 2%										32686						
Итого с непредвиденными										1667007						
НДС 18%										300061						
ВСЕГО по смете										1967068					3652,74	
Составление смет 1,9%										37374,29						

Составил

С.В.Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

10,65

Гранд-СМЕТА

17
2,47

13,31

3,09

0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,27
1,99
1,16

Гранд-СМЕТА

17
4,63
1,07
5,79

Гранд-СМЕТА

17
1,34
0,03
0,12
0,87

Гранд-СМЕТА

17
0,63
0,18

Гранд-СМЕТА

17
14,66
17,53
4,07

Гранд-СМЕТА

17
21,92
5,08
0,07
0,45

Гранд-СМЕТА

17
3,28
1,66
0,47

Гранд-СМЕТА

17
54,53

Гранд-СМЕТА

17
6,89
1,6
8,62
2

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,18
1,29
0,8

Гранд-СМЕТА

17
0,23
21,65
124,16

Гранд-СМЕТА

17
123,97
0,19
124,16
124,16