

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ "СОШ №11"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1359091 руб.

Средства на оплату труда _____ 163899 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2212,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв. _2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (18087 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (15068 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	20,3	1147,36	1141,94	5,42			23292	23182	110		17,41	353,42	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм(демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР. (37793 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП. (20568 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	20,3	2075,02	1428,28	646,74	153,07		42123	28994	13129	3107	21,776	442,05	1,552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (47241 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (25710 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	20,3	9625,11	1785,35	808,42	191,34	195390	36243	16411	3884	27,22	552,57	1,94
4	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25;</i> <i>МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>НР, (5770 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3140 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	20,3	8429,29	164,18	290,53	72,97	171115	3333	5898	1481	2,5	50,75	0,75
5	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (7799 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4244 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	20,3	1134,02	329,08	13,84		23021	6680	281		4,46	90,54	0,04
6	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 788,97 = 2 988,93 - 8,73 x 252 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3;</i> <i>ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (11605 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6316 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	3,5	4293,53	2748,69	403,39	83,91	15027	9620	1412	294	35,5	124,25	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (62.46:1,18:3,33x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	882	55,61				49049						
8	ТЕР07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-15 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (656 руб.): 155%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (425 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	100 м шва	0,18	2588,93	2416,04	36,78		466	435	7		29,8	5,36	0,1
9	ТЕРр65-06-23	Смена санитарных приборов: водосточных воронок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-06-23 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>НР, (1458 руб.): 103%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (904 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,04	145930,03	37609,23	229,5	48,4	5837	1504	9	2	491,4	19,66	1,1
10	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>НР, (27595 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (15018 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	20,3	1501,24	1138,62	167,78	23,67	30475	23114	3406	481	14,36	291,51	0,29
11	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - верхний слой (69.86:1,18:3,33x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	2314	62				143479						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Калькуляция цены	Рулонный наплавляемый материал "Биполь" - нижний слой (62.46:1,18:3,33x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i>	м2	2355	55,61				130964						
13	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР. (2792 руб.): 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (1782 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	85	156,58	34,94	121,64		13309	2970	10339		0,5777	49,1	
14	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	85	61,99		61,99		5269		5269				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									848816	136075	56271	9249		1979,21	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									875215	152338	66407	11561		2212,76	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									26399	16263	10136	2312		233,5545	
Накладные расходы									160797						
В том числе, справочно:															
83%*0.94 ФОТ (от 23182) (Поз. 1)									18087						
100%*0.94 ФОТ (от 2970) (Поз. 13)									2792						
103%*0.94 ФОТ (от 1506) (Поз. 7, 9, 11-12)									1458						
120%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 135741) (Поз. 2-6, 10)									137804						
155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 500) (Поз. 8)									656						
Сметная прибыль									93176						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 4476) (Поз. 7, 9, 11-13)									2686						
65% ФОТ (от 23182) (Поз. 1)									15068						
65%*0.85 ФОТ (от 135741) (Поз. 2-6, 10)									74997						
100%*0.85 ФОТ (от 500) (Поз. 8)									425						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итоги по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										56447					353,42	
Кровли										716284					1784,42	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										331691					19,66	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1614					6,16	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										17883					49,1	
Перевозка грузов автотранспортом										5269						
Итого										1129188					2212,76	
В том числе:																
Материалы										656470						
Машины и механизмы										66407						
ФОТ										163899						
Накладные расходы										160797						
Сметная прибыль										93176						
Непредвиденные затраты 2%										22584						
Итого с непредвиденными										1151772						
НДС 18%										207319						
ВСЕГО по смете										1359091					2212,76	

Составил

Хуббеева

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

31,51

17
39,38
15,23
0,81
3,01

17
0,02
0,04
5,89

