

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

Управление образования Администрации г.Оренбурга  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)на ремонт кровли МОУ "СОШ №16" по ул.Минская, 1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2710345,68 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 385061,12 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5306,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Раздел 1. Скатная кровля</b>																
<b>Демонтаж</b>																
1	<b>ТЕРр58-17-04</b>	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (28332,83 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (23604,64 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	22,7 <i>2270/100</i>	1603,85	1599,77	4,08			36407,37	36314,83	92,54		24,39	553,65	
2	<b>ТЕР09-06-024-10</b> <i>Применительно</i>	Демонтаж: ограждений перилами кровли <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-024-10 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (31,11 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (29,52 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкц ий	0,0185	3031,81	2171,35	860,46	37,23	56,09	40,17	15,92	0,69	26,782	0,5	0,623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство кровли															
3	<b>ТЕРр58-18-03</b>	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (96261,53 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (80197,38 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	22,7 2270/100	12301,9	5435,27	160,95		279253,13	123380,58	3653,51		81,26	1844,6	0,5
4	<b>ТЕРр58-05-06</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (12842,72 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (40690,53 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	164	323,98	100,37	87,97		53132,03	16460,81	14426,69		1,42	232,88	0,27
5	<b>ТЕРр58-05-01</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (5374,88 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4477,92 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	2,4 240/100	18401,92	2870,46	113,92		44164,61	6889,11	273,41		39,87	95,69	0,35
6	<b>ТЕРр58-05-07</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-07 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (17385,24 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (14483,99 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	73	613,26	305,25	110,72		44767,78	22283,06	8082,27		4,24	309,52	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	<b>ТЕРр58-05-05</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (7649,14 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6372,65 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,85 <i>83/100</i>	21975,52	11534,22	209,19		18679,2	9804,08	177,81		160,21	136,18	0,63
8	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (50933,81 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (48331,6 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	22,7 <i>2270/100</i>	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	137316,31	59454,2	52376,33	7440,75	35,5	805,85	2,93
9	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Профлист оцинкованный</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	м2	2383,5	251,07				598425,35						
10	<b>СЦМ-101-1810</b>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0,109	109782,4				11966,28						
11	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (13223,7 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7196,7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,6 <i>160/100</i>	43628,48	8117,39	115,87	23,67	69805,57	12987,83	185,4	37,88	112,75	180,4	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	<b>ТЕР09-06-024-10</b> Применительно	Монтаж: ограждений перилами кровли КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-024-10 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (44,44 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (42,17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,0185	4754,5	3101,93	1229,23	53,19	87,96	57,39	22,74	0,98	38,26	0,71	0,89
13	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Прут металл. д.10 мм</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	<b>0,0185</b>	<b>20571,2</b>				<b>380,57</b>						
14	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (1510,95 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (964,43 руб.): 60% от ФОТ	тонна	46	156,58	34,94	121,64		7202,74	1607,39	5595,35		0,5777	26,57	
15	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	46	61,99		61,99		2851,63		2851,63				

## Раздел 2. Мягкая кровля

### Демонтаж

16	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (12366,97 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6730,45 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	7 700/100	2233,93	1587,19	646,74	153,07	15637,49	11110,32	4527,17	1071,49	21,776	152,43	1,552
----	------------------------	--	------------------	--------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	<b>ТЕР07-05-030-09</b>	<p>Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%;</i>  <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i>  <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i>  <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i>  <i>НР, (7461,6 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (4826,7 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 шт. сборных конструкций	1,4 140/100	8069,85	2867,27	5202,59	1197,19	11297,8	4014,17	7283,63	1676,06	37,032	51,84	10,128
Устройство кровли															
18	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i>  <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i></p> <p><i>Кровли:</i>  <i>НР, (15458,71 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (8413,06 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	7 700/100	9823,74	1983,99	808,42	191,34	68766,19	13887,9	5658,96	1339,36	27,22	190,54	1,94
19	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%;</i>  <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10;</i>  <i>МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i>  <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i></p> <p><i>Кровли:</i>  <i>НР, (5387,02 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (2931,76 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	7 700/100	4034,91	728,86	116,21	29,19	28244,36	5102,05	813,48	204,31	10	70	0,3
20	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	<p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i>  <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i></p> <p><i>Кровли:</i>  <i>НР, (1468,03 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (798,94 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 кровли	7 700/100	556,29	206,58	13,84		3894,03	1446,05	96,86		2,8	19,6	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	<b>ТЕРр58-07-06</b>	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя 3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (25700,52 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (21411,61 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий	7,8 780/100	13970,68	4199,44	193,13	23,76	108971,34	32755,65	1506,45	185,29	54,87	427,99	0,45
22	<b>Калькуляция цены</b>	<b>"Биполь" верхний слой (ХКП)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	889,2	53,27				47367,68						
23	<b>Калькуляция цены</b>	<b>"Биполь" нижний слой (ХПП)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	1045	46,2				48279						
24	<b>ТЕРр61-17-01</b>	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм (парапеты, вентиляционные шахты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-17-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР, (5833,61 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (3927,83 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,4 40/100	25091,77	19639,12	4,01		10036,71	7855,65	1,6		250,76	100,3	
25	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (парапеты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (1325,03 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (721,12 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	0,6 60/100	9823,74	1983,99	808,42	191,34	5894,25	1190,39	485,05	114,8	27,22	16,33	1,94
26	<b>ТЕР10-01-010-01</b>	Установка элементов каркаса: из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 Деревянные конструкции: НР, (755,87 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (405,46 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,476	11310,86	1590,69	124,58		5383,97	757,17	59,3		22,5	10,71	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	<b>ТЕРр58-20-02</b>	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (3489,46 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2907,14 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,98 <i>98/100</i>	23018,57	4551,47	35,75	12,32	22558,2	4460,44	35,03	12,08	63,22	61,96	0,2
Прочие															
28	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (1051,1 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (670,91 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	32	156,58	34,94	121,64		5010,6	1118,19	3892,41		0,5777	18,49	
29	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	32	61,99		61,99		1983,74		1983,74				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1687821,98	372977,43	114097,28	12083,69		5306,74	
Накладные расходы									313888,29						
В том числе, справочно:															
79%*0,94 ФОТ (от 7855,65) (Поз. 24)									5833,61						
83%*0,94 ФОТ (от 252545,93) (Поз. 1, 3-7, 21, 27)									197036,33						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 66994,18) (Поз. 2, 8-10, 12-13)									51009,37						
100%*0,94 ФОТ (от 2725,58) (Поз. 14, 28)									2562,05						
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 757,17) (Поз. 26)									755,87						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 48492,38) (Поз. 11, 16, 18-20, 22-23, 25)									49229,46						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 5690,23) (Поз. 17)									7461,6						
Сметная прибыль									250155,53						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 7855,65) (Поз. 24)									3927,83						
60% ФОТ (от 2725,58) (Поз. 14, 28)									1635,35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		63%*0.85 ФОТ (от 757,17) (Поз. 26)							405,46						
		65% ФОТ (от 252545,93) (Поз. 1, 3-7, 21, 27)							164154,85						
		65%*0.85 ФОТ (от 48492,38) (Поз. 11, 16, 18-20, 22-23, 25)							26792,04						
		85%*0.85 ФОТ (от 66994,18) (Поз. 2, 8-10, 12-13)							48403,3						
		100%*0.85 ФОТ (от 5690,23) (Поз. 17)							4836,7						
<b>Итого по смете:</b>															
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							969124,84						3662,47
		Строительные металлические конструкции							847645,23						807,06
		Кровли							363910,07						629,3
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							16410,74						45,06
		Перевозка грузов автотранспортом							4835,37						
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							23596,1						51,84
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							19798,15						100,3
		Деревянные конструкции							6545,3						10,71
		Итого							2251865,8						5306,74
		В том числе:													
		Материалы							1200747,27						
		Машины и механизмы							114097,28						
		ФОТ							385061,12						
		Накладные расходы							313888,29						
		Сметная прибыль							250155,53						
		Непредвиденные затраты 2%							45037,32						
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>2296903,12</b>						
		НДС 18%							413442,56						
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2710345,68</b>						<b>5306,74</b>

Составление сметного расчёта 1,9%

51496,57

Составил

Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил



0\_г.

Т/з мех.  
Всего

17

0,01

17
----

11,35
-------

44,28
-------

0,84
------

24,82
-------

17
0,54
66,51
0,43



17
14,18

13,58
-------

2,1
-----

0,28
------

17
3,51
1,16
0,17



