

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ №25"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли, МОУ "СОШ №25"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1070,066 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 85,827 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1085,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (8943 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (11463 руб.)</i> <i>СП, (7451 руб.): 65% от ФОТ (11463 руб.)</i>	100 м2 покрытий кровель	16,52	695,49	693,86	1,64			11490	11463	27		10,49	173,29	
2	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-012-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (889 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (876 руб.)</i> <i>СП, (484 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (876 руб.)</i>	100 м огражден ия	2,33 233/100	527,32	352	175,32	24,21		1229	820	409	56	4,669	10,88	0,301

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 1 Демонтаж									30486					184,17	
Раздел 2. Кровля															
3	ТЕРр58-18-03	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (4491 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (5756 руб.)</i> <i>СП, (3741 руб.): 65% от ФОТ (5756 руб.)</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	1,05 <i>105/100</i>	12313,43	5481,53	166,37		12929	5756	175		81,26	85,32	0,5
4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (43405 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (57007 руб.)</i> <i>СП, (41188 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (57007 руб.)</i>	100 м2 покрытия	16,52	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	97683	43636	38760	5461	35,5	586,46	2,93
5	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	12,83604 <i>7,4*1652*1,05/1000</i>	40396,5				518531						
6	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0,0635 <i>63,5/1000</i>	90480				5745						
7	СЦМ-101-9889	Прокладки уплотнительные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	м	278,4	21				5846						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (2672 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2632 руб.)</i> <i>СП, (1454 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2632 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,2786 <i>(107,3*0,2+32*0,2)/100</i>	43118,28	8186,48	118,43	23,88	12013	2281	33	7	112,75	31,41	0,27
9	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (568 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (569 руб.)</i> <i>СП, (305 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (569 руб.)</i>	1 слуховое окно	1	1626,4	481,35	94,41	13,08	1626	481	94	13	6,63	6,63	0,22
10	СЦМ-203-0011	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двусторонние ОС 9-13,5, пл.1.14 м2; ОС 9-15, пл.1.26 м2 (1,2х0,8) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	1,08	1708,28				1845						
11	СЦМ-101-0944	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двусторонних высотой до 1.2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>Деревянные конструкции</i>	компл	1	88,7				89						
12	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-012-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (1471 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1449 руб.)</i> <i>СП, (801 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1449 руб.)</i>	100 м огражден ия	2,33 <i>233/100</i>	16118,16	502,85	250,46	34,59	37555	1172	584	81	6,67	15,54	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕР13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-05 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР, (318 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (417 руб.)</i> <i>СП (218 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (417 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,755 <i>75,5/100</i>	1430,74	479,31	33,49	0,9	1080	362	25	1	5,31	4,01	0,02
14	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР, (196 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (257 руб.)</i> <i>СП (153 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (257 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,755 <i>75,5/100</i>	1665,55	295,66	22,03	0,9	1257	223	17	1	3,83	2,89	0,02
15	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-087-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (2464 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2468 руб.)</i> <i>СП (1322 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2468 руб.)</i>	10 м3 древесин ы в конструкц ии	3,4 <i>34/10</i>	4779,18	624,85	92,56	5,97	16249	2124	315	20	8,5	28,9	0,17
16	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (2926 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2931 руб.)</i> <i>СП (1570 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2931 руб.)</i>	1000 м2 обработан ной поверхнос ти	1,07 <i>1070/1000</i>	16790,18	2351,97	355,39	27,39	17965	2517	380	29	31,61	33,82	0,79
Итого по разделу 2 Кровля									857678					901,43	
Раздел 3. Прочие работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	311-01-148-01	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-148-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	тонна	11,72	13,51		13,51		158		158				0,024
18	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	11,72	62,58		62,58		733		733				
Итого по разделу 3 Прочие работы									891						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	744023	70835	41710	5669					979,15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	761994	78754	51762	7073					1085,6
В том числе, справочно:									
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	17971	7919	10052	1403					106,449
Накладные расходы	68344								
Сметная прибыль	58717								
Итого по смете:									
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	49045								258,61
Кровли	59240								64,87
Строительные металлические конструкции	728633								674,43
Деревянные конструкции	47893								79,75
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	3353								7,94
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	158								
Перевозка грузов автотранспортом	733								
Итого	889055								1085,6
В том числе:									
Материалы	631478								
Машины и механизмы	51762								
ФОТ	85827								
Накладные расходы	68344								
Сметная прибыль	58717								
Непредвиденные затраты 2%	17781								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с непредвиденными									906836						
НДС 18%									163230						
ВСЕГО по смете									1070066					1085,6	

Составил _____ С.В.Белякова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

0,7

--

Гранд-СМЕТА

17
0,7
0,53
48,4

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,22
1

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,02
0,58
0,85
64,49

Гранд-СМЕТА

17
65,47