

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2009 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

МОУ "СОШ №40", ул. Культурная, 21, 1 учебный корпус,  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт кровли МОУ "СОШ №40", ул. Культурная, 21, 1 учебный корпус,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 499,997 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 42,659 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 560,09 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
1	ТЕРр58-17-04	<b>Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (8987 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7487 руб.): 65% от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>покрытий</b> <b>кровель</b>	7,2	1603,85	1599,77	4,08		11548	11519	29		24,39	175,61	
2	ТЕРр53-02-01	<b>Разборка кладки стен из: кирпича</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (1834 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1588 руб.): 70% от ФОТ</i>	<b>10 м3</b> <b>кладки</b>	0,15	19896,67	13725,27	6171,4	1399,76	2985	2059	926	210	212,41	31,86	15,35
<b>Раздел 2. Кровля</b>															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр58-05-05	<p><b>Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью</b></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕРр58-05-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>  <i>НР, (135 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (112 руб.): 65% от ФОТ</i></p>	100 м	0,015	21975,52	11534,22	209,19		330	173	3		160,21	2,4	0,63
4	ТЕР08-02-003-03	<p><b>Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (глиняный обыкновенный кирпич) (опирание стропильной ноги)</b></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР08-02-003-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i>  <i>НР, (811 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (534 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i></p>	1 м3 кладки	1	4344,99	628,82	191,69	49,62	4345	629	192	50	7,93	7,93	0,42
5	ТЕРр58-18-01	<p><b>Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм</b></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕРр58-18-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>  <i>НР, (715 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (596 руб.): 65% от ФОТ</i></p>	100 м2 сменяемой обрешетки	0,3	5655,87	3056,77	57,96		1697	917	17		45,7	13,71	0,18
6	ТЕР09-04-002-01	<p><b>Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м</b></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>  <i>НР, (18759 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>  <i>СП, (17800 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 покрытия	7,2	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	43554	18858	16613	2360	35,5	255,6	2,93
7	СЦМ-101-0829	<p><b>Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката</b></p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i></p>	т	5,328	49014,42				261149						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	СЦМ-101-1810	<b>Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,072	109782,4				7904						
9	ТЕР12-01-010-01	<b>Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>НР, (2091 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1138 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,22	43628,48	8117,39	115,87	23,67	9598	1786	25	5	112,75	24,81	0,27
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>															
10	311-01-146-01	<b>Мусор строительный с погрузкой вручную</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (280 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (179 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	8,52	156,58	34,94	121,64		1334	298	1036		0,5777	4,92	
11	310-3015-1	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	8,52	61,99		61,99		528		528				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									344972	36239	19369	2625		516,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									352370	39430	23576	3229		560,09	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 6-9)									7398	3191	4208	604		43,251	
Накладные расходы									33613						
Сметная прибыль									29435						
<b>Итого по смете:</b>															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									31609					191,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Стены (ремонтно-строительные)								6407					31,86	
	Конструкции из кирпича и блоков								5832					9,12	
	Строительные металлические конструкции								356148					293,94	
	Кровли								13101					28,53	
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								1793					4,92	
	Перевозка грузов автотранспортом								528						
	<b>Итого</b>								415418					560,09	
	В том числе:														
	Материалы								289364						
	Машины и механизмы								23576						
	ФОТ								42659						
	Накладные расходы								33613						
	Сметная прибыль								29435						
	Непредвиденные затраты 2%								8308						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								423726						
	НДС 18%								76270,68						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								499997					560,09	

Стоимость сметных работ 1,9% = 9 500руб.

Составил Тарасова

Проверил

09 г.

Т/з мех. Всего
17
2,3

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,42
0,05
21,1

Гранд-СМЕТА

17
0,06
23,94
29,35
5,395
0,06

Гранд-СМЕТА

17
2,3
0,53
26,38
0,08
29,35
29,35