

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ № 53"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли, МОУ "СОШ №53", ул. Астраханская, 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 756,482 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 68,435 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 911,2 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
Основное помещение															
1	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.64; ЗПМ=7.05	100 м2 покрытий кровель	8,5	1603,85	1599,77	4,08		13633	13598	35		24,39	207,32	
2	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=3.12; ЗПМ=7.05	100 коробок	0,04	9447,77	8850,39	597,37	189,31	378	354	24	8	128,73	5,15	2,15
Спортивный зал															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i>	100 м2 покрытий кровель	1,8	1603,85	1599,77	4,08		2887	2880	7		24,39	43,9	
Раздел 2. Кровля															
Основное помещение															
4	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	1 слуховое окно	4	1638,44	477,29	92,54	12,97	6554	1909	370	52	6,63	26,52	0,22
5	СЦМ-203-0561	Переплеты оконные одинарные глухие <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	м2	6,72	474,45				3188						
6	СЦМ-203-0933	Приборы оконные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	4	348,79				1395						
7	ТЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	2	5655,87	3056,77	57,96		11312	6114	116		45,7	91,4	0,18
8	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	100 м2 покрытия	8,5	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	51418	22263	19612	2786	35,5	301,75	2,93
9	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	6,29	49014,42				308301						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,17	109782,4				18663						
11	ТЕРр58-20-05	Смена обделок из листовой стали примыканий к: каменным стенам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,9	10216,87	4694,73	15,45	4,38	9195	4225	14	4	65,21	58,69	0,08
12	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,3	13624,07	2981,29	22,22	7,05	4087	894	7	2	41,41	12,42	0,12
Спортивный зал															
13	ТЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,3	5655,87	3056,77	57,96		1697	917	17		45,7	13,71	0,18
14	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	100 м2 покрытия	1,8	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	10889	4714	4153	590	35,5	63,9	2,93
15	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	1,33	49014,42				65189						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i>	т	0,036	109782,4				3952						
17	ТЕРр58-20-05	Смена обделок из листовой стали примыканий к: каменным стенам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i>	100 м	0,35	10216,87	4694,73	15,45	4,38	3576	1643	5	2	65,21	22,82	0,08
Раздел 3. Прочие работы															
18	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	8,3	156,58	34,94	121,64		1300	290	1010		0,5777	4,79	
19	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	8,3	61,99		61,99		515		515				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									518129	59801	25885	3444		852,37	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									528496	64134	31919	4301		911,2	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6, 8-10, 14-16)									10367	4333	6034	857		58,8255	
Накладные расходы									53267						
В том числе, справочно:															
82%*0,94 ФОТ (от 362) (Поз. 2)									279						
83%*0,94 ФОТ (от 30279) (Поз. 1, 3, 7, 11-13, 17)									23624						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 35244) (Поз. 8-10, 14-16)									26835						
100%*0,94 ФОТ (от 290) (Поз. 18)									273						
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2260) (Поз. 4-6)									2256						
Сметная прибыль									46753						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 290) (Поз. 18)									174						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	62% ФОТ (от 362) (Поз. 2)								224						
	63%*0.85 ФОТ (от 2260) (Поз. 4-6)								1210						
	65% ФОТ (от 30279) (Поз. 1, 3, 7, 11-13, 17)								19681						
	85%*0.85 ФОТ (от 35244) (Поз. 8-10, 14-16)								25464						
Итого по смете:															
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								89692					450,26	
	Проемы (ремонтно-строительные)								881					5,15	
	Деревянные конструкции								14982					30,5	
	Строительные металлические конструкции								520699					420,5	
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								1747					4,79	
	Перевозка грузов автотранспортом								515						
	Итого								628516					911,2	
	В том числе:														
	Материалы								432443						
	Машины и механизмы								31919						
	ФОТ								68435						
	Накладные расходы								53267						
	Сметная прибыль								46753						
	Непредвиденные затраты 2%								12570						
	Итого с непредвиденными								641086						
	НДС 18%								115395,48						
	ВСЕГО по смете								756481					911,2	

Составил

Копалина О.В.

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,88
0,36
24,91

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,04
0,05
5,27

