

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20

Управление образования Администрации г.Оренбурга
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на ремонт кровли МОУ "СОШ №61"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1415506,03 руб.

Средства на оплату труда _____ 204174,5 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2778,93 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Скатная кровля																
Демонтаж																
1	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,64; ЗПМ=7,05</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (9985,14 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8318,82 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	8 <i>800/100</i>	1603,85	1599,77	4,08			12830,79	12798,18	32,61		24,39	195,12	
2	ТЕР09-06-024-10 <i>Применительно</i>	Демонтаж: ограждений перилами кровли <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-024-10 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (31,11 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (29,52 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкц ий	0,0185	3031,81	2171,35	860,46	37,23		56,09	40,17	15,92	0,69	26,782	0,5	0,623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Устройство кровли																
3	ТЕРр58-18-03	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (33924,77 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (28263,39 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 сменяемой обрешетки	8 <i>800/100</i>	12301,9	5435,27	160,95			98415,2	43482,14	1287,58		81,26	650,08	0,5
4	ТЕРр58-05-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (4855,18 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4044,94 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	62	323,98	100,37	87,97		20086,5	6222,99	5453,99		1,42	88,04	0,27	
5	ТЕРр58-05-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (4031,16 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3358,44 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,8 <i>180/100</i>	18401,92	2870,46	113,92		33123,46	5166,83	205,06		39,87	71,77	0,35	
6	ТЕРр58-05-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных ног установкой стоек под стропильные ноги <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-07 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (15003,71 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (12499,88 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	63	613,26	305,25	110,72		38635,2	19230,59	6975,11		4,24	267,12	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕРр58-05-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (7649,14 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6372,65 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,85 <i>85/100</i>	21975,52	11534,22	209,19		18679,2	9804,08	177,81		160,21	136,18	0,63
8	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР, (17950,24 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (17033,16 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	8 <i>800/100</i>	6049,18	2619,13	2307,33	327,79	48393,41	20953,02	18458,62	2622,29	35,5	284	2,93
9	Калькуляция цены	Профлист оцинкованный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	м2	840	251,07				210898,8						
10	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0,0384	109782,4				4215,64						
11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (6611,85 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3598,35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,8 <i>80/100</i>	43628,48	8117,39	115,87	23,67	34902,79	6493,91	92,7	18,94	112,75	90,2	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕР09-06-024-10 Применительно	Монтаж: ограждений перилами кровли КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-024-10 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Строительные металлические конструкции: НР, (44,44 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (42,17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,0185	4754,5	3101,93	1229,23	53,19	87,96	57,39	22,74	0,98	38,26	0,71	0,89
13	Калькуляция цены	Прут металл. д.10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Строительные металлические конструкции	т	0,0185	20571,2				380,57						
14	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (1051,1 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (670,91 руб.): 60% от ФОТ	тонна	32	156,58	34,94	121,64		5010,6	1118,19	3892,41		0,5777	18,49	
15	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	32	61,99		61,99		1983,74		1983,74				

Раздел 2. Мягкая кровля

Демонтаж

16	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (12366,97 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6730,45 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	7 700/100	2233,93	1587,19	646,74	153,07	15637,49	11110,32	4527,17	1071,49	21,776	152,43	1,552
----	------------------------	--	------------------	--------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ТЕР07-05-030-09	<p>Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (2131,89 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4281,01 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 шт. сборных конструкций	0,4 40/100	8069,85	2867,27	5202,59	1197,19	3227,94	1146,91	2081,03	478,87	37,032	14,81	10,128
Устройство кровли															
18	ТЕР12-01-017-01	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i></p> <p><i>Кровли:</i> <i>НР, (15458,71 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8413,06 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	7 700/100	9823,74	1983,99	808,42	191,34	68766,19	13887,9	5658,96	1339,36	27,22	190,54	1,94
19	ТЕР12-01-017-02	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10;</i> <i>МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i></p> <p><i>Кровли:</i> <i>НР, (5387,02 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2931,76 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	7 700/100	4034,91	728,86	116,21	29,19	28244,36	5102,05	813,48	204,31	10	70	0,3
20	ТЕР12-01-016-02	<p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i></p> <p><i>Кровли:</i> <i>НР, (1468,03 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (798,94 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 кровли	7 700/100	556,29	206,58	13,84		3894,03	1446,05	96,86		2,8	19,6	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя 3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (25700,52 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (21411,61 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий	7,8 780/100	13970,68	4199,44	193,13	23,76	108971,34	32755,65	1506,45	185,29	54,87	427,99	0,45	
22	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой (ХКП) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	889,2	53,27				47367,68							
23	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой (ХПП) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	1045	46,2				48279							
24	ТЕРр61-17-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм (парапеты, вентиляционные шахты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-17-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смеси) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР, (2916,8 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (1963,91 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2 20/100	25091,77	19639,12	4,01		5018,36	3927,82	0,8		250,76	50,15		
25	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (парапеты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (353,34 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (192,3 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	0,16 16/100	9823,74	1983,99	808,42	191,34	1571,8	317,44	129,35	30,61	27,22	4,36	1,94	
26	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 Деревянные конструкции: НР, (215,96 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (115,84 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,136	11310,86	1590,69	124,58		1538,28	216,33	16,94		22,5	3,06	0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
27	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1424,27 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1186,59 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,4 <i>40/100</i>	23018,57	4551,47	35,75	12,32	9207,43	1820,59	14,3	4,93	63,22	25,29	0,2	
Прочие																
28	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (1051,1 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (670,91 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	32	156,58	34,94	121,64		5010,6	1118,19	3892,41		0,5777	18,49		
29	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	32	61,99		61,99		1983,74		1983,74					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									876418,19	198216,74	59319,78	5957,76		2778,93		
Накладные расходы									169612,44							
В том числе, справочно:																
79%*0,94 ФОТ (от 3927,82) (Поз. 24)									2916,8							
83%*0,94 ФОТ (от 131471,27) (Поз. 1, 3-7, 21, 27)									102573,88							
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 23674,54) (Поз. 2, 8-10, 12-13)									18025,79							
100%*0,94 ФОТ (от 2236,38) (Поз. 14, 28)									2102,2							
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 216,33) (Поз. 26)									215,96							
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 41022,38) (Поз. 11, 16, 18-20, 22-23, 25)									41645,92							
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1625,78) (Поз. 17)									2131,89							
Сметная прибыль									130029,55							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 3927,82) (Поз. 24)									1963,91							
60% ФОТ (от 2236,38) (Поз. 14, 28)									1341,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		63%*0.85 ФОТ (от 216,33) (Поз. 26)							115,84						
		65% ФОТ (от 131471,27) (Поз. 1, 3-7, 21, 27)							85456,33						
		65%*0.85 ФОТ (от 41022,38) (Поз. 11, 16, 18-20, 22-23, 25)							22664,87						
		85%*0.85 ФОТ (от 23674,54) (Поз. 2, 8-10, 12-13)							17104,86						
		100%*0.85 ФОТ (от 1625,78) (Поз. 17)							1381,91						
Итого по смете:															
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							527979,33					1861,59	
		Строительные металлические конструкции							299163,12					285,21	
		Кровли							312974,13					527,13	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							13465,23					36,98	
		Перевозка грузов автотранспортом							3967,48						
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							6741,74					14,81	
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							9899,07					50,15	
		Деревянные конструкции							1870,08					3,06	
		Итого							1176060,18					2778,93	
В том числе:															
		Материалы							618881,67						
		Машины и механизмы							59319,78						
		ФОТ							204174,5						
		Накладные расходы							169612,44						
		Сметная прибыль							130029,55						
		Непредвиденные затраты 2%							23521,2						
		Итого с непредвиденными							1199581,38						
		НДС 18%							215924,65						
		ВСЕГО по смете							1415506,03					2778,93	

Составление сметного расчёта 1,9%

26894,61

Составил

Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

0,01

17

4

16,74

0,63

21,42

17
0,54
23,44
0,22

17
4,05

13,58

2,1

0,28

17
3,51
0,31
0,05

