

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МУ "ДЭ и ООУ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли МОУ "СОШ №95" в пос.Каргала, ул.Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 889525,01 руб.

Средства на оплату труда _____ 115562,84 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1492,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (19875,49 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10816,8 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	11,25 <i>1125/100</i>	2233,93	1587,19	646,74	153,07	25131,69	17855,88	7275,81	1722,03	21,776	244,98	1,552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (159,9 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (102,65 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкц ий	0,03 3/100	8069,85	2867,27	5202,59	1197,19	242,1	86,02	156,08	35,92	37,032	1,11	10,128
3	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1834,06 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1588,13 руб.): 70% от ФОТ</i>	10 м3 кладки	0,15 1,5/10	19896,67	13725,27	6171,4	1399,76	2984,5	2058,79	925,71	209,96	212,41	31,86	15,35

Раздел 2. Кровельные работы

4	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (2136,4 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1779,88 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,6 60/100	23018,57	4551,47	35,75	12,32	13811,14	2730,88	21,45	7,39	63,22	37,93	0,2
5	ТЕР08-02-001-01-1	Кладка стен кирпичных наружных простых (силикатный кирпич): при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (658,84 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (434,07 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	1,5	3814,97	378,3	182,56	47,27	5722,45	567,44	273,84	70,9	5,4	8,1	0,4
6	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (24844,37 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13521 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	11,25 1125/100	9823,74	1983,99	808,42	191,34	110517,09	22319,85	9094,76	2152,54	27,22	306,23	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	ТЕР12-01-017-02	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i></p> <p><i>Кровли:</i> <i>НР, (12986,55 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7067,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	11,25 <i>1125/100</i>	6052,36	1093,3	174,32	43,78	68089,09	12299,58	1961,06	492,53	15	168,75	0,45	
8	ТЕР07-05-030-09	<p>Установка плит парапета массой: до 0,5 т</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (199,86 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (120,55 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 шт. сборных конструкц ий	0,03 <i>3/100</i>	14232,46	3584,08	6503,23	1496,48	426,97	107,52	195,1	44,89	46,29	1,39	12,66	
9	СЦМ-443-1300	<p>Плиты железобетонные парапетные</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i></p>	м3	0,15	9053,64				1358,05							
10	ТЕР12-01-016-02	<p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i></p> <p><i>Кровли:</i> <i>НР, (2432,74 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1323,97 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 кровли	11,6 <i>1160/100</i>	556,29	206,58	13,84		6452,96	2396,32	160,52			2,8	32,48	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	ТЕР46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1357,16 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (867,73 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,35	8609,73	4166,77	127,17			3013,41	1458,37	44,51		61,11	21,39	0,43
12	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (37068,05 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (30882,12 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	11,25 <i>1125/100</i>	13970,68	4199,44	193,13	23,76		157170,2	47243,72	2172,77	267,24	54,87	617,29	0,45
13	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой (ТКП) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Кровли</i>	м2	1283	62,76				80521,08							
14	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой (ТПП) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Кровли</i>	м2	1508	56,11				84613,88							
15	ТЕРр53-15-02	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-02 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (822,66 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (712,35 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,04 <i>4/100</i>	56843,75	25322,64	503,51	118,21		2273,75	1012,91	20,14	4,73	361,5	14,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-01-003-07 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР, (70,18 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (46,24 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 изолирую мой поверхнос ти	0,04 <i>4/100</i>	7052,06	1699,9	301,98		282,08	68	12,08		21,2	0,85	0,2

Раздел 3. Прочие

17	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (328,46 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (209,66 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	10	156,58	34,94	121,64		1565,81	349,43	1216,38		0,5777	5,78	
18	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	10	61,99		61,99		619,92		619,92				

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									564796,17	110554,71	24150,13	5008,13		1492,6	
Накладные расходы									104774,74						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 50249,23) (Поз. 4, 12)									39204,45						
86%*0,94 ФОТ (от 3286,39) (Поз. 3, 15)									2656,72						
100%*0,94 ФОТ (от 349,43) (Поз. 17)									328,46						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1458,37) (Поз. 11)									1357,16						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 59238,73) (Поз. 1, 6-7, 10, 13-14)									60139,16						
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 706,34) (Поз. 5, 16)									729,03						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 274,35) (Поз. 2, 8-9)									359,76						
Сметная прибыль									69482,77						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 349,43) (Поз. 17)									209,66						
65% ФОТ (от 50249,23) (Поз. 4, 12)									32662						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		65%*0.85 ФОТ (от 59238,73) (Поз. 1, 6-7, 10, 13-14)							32729,4						
		70% ФОТ (от 3286,39) (Поз. 3, 15)							2300,47						
		70%*0.85 ФОТ (от 1458,37) (Поз. 11)							867,73						
		80%*0.85 ФОТ (от 706,34) (Поз. 5, 16)							480,31						
		100%*0.85 ФОТ (от 274,35) (Поз. 2, 8-9)							233,2						
Итоги по смете:															
		Кровли							468194,35					752,44	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							2620,08					2,5	
		Стены (ремонтно-строительные)							10215,44					46,32	
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							242847,79					655,22	
		Конструкции из кирпича и блоков							7213,87					8,95	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							5238,3					21,39	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							2103,93					5,78	
		Перевозка грузов автотранспортом							619,92						
		Итого							739053,68					1492,6	
		В том числе:													
		Материалы							430091,33						
		Машины и механизмы							24150,13						
		ФОТ							115562,84						
		Накладные расходы							104774,74						
		Сметная прибыль							69482,77						
		Непредвиденные затраты 2%							14781,07						
		Итого с непредвиденными							753834,75						
		НДС 18%							135690,26						
		ВСЕГО по смете							889525,01					1492,6	

Составил

Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

17,46

17
0,3
2,3
0,12
0,6
21,83

17
5,06
0,38
0,46

17
0,15
5,06
0,04

17
0,01

--

--

53,77

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

