

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ММУЗ МДГКБ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт кровли поликлиники №1, ул. Терешковой, 5,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 909,640 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 104,065 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1577,54 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
1	<b>ФЕРр58-17-1</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (4262 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП. (3551 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия кровли	8,744	82,25	81,82	0,43		719	715	4		10,49	91,72	
2	<b>ФЕРр58-1-3</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (5812 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП. (4842 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,334	255,37	219,08	36,29	5,67	1107	950	157	25	27,08	117,36	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ФЕРр58-1-4</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2974 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (2478 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	8,744	76,77	53,44	23,33	3,65	671	467	204	32	6,73	58,85	0,27
<b>Раздел 2. Кровля</b>															
4	<b>ФЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (20529 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (19480 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,744	944,74	310,27	480,51	37,43	8261	2713	4202	327	35,5	310,41	2,61
5	<b>ФССЦ-101-3829</b>	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,8 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	5,5	9838,91				54114						
6	<b>ФССЦ-101-1810</b>	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,049841	35011				1745						
7	<b>ФЕРр58-18-3</b>	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (16666 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (13885 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 сменяемо й обрешетк и	4,334	2350,87	645,2	44,66		10189	2796	194		81,26	352,18	
8	<b>ФЕР12-01-015-03</b> <i>применительно</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из пленки Ютафол 100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5491 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2988 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	8,744	100,31	68,52	31,79	1,76	877	599	278	15	7,84	68,55	0,13
9	<b>Калькуляция цены</b>	Пленка Ютафол (23/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	961,8	4,64				4463						
10	<b>ФЕР10-01-002-01</b>	Установка стропил <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (22179 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (11897 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструкц ии	12,5	2300,67	200,19	38,22	2,03	28758	2502	478	25	24,09	301,13	0,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	<b>ФЕРр58-19-6</b>	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (7200 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (5999 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м покрытия	1,2	9164,76	1001,85	28,82	4,87	10998	1202	35	6	117,45	140,94	0,42
<b>Раздел 3. Разные работы</b>															
12	<b>ФЕР10-01-089-03</b>	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1464 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (786 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4,334	216,39	38,37	5,73	0,27	938	166	25	1	4,39	19,03	0,02
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>															
13	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (647 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (413 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	21,65	32,93	4,15	28,78		713	90	623		0,578	12,51	
14	<b>ФСЦП310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	21,65	12,51		12,51		271		271				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									123824	12200	6471	431		1472,68	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									125968	13097	7718	524		1577,54	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 8-10, 12)									2144	897	1246	92		104,868	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									602212	100062	35271	4003		1577,54	
Накладные расходы									87232						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 47314) (Поз. 1-3, 5-7, 11)									36914						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 26962) (Поз. 4)									20529						
100%*0,94 ФОТ (от 688) (Поз. 13)									647						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									23651						
									5491						
Сметная прибыль									66322						
В том числе, справочно:															
									413						
									12687						
									30754						
									2988						
									19480						
<b>Итого по смете:</b>															
									440532					761,05	
									93828					356,97	
									35149					78,83	
									180424					368,18	
									4595					12,51	
									1238						
									755766					1577,54	
В том числе:															
									466879						
									35271						
									104065						
									87232						
									66322						
									15115						
									<b>770881</b>						
									138759						
									<b>909640</b>					<b>1577,54</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Т/з мех. Всего
17
1,82

Гранд-СМЕТА

17
2,36
22,82
1,14
1,88

Гранд-СМЕТА

17
0,5
0,09
30,61
37,1
6,4825
37,1



Гранд-СМЕТА

17
4,68
28,53
1,43
2,46
37,1
37,1

