

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

СОШ №56

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли, СОШ №56

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1400,371 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 147,203 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2068,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв \_\_\_\_\_ 2009\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Кровля</b>															
1	<b>ТЕРр58-17-04</b>	Разборка покрытий кровель из: волнистых асбестоцементных листов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР. (16299 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (20891 руб.)</i> <i>СП (13579 руб.): 65% от ФОТ (20891 руб.)</i>	100 м2 покрытий кровель	13,3231	1572,05	1568,02	4,03		20945	20891	54		24,39	324,95	
2	<b>ТЕРр58-18-01</b>	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм (до 60%) $407,84 = 1\ 154,13 - 932,86 \times 0,8$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,27</i> <i>НР. (18700 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (23968 руб.)</i> <i>СП (15579 руб.): 65% от ФОТ (23968 руб.)</i>	100 м2 сменяемой обрешетки	8	3100,86	2996,04	57,31		24807	23968	458		45,7	365,6	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>СЦМ-102-0056</b>	Доски обрезные толщиной 32мм II сорта <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-18-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27</i>	М3	6,4	6327,78				40498						
4	<b>ТЕР10-01-088-01</b>	Огнезащита обрешеток под кровлю <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (3924 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (3931 руб.)</i> <i>СП (2105 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3931 руб.)</i>	1000 м2 обработанной поверхности	1,7	16633,29	2285,83	344,88	26,6	28277	3886	586	45	31,61	53,74	0,79
5	<b>ТЕРр58-05-05</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш (мауэрлат д=250мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27</i> <i>НР, (1323 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1696 руб.)</i> <i>СП (1102 руб.): 65% от ФОТ (1696 руб.)</i>	100 м	0,15	21529,69	11305,17	206,84		3229	1696	31		160,21	24,03	0,63
6	<b>ТЕРр58-05-01</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27</i> <i>НР, (10975 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (14067 руб.)</i> <i>СП (9144 руб.): 65% от ФОТ (14067 руб.)</i>	100 м	5	18020,54	2813,48	112,64		90103	14067	563		39,87	199,35	0,35
7	<b>ТЕРр58-05-03</b>	Смена стропильных ног из брусьев (15х15см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-05-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27</i> <i>НР, (16526 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (21182 руб.)</i> <i>СП, (13768 руб.): 65% от ФОТ (21182 руб.)</i>	100 м	2	33635,5	10591,1	106,69		67271	21182	213		150,09	300,18	0,32
8	<b>ТЕРр58-02-01</b>	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-02-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (350 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (448 руб.)</i> <i>СП (291 руб.): 65% от ФОТ (448 руб.)</i>	100 окон	0,02	22414,08	22375,2	38,88		448	448			341,3	6,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ТЕР10-01-003-01</b>	Устройство слуховых окон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (959 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (961 руб.)</i> <i>СП, (515 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (961 руб.)</i>	1 слуховое окно	2	1604,1	467,81	91,63	12,71	3208	936	183	25	6,63	13,26	0,22
10	<b>СЦМ-203-0261</b>	Створки оконные для общественных зданий пл.0.6-1.0 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	м2	1,6	637,9				1021						
11	<b>СЦМ-203-0933</b>	Приборы оконные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	компл	2	340,97				682						
12	<b>ТЕР15-05-001-03</b>	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-05-001-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (24 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (27 руб.)</i> <i>СП, (13 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (27 руб.)</i>	100 м2 площади проемов по наружном у обводу коробок	0,016	17604,1	1714,72	117,96	20,8	282	27	2		24,3	0,39	0,43
13	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>НР, (29300 руб.): 90%*0,94 * 0,9 от ФОТ (38482 руб.)</i> <i>СП, (27803 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (38482 руб.)</i>	100 м2 покрытия	13,3231	5946,45	2567,13	2278,19	321,25	79225	34202	30353	4280	35,5	472,97	2,93
14	<b>СЦМ-101-0829</b>	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката (профлист толщ.0,7мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i>	т	9,992	48071,84				480334						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	<b>СЦМ-101-1810</b>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i>	т	0,266	107671,2				28641						
16	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>НР, (12637 руб.): 120%*0,94 * 0.9 от ФОТ (12448 руб.)</i> <i>СП, (6878 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (12448 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,56	42690,08	7956,17	114,48	23,22	66597	12412	179	36	112,75	175,89	0,27
17	<b>ТЕР10-01-010-01</b>	Демонтаж деревянной конструкции 2х2х1,5м (не эксплуатируемая конструкция) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (7471 руб.): 118%*0,94 * 0.9 от ФОТ (7484 руб.)</i> <i>СП, (4008 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (7484 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкциях	6	1346,12	1247,26	98,86		8077	7484	593		18	108	0,29
18	<b>ТЕРр61-10-01</b>	Ремонт штукатурки фронтона местами до 1м2 (6 мест) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-10-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (867 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (1168 руб.)</i> <i>СП, (584 руб.): 50% от ФОТ (1168 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	19936,4	14595,65	4,16		1595	1168			201,84	16,15	
19	<b>ТЕР15-04-012-01</b>	Окраска оштукатуренного участка за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-012-01 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=6,91;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,62</i> <i>НР, (202 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (227 руб.)</i> <i>СП, (106 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (227 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	6967,33	1079,48	28,41		1463	227	6		14,39	3,02	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	<b>311-01-146-01</b>	Погрузка мусора в автотранспорт вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (210 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (223 руб.)</i> <i>СП (134 руб.) - 60% от ФОТ (223 руб.)</i>	тонна	6,5	154,74	34,27	120,47		1006	223	783		0,58	3,77	
21	<b>310-3015-1</b>	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 15 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	6,5	61,4		61,4		399		399				
<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>									<b>1163485</b>					<b>2068,13</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									948108	142817	34403	4386			2068,13
Накладные расходы									119768						
Сметная прибыль									95609						
<b>Итого по смете:</b>															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									364938					1220,94	
Деревянные конструкции									60247					175	
Отделочные работы									2090					3,41	
Строительные металлические конструкции									645303					472,97	
Кровли									86112					175,89	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									3046					16,15	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1350					3,77	
Перевозка грузов автотранспортом									399						
Итого									1163485					2068,13	
В том числе:															
Материалы									770888						
Машины и механизмы									34403						
ФОТ									147203						
Накладные расходы									119768						
Сметная прибыль									95609						
Непредвиденные затраты 2%									23270						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1186755</b>						
НДС 18%									213615,9						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1400370,9</b>					<b>2068,13</b>	

Составил

И.А.Бирюкова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Проверил

0\_г.

Т/з мех.  
Всего

17

1,44

17
1,34
0,09
1,75
0,64



17
0,44
0,01
39,04

17
0,42
1,74
0,03



