

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

Управление образования Администрации г.Оренбурга  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)на ремонт кровли в "МДОУ №133" по ул.Чкалова, 26-а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 525968,01 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 68829,67 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 883,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>															
Разборка															
1	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (12488,26 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (6796,46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжек	6,1 610/100	2233,93	1587,19	646,74	153,07	13626,96	9681,85	3945,11	933,72	21,776	132,83	1,552
Устройство кровли															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (15610,34 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8495,58 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,1 <i>610/100</i>	9823,74	1983,99	808,42	191,34	59924,82	12102,32	4931,38	1167,16	27,22	166,04	1,94	
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25;</i> <i>МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (13541,59 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7369,71 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	6,1 <i>610/100</i>	10087,27	1822,16	290,53	72,97	61532,37	11115,18	1772,22	445,1	25	152,5	0,75	
4	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (1471,18 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (800,66 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	6,1 <i>610/100</i>	556,29	206,58	13,84		3393,37	1260,13	84,41			2,8	17,08	0,04
5	<b>ТЕРр58-07-06</b>	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (20099,13 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (16744,98 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	6,1 <i>610/100</i>	13970,68	4199,44	193,13	23,76	85221,18	25616,6	1178,12	144,91	54,87	334,71	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	695,4	68,27				47474,96							
7	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	817,4	61,08				49926,79							
8	ТЕР46-03-017-04 Применительно	Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (31,02 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (19,83 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 заделки	0,008	8609,73	4166,77	127,17		68,88	33,33	1,02		61,11	0,49	0,43	
9	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (89,48 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (74,55 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,03 3/100	28179,66	3822,93	25,13		845,39	114,69	0,75		53,1	1,59	0,08	
Прочие																
10	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (427 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (272,56 руб.): 60% от ФОТ	тонна	13	156,58	34,94	121,64		2035,56	454,26	1581,3		0,5777	7,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	13	61,99		61,99		805,9		805,9				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									324856,18	60378,36	14300,21	2690,89		812,75	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									332663,38	65502,28	16983,49	3327,39		883,02	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-7)									7807,2	5123,92	2683,28	636,5		70,2675	
Накладные расходы									63757,99						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 25876,2) (Поз. 5, 9)									20188,61						
100%*0,94 ФОТ (от 454,26) (Поз. 10)									427						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 33,33) (Поз. 8)									31,02						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 42465,88) (Поз. 1-4, 6-7)									43111,36						
Сметная прибыль									40574,32						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 454,26) (Поз. 10)									272,56						
65% ФОТ (от 25876,2) (Поз. 5, 9)									16819,53						
65%*0,85 ФОТ (от 42465,88) (Поз. 1-4, 6-7)									23462,4						
70%*0,85 ФОТ (от 33,33) (Поз. 8)									19,83						
<b>Итого по смете:</b>															
Кровли									310260,23					538,72	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									123074,71					336,3	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									119,73					0,49	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2735,12					7,51	
Перевозка грузов автотранспортом									805,9						
Итого									436995,69					883,02	
В том числе:															
Материалы									250177,61						
Машины и механизмы									16983,49						
ФОТ									68829,67						
Накладные расходы									63757,99						
Сметная прибыль									40574,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Непредвиденные затраты 2%									8739,91						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>445735,6</b>						
НДС 18%									80232,41						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>525968,01</b>					<b>883,02</b>	
Составление сметного расчёта 1,9%									9993,39						

Составил






Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
9,47

17
11,83
4,58
0,24
2,75





17

28,87

35,4

6,53

32,65

2,75

35,4

17
35,4