

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

Управление образования Администрации г.Оренбурга
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на ремонт кровли в "МДОУ №145" по ул.Туркестанской, 22/2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 508815,95 руб.

Средства на оплату труда _____ 66586,11 руб.

Сметная трудоемкость _____ 854,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт кровли															
Разборка															
1	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (12078,82 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6573,63 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	5,9 590/100	2233,93	1587,19	646,74	153,07	13180,17	9364,42	3815,75	903,11	21,776	128,48	1,552
Устройство кровли															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (15098,52 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8217,03 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,9 <i>590/100</i>	9823,74	1983,99	808,42	191,34	57960,08	11705,52	4769,7	1128,89	27,22	160,6	1,94	
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25;</i> <i>МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (13097,6 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7128,08 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,9 <i>590/100</i>	10087,27	1822,16	290,53	72,97	59514,91	10750,75	1714,11	430,51	25	147,5	0,75	
4	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (1422,94 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (774,41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	5,9 <i>590/100</i>	556,29	206,58	13,84		3282,11	1218,82	81,64			2,8	16,52	0,04
5	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (19440,13 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (16195,96 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	5,9 <i>590/100</i>	13970,68	4199,44	193,13	23,76	82427,04	24776,71	1139,5	140,15	54,87	323,73	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	672,6	68,27				45918,4							
7	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	790,6	61,08				48289,85							
8	ТЕР46-03-017-04 Применительно	Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (27,92 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (17,85 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 заделки	0,0072	8609,73	4166,77	127,17		61,99	30	0,92		61,11	0,44	0,43	
9	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (59,65 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (49,7 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02 2/100	28179,66	3822,93	25,13		563,59	76,46	0,5		53,1	1,06	0,08	
Прочие																
10	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (459,86 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (293,53 руб.): 60% от ФОТ	тонна	14	156,58	34,94	121,64		2192,14	489,21	1702,93		0,5777	8,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	14	61,99		61,99		867,89		867,89				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									314258,17	58411,89	14092,94	2602,66		786,42	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									321809,4	63367,82	16688,24	3218,29		854,39	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-7)									7551,23	4955,93	2595,3	615,63		67,965	
Накладные расходы									61685,47						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 24993,32) (Поз. 5, 9)									19499,79						
100%*0,94 ФОТ (от 489,21) (Поз. 10)									459,86						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 30) (Поз. 8)									27,92						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 41073,58) (Поз. 1-4, 6-7)									41697,9						
Сметная прибыль									39250,19						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 489,21) (Поз. 10)									293,53						
65% ФОТ (от 24993,32) (Поз. 5, 9)									16245,66						
65%*0,85 ФОТ (от 41073,58) (Поз. 1-4, 6-7)									22693,15						
70%*0,85 ФОТ (от 30) (Поз. 8)									17,85						
Итого по смете:															
Кровли									300087,8					521,07	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									118736,08					324,79	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									107,76					0,44	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2945,53					8,09	
Перевозка грузов автотранспортом									867,89						
Итого									422745,06					854,39	
В том числе:															
Материалы									241753,34						
Машины и механизмы									16688,24						
ФОТ									66586,11						
Накладные расходы									61685,47						
Сметная прибыль									39250,19						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Непредвиденные затраты 2%									8454,9						
Итого с непредвиденными									431199,96						
НДС 18%									77615,99						
ВСЕГО по смете									508815,95					854,39	
Составление сметного расчёта 1,9%									9667,5						

Составил






Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
9,16

17
11,45
4,43
0,24
2,66



17
27,94
34,26
6,32
31,6
2,66
34,26

17
34,26