

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МГКБ №2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли в ММУЗ "МГКБ № 2 по ул. Центральной, 25
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 698,521 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 92,008 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1318,55 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 кв. 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (5062 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5440 руб.) СП. (3237 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (5440 руб.)	100 м2 покрытия	6,35	153,59	112,16	41,43		975	712	263		14,38	91,31	
2	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. Разборка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (10130 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (9978 руб.) СП. (5513 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (9978 руб.)	100 м2 стяжки	6,35	368,14	188,14	180	17,49	2338	1195	1143	111	21,776	138,28	1,552
Итого по разделу 1 Демонтаж									45278					229,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 2. Кровля															
3	ФЕР12-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Утепление покрытий: керамзитом (добавление нового материал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (29085 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (28650 руб.) СП, (15829 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (28650 руб.)	1 м3 утеплитель я	117	225,58	23,71	30,17	3,83	26393	2774	3530	448	3,04	355,68	0,34
4	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (14667 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (14447 руб.) СП, (7982 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (14447 руб.)	100 м2 стяжки	6,35	1292,15	235,18	225	21,86	8205	1493	1429	139	27,22	172,85	1,94
5	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: увеличение толщ. до 50мм) ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (17862 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (17595 руб.) СП, (9721 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (17595 руб.)	100 м2 стяжки	6,35	2251,2	302,4	93,1	11,9	14295	1920	591	76	35	222,25	1,05
6	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2210 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2177 руб.) СП, (1203 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2177 руб.)	100 м2 кровли	6,35	231,92	38,98	3,49		1473	248	22		4,46	28,32	
7	ФЕР12-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя $3\ 867,30 = 9\ 829,02 + 114\ x\ (15,86 - 45,20) + 116\ x\ (15,86 - 38,42)$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (7810 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (7693 руб.) СП, (4250 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (7693 руб.)	100 м2 кровли	6,35	3867,3	134,98	42,5	2,7	24557	857	270	17	14,36	91,19	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕР12-01-004-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков $4\ 734,25 = 12\ 127,93 + 252 \times (15,86 - 45,20)$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1884 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1856 руб.) СП, (1025 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1856 руб.)	100 м примыканий	0,625	4734,25	325,89	95,39	9,59	2959	204	60	6	35,5	22,19	0,71
9	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3615 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3561 руб.) СП, (1967 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3561 руб.)	100 м ² покрытия	0,42	9875,72	961,76	23,38	2,7	4148	404	10	1	112,75	47,36	0,2
10	ФЕР12-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком $6\ 761,57 = 12\ 306,83 + 189 \times (15,86 - 45,20)$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (435 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (428 руб.) СП, (236 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (428 руб.)	100 м примыканий	0,1	6761,57	479,29	92,65	9,05	676	48	9	1	52,21	5,22	0,67
11	ФЕРр58-10-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (54 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (69 руб.) СП, (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.)	100 шт.	0,02	7241,69	452,94	6,97		145	9			53,1	1,06	
12	ФЕР20-02-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм. Установка аэратора ф100мм (применительно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (82 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (76 руб.) СП, (54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	1 зонт	2	7,91	4,31	1,56		16	9	3		0,47	0,94	
13	Калькуляция цены	Аэратор ф100мм (480/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	96,73				193						
Итого по разделу 2 Кровля									533578					1088,96	

Раздел 3. Прочие работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (43 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (46 руб.) СП, (28 руб.): 60% от ФОТ (46 руб.)</i>	тонна	20	3,02		3,02	0,32	60		60	6			0,024
15	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 По письму Минрегиона РФ от 20.01.2010г № 1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ-ЗПМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	20	12,51		12,51		250		250				
Итого по разделу 3 Прочие работы									1507						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									86683	9873	7640	805			1176,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									89357	11066	9121	977			1318,55
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-10, 12-13)									2674	1194	1481	172			141,9
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									436342	84544	44683	7464			1318,55
Накладные расходы									92931						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 11)									54						
100%*0,94 ФОТ (от 46) (Поз. 14)									43						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 5440) (Поз. 1)									5062						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 86377) (Поз. 2-10)									87690						
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 76) (Поз. 12-13)									82						
Сметная прибыль									51087						
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 46) (Поз. 14)									28						
65% ФОТ (от 69) (Поз. 11)									45						
65%*0,85 ФОТ (от 86377) (Поз. 2-10)									47723						
70%*0,85 ФОТ (от 5440) (Поз. 1)									3237						
83%*0,85 ФОТ (от 76) (Поз. 12-13)									54						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									14941						91,31
Кровли									562035						1225,1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									772						1,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									1105						1,08
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									364						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Перевозка автотранспортом								1143						
	Итого								580360					1318,55	
	В том числе:														
	Материалы								307115						
	Машины и механизмы								44683						
	ФОТ								92008						
	Накладные расходы								92931						
	Сметная прибыль								51087						
	Непредвиденные затраты 2%								11607						
	Итого с непредвиденными								591967						
	НДС 18%								106554						
	ВСЕГО по смете								698521					1318,55	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)
 М.П.

Т/з мех. Всего
17
9,86
9,86

Гранд-СМЕТА

17
39,78
12,32
6,67
1,27

Гранд-СМЕТА

17
0,44
0,08
0,07
75,79

Гранд-СМЕТА

17
0,48
0,48
70,97
86,13
15,1575
86,13
85,65
0,48

Гранд-СМЕТА

17
86,13
86,13