

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

Управление образования Администрации г.Оренбурга
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на ремонт кровли в "МОУ СОШ №32" по ул.Восточная, 82-а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1613137,64 руб.

Средства на оплату труда _____ 200955,31 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2608,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Блок А															
Разборка															
1	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Кровли: НР, (16637,12 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9054,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжек	9,417 941,7/100	2233,93	1587,19	646,74	153,07	21036,9	14946,56	6090,34	1441,46	21,776	205,06	1,552
Устройство кровли															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (20796,39 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (11317,97 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	9,417 <i>941,7/100</i>	9823,74	1983,99	808,42	191,34	92510,17	18683,2	7612,92	1801,82	27,22	256,33	1,94
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (10870,61 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5916,09 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	9,417 <i>941,7/100</i>	6052,36	1093,3	174,32	43,78	56995,11	10295,57	1641,54	412,28	15	141,26	0,45
4	ТЕР46-03-017-04 <i>Применительно</i>	Заделка отверстий и швов между парапетными плитами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (151,22 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (96,69 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,039	8609,73	4166,77	127,17		335,78	162,5	4,96		61,11	2,38	0,43
5	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (1974,93 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1074,81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	9,417 <i>941,7/100</i>	556,29	206,58	13,84		5238,58	1945,36	130,31		2,8	26,37	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя 3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (31028,43 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (25850,4 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий	9,417 941,7/100	13970,68	4199,44	193,13	23,76	131561,94	39546,14	1818,75	223,7	54,87	516,71	0,45
7	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	1074	68,27				73321,98						
8	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	1262	61,08				77082,96						
9	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 Кровли: НР, (6532,51 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3555,17 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7904 79,04/100	43628,48	8117,39	115,87	23,67	34483,95	6415,99	91,59	18,71	112,75	89,12	0,27
10	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (119,31 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (99,4 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	28179,66	3822,93	25,13		1127,19	152,92	1,01		53,1	2,12	0,08
Прочие															
11	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Позрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (1392,7 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (888,96 руб.): 60% от ФОТ	тонна	42,4	156,58	34,94	121,64		6639,05	1481,6	5157,45		0,5777	24,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	310-3015-1	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i></p>	1 т	42,4	61,99		61,99		2628,46		2628,46				

Раздел 2. Блок С

Разборка

13	ТЕР12-01-017-01	<p>Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (7287,68 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3966,16 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	4,125 412,5/100	2233,93	1587,19	646,74	153,07	9214,95	6547,16	2667,79	631,41	21,776	89,83	1,552
----	------------------------	--	------------------	--------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

Устройство кровли

14	ТЕР12-01-017-01	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (9109,6 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4957,7 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	4,125 412,5/100	9823,74	1983,99	808,42	191,34	40522,93	8183,94	3334,75	789,27	27,22	112,28	1,94
15	ТЕР12-01-017-02	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (4761,73 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2591,47 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i></p>	100 м2 стяжек	4,125 412,5/100	6052,36	1093,3	174,32	43,78	24966	4509,85	719,06	180,59	15	61,88	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (865,09 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (470,81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,125 <i>412,5/100</i>	556,29	206,58	13,84			2294,7	852,14	57,08		2,8	11,55	0,04
17	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (13591,62 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (11323,45 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	4,125 <i>412,5/100</i>	13970,68	4199,44	193,13	23,76		57629,07	17322,7	796,68	97,99	54,87	226,34	0,45
18	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Кровли</i>	м2	470,3	68,27				32107,38							
19	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Кровли</i>	м2	552,8	61,08				33765,02							
20	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (59,65 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (49,7 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02 <i>2/100</i>	28179,66	3822,93	25,13		563,59	76,46	0,5		53,1	1,06	0,08	

Прочие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (609,64 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (389,13 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	18,56	156,58	34,94	121,64		2906,15	648,55	2257,6		0,5777	10,72	
22	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	18,56	61,99		61,99		1150,57		1150,57				

Раздел 3. Учебные классы (выход на крышу)

23	ТЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (36,64 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (31,72 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтировано й поверхности стен	0,00162 <i>0,162/100</i>	59376,04	27854,94	503,51	118,21	96,19	45,13	0,82	0,19	397,65	0,64	1
24	ТЕР46-03-017-04 <i>Применительно</i>	Заделка отверстий и швов между плитами покрытий и кирпичной кладкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (69,8 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (44,63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,018	8609,73	4166,77	127,17		154,98	75	2,29		61,11	1,1	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ТЕРр53-21-15	Устройство: промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-21-15 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (207,13 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (179,35 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	0,06 <i>6/100</i>	4369,97	4270,3	3,1		262,2	256,22	0,19		49,69	2,98	0,01
26	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-02 81 Разборка деревянных</i> <i>перегородок,деревянных элементов перекрытий, деревянных</i> <i>полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и</i> <i>замена существующих конструкций, разборка и возведение</i> <i>отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (48,71 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (31,14 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,0042 <i>0,42/100</i>	12711,02	11779,47	931,56	681,52	53,39	49,48	3,91	2,86	172,76	0,73	7,74
27	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-02 81 Разборка деревянных</i> <i>перегородок,деревянных элементов перекрытий, деревянных</i> <i>полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и</i> <i>замена существующих конструкций, разборка и возведение</i> <i>отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (148,43 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (94,9 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,0128 <i>1,28/100</i>	12711,02	11779,47	931,56	681,52	162,7	150,78	11,92	8,72	172,76	2,21	7,74
28	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-027-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (126,36 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (67,78 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0084 <i>0,84/100</i>	29210,28	14266,28	4159,52	802,64	245,37	119,84	34,94	6,74	188,6	1,58	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	СЦМ-203-0175	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, пл.0.50 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-027-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	0,84	1054,78				886,02						
30	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-027-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР, (192,55 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (103,29 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0128 <i>1,28/100</i>	29210,28	14266,28	4159,52	802,64	373,89	182,61	53,24	10,27	188,6	2,41	9,01
31	СЦМ-203-0176	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, пл.0.65 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-027-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м2	1,28	1270,79				1626,62						
32	СЦМ-101-0941	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1.2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-027-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83</i> <i>Деревянные конструкции</i>	компл	2	48,41				96,82						
33	ТЕРр63-02-03 <i>Применительно</i>	Заполнение фанерой деревянных переплетов при площади до: 1,0 м2 <i>2 064,15 = 9 336,14 - 8 253,85 x 0,0488 - 66,05 x 104</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр63-02-03 114 Стекольные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,87; ЗПМ=7,05; МАТ=3,36</i> <i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (75,74 руб.): 77%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (52,32 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 остекления	0,0128 <i>1,28/100</i>	11710,71	8153,06	91,94	22,05	149,9	104,36	1,18	0,28	105,3	1,35	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	СЦМ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр63-02-03 114 Стеклольные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,87; ЗПМ=7,05; МАТ=3,36</i> <i>Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)</i>	М3	0,01	18191,04				181,91						

Раздел 4. Блок В

Разборка

35	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (9379,47 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5104,57 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,309 <i>530,9/100</i>	2233,93	1587,19	646,74	153,07	11859,92	8426,39	3433,53	812,65	21,776	115,61	1,552
----	------------------------	---	------------------	---------------------------	---------	---------	--------	--------	----------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

Устройство кровли

36	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (11724,33 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6380,71 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,309 <i>530,9/100</i>	9823,74	1983,99	808,42	191,34	52154,24	10532,98	4291,92	1015,81	27,22	144,51	1,94
37	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15;</i> <i>МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 29 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (6128,5 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3335,3 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжек	5,309 <i>530,9/100</i>	6052,36	1093,3	174,32	43,78	32132	5804,31	925,45	232,43	15	79,64	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ТЕР46-03-017-04 Применительно	Заделка отверстий и швов между парапетными плитами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (236,53 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (151,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3 заделки	0,061	8609,73	4166,77	127,17		525,19	254,17	7,76		61,11	3,73	0,43
39	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65 Кровли: НР, (1113,4 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (605,94 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	5,309 530,9/100	556,29	206,58	13,84		2953,34	1096,73	73,46		2,8	14,87	0,04
40	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя 3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=7,05; МАТ=3,26 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР, (17492,83 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (14573,62 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий	5,309 530,9/100	13970,68	4199,44	193,13	23,76	74170,37	22294,84	1025,35	126,12	54,87	291,3	0,45
41	Калькуляция цены	"Биполь" верхний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	605,2	68,27				41317						
42	Калькуляция цены	"Биполь" нижний слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Кровли	м2	711,4	61,08				43452,31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (10909,55 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5937,28 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,32 <i>132/100</i>	43628,48	8117,39	115,87	23,67	57589,6	10714,96	152,95	31,25	112,75	148,83	0,27
44	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (119,31 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (99,4 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,04 <i>4/100</i>	28179,66	3822,93	25,13		1127,19	152,92	1,01		53,1	2,12	0,08
Прочие															
45	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Позрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (1014,64 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (647,64 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	30,89	156,58	34,94	121,64		4836,8	1079,4	3757,4		0,5777	17,85	
46	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	30,89	61,99		61,99		1914,93		1914,93				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1036405,31	193110,76	51853,61	7844,55		2608,96	
Накладные расходы									184812,17						
В том числе, справочно:															
77%*0,94 ФОТ (от 104,64) (Поз. 33-34)									75,74						
83%*0,94 ФОТ (от 79993,79) (Поз. 6, 10, 17, 20, 40, 44)									62411,16						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		86%*0,94 ФОТ (от 301,54) (Поз. 23, 25)							243,76						
		100%*0,94 ФОТ (от 3209,55) (Поз. 11, 21, 45)							3016,98						
		110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 703,51) (Поз. 4, 24, 26-27, 38)							654,69						
		118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 319,46) (Поз. 28-32)							318,91						
		120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 116322,82) (Поз. 1-3, 5, 7-9, 13-16, 18-19, 35-37, 39, 41-43)							118090,93						
		Сметная прибыль							119043,11						
		В том числе, справочно:													
		50% ФОТ (от 104,64) (Поз. 33-34)							52,32						
		60% ФОТ (от 3209,55) (Поз. 11, 21, 45)							1925,73						
		63%*0.85 ФОТ (от 319,46) (Поз. 28-32)							171,07						
		65% ФОТ (от 79993,79) (Поз. 6, 10, 17, 20, 40, 44)							51995,96						
		65%*0.85 ФОТ (от 116322,82) (Поз. 1-3, 5, 7-9, 13-16, 18-19, 35-37, 39, 41-43)							64268,36						
		70% ФОТ (от 301,54) (Поз. 23, 25)							211,08						
		70%*0.85 ФОТ (от 703,51) (Поз. 4, 24, 26-27, 38)							418,59						
		Итого по смете:													
		Кровли							927358,33					1497,14	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2305,32					10,15	
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							380586,47					1039,65	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							19324,71					53,06	
		Перевозка грузов автотранспортом							5693,96						
		Стены (ремонтно-строительные)							813,23					3,62	
		Деревянные конструкции							3718,7					3,99	
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							459,87					1,35	
		Итого							1340260,59					2608,96	
		В том числе:													
		Материалы							791440,94						
		Машины и механизмы							51853,61						
		ФОТ							200955,31						
		Накладные расходы							184812,17						
		Сметная прибыль							119043,11						
		Непредвиденные затраты 2%							26805,21						
		Итого с непредвиденными							1367065,8						
		НДС 18%							246071,84						
		ВСЕГО по смете							1613137,64					2608,96	

Составление сметного расчёта 1,9%

30649,61

Составил

Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
14,62

17
18,27
4,24
0,02
0,38

17
4,24
0,21

17

6,4

8

1,86

17
0,01

17
0,03
0,1
0,08

17
0,12
0,01

17

8,24

10,3

2,39

17
0,03
0,21
2,39

17
0,36
84,54

