

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.

СДТТ по адресу: ул. Комсомольская, 45  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт кровли здания СДТТ по ул. Комсомольская, 45,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1718,753 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 186,325 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2683,88 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
1	ТЕРр58-17-04	<b>Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР. (6792 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5659 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий кровель	5,552	1572,04	1568	4,03		8728	8706	22		24,39	135,41	
2	ТЕРр58-01-01	<b>Разборка обрешетки из брусков с прозорами</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР. (4536 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3779 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	5,552	1190,79	993,87	196,92	53,32	6611	5518	1093	296	15,16	84,17	0,46

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	ТЕРр58-03-01	<b>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандрикков, желобов, отливов, свесов и т.п.</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (101 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (84 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м труб и покрытий</b>	0,22	585,78	585,02	0,76		129	129			9,1	2		
4	ТЕРр58-01-03	<b>Разборка стропил</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-01-02 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (3122 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (2601 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м2 кровли</b>	2,1528	1989,52	1809,74	179,78	48,63	4283	3896	387	105	27,08	58,3	0,42	
5	ТЕРр58-04-01	<b>Разборка парапетных решеток ограждения</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-04-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (505 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (421 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м парапетных решеток</b>	0,6736	966,94	960,89	6,05		651	647	4		14,8	9,97		
6	ТЕР10-01-039-05	<b>Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (73 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (39 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	<b>100 м2 проемов</b>	0,0081	12538,89	7981,97	4556,92	1012,13	102	65	37		8	114,144	0,92	10,208
Пристрой																
7	ТЕРр58-17-04	<b>Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-04 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (2136 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1780 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м2 покрытий кровель</b>	1,7464	1572,04	1568	4,03		2745	2738	7		24,39	42,59		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕРр58-01-01	<b>Разборка обрешетки из брусков с прозорами</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-01-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (1427 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1189 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м2 кровли</b>	1,7464	1190,79	993,87	196,92	53,32	2080	1736	344	93	15,16	26,48	0,46
9	ТЕРр58-03-01	<b>Разборка мелких покрытий из листовой стали: парапетов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (155 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (129 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м труб и покрытий</b>	0,34	585,78	585,02	0,76		199	199			9,1	3,09	
10	ТЕРр58-01-03	<b>Разборка стропил</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-01-02 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91 НР, (2533 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (2110 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м2 кровли</b>	1,7464	1989,52	1809,74	179,78	48,63	3474	3161	313	85	27,08	47,29	0,42
11	ТЕР09-03-029-01	<b>Демонтаж лестниц пожарных с ограждением</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; 3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (186 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	<b>1 т конструкций</b>	0,11	3941,41	1760,99	2180,42	458,24	434	194	240	50	22,659	2,49	4,081
<b>Раздел 2. Стены</b>															
12	ТЕРр53-16-01	<b>Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,48; ЗПМ=6,91; МАТ=3,14 НР, (7715 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (6680 руб.): 70% от ФОТ	<b>1 м3 кладки</b>	4	4965,35	2342,63	126,58	42,99	19861	9371	506	172	35,39	141,56	0,43
<b>Раздел 3. Кровля</b>															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕР10-01-002-01	<b>Установка стропил</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (14712 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (7892 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>1 м3</b> древесины в конструкц ии	7,66	11621,3	1653,98	156,65	17,4	89019	12670	1200	133	24,09	184,53	0,37
14	ТЕР10-01-010-01	<b>Установка элементов каркаса: из брусьев (мауэрлаты, коньковый брус, подкосы, кобылки)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (9834 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (5275 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>1 м3</b> древесины в конструкц ии	5,494	11063,22	1559,1	123,55		60781	8566	679		22,5	123,62	0,36
15	ТЕР10-01-083-04	<b>Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 30 мм разреженного</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (11158 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (5985 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>100 м2</b> покрытия	5,148	23936,02	1797,02	522,71	83,44	123223	9251	2691	430	24,85	127,93	1,21
16	ТЕР10-01-083-05	<b>Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 30 мм сплошного</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-05 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (1095 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (587 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>100 м2</b> покрытия	0,404	30000,46	2246,79	647,5	103,15	12120	908	262	42	31,07	12,55	1,5
17	ТЕР10-01-087-01	<b>Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-087-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (927 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (497 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>10 м3</b> древесины в конструкц ии	1,3154	4735,72	607,27	89,82	5,8	6229	799	118	8	8,5	11,18	0,17
18	ТЕР10-01-088-01	<b>Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (1853 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (994 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>1000 м2</b> обработан ной поверхнос ти	0,697	16633,29	2285,81	344,9	26,62	11593	1593	240	19	31,61	22,03	0,79

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР09-04-002-01	<b>Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (14178 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (13454 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	<b>100 м2</b> покрытия	5,552	5946,47	2567,12	2278,22	321,28	33015	14253	12649	1784	35,5	197,1	2,93
20	СЦМ-101-0829	<b>Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57	т	4,31	48071,84				207190						
21	ТЕР12-01-010-01	<b>Устройство мелких покрытий (конек 20x20) из листовой оцинкованной стали</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (2161 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1176 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	<b>100 м2</b> покрытия	0,232	42690,09	7956,19	114,46	23,2	9904	1846	27	5	112,75	26,16	0,27
22	Калькуляция цены	<b>Саморезы 4,8x40</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	1500	1,75				2625						
23	Калькуляция цены	<b>Саморезы 4,8x59</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	3000	2,66				7980						
24	ТЕР12-01-009-01	<b>Устройство желобов: настенных</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (3500 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1905 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	<b>100 м</b> желобов	0,48	85703,62	5980,38	1391,94	244,43	41138	2871	668	117	84,75	40,68	3,19
25	ТЕРр58-22-01	<b>Смена ухватов для водосточных труб в: каменных стенах</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-22-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (2385 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1987 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 шт.</b>	1,2	4362,5	2547,17	3,1		5235	3057	4		37,8	45,36	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕРр58-10-01	<b>Смена частей водосточных труб: прямых звеньев</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (2917 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (2430 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,44	29602,79	2596,76	40,34		42628	3739	58		36,8	52,99	0,13
27	ТЕРр58-10-03	<b>Смена частей водосточных труб: колен</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (211 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	16766,71	4509,08	24,85		1006	271	1		63,9	3,83	0,08
28	ТЕРр58-10-05	<b>Смена частей водосточных труб: отливов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (351 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (293 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,12	16400,31	3747,01	24,85		1968	450	3		53,1	6,37	0,08
29	ТЕРр58-10-06	<b>Смена частей водосточных труб: воронок</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (176 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (146 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	27593,52	3747,01	24,85		1656	225	1		53,1	3,19	0,08
30	ТЕР12-01-008-02	<b>Устройство обделок примыканий кирпичных столбиков из оцинкованной стали без вычета проемов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-02 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (130 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (71 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 фасадов без вычета проемов	0,32	1763,1	345,75	3,41		564	111	1		4,9	1,57	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	ТЕР12-01-010-01	<b>Устройство мелких покрытий столбов парапета из листовой оцинкованной стали</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (732 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (398 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	<b>100 м2 покрытия</b>	0,0784	42690,09	7956,19	114,46	23,2	3347	624	9	2	112,75	8,84	0,27
32	ТЕР12-01-012-01	<b>Ограждение кровель перилами</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (377 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (205 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	<b>100 м ограждения</b>	0,6136	16009,92	488,71	241,97	33,61	9824	300	148	21	6,67	4,09	0,43
Пристрой															
33	ТЕР10-01-002-01	<b>Установка стропил</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (10217 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5481 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>1 м3 древесины в конструкции</b>	5,32	11621,3	1653,98	156,65	17,4	61825	8799	833	93	24,09	128,16	0,37
34	ТЕР10-01-010-01	<b>Установка элементов каркаса: из брусев</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (3221 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1728 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>1 м3 древесины в конструкции</b>	1,8	11063,22	1559,1	123,55		19914	2806	222		22,5	40,5	0,36
35	ТЕР10-01-083-04	<b>Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (3785 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2031 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	<b>100 м2 покрытия</b>	1,7464	23936,02	1797,02	522,71	83,44	41802	3138	913	146	24,85	43,4	1,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ТЕР10-01-087-01	<b>Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-087-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (501 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (269 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	<b>10 м3</b> древесины в конструкц ии	0,712	4735,72	607,27	89,82	5,8	3372	432	64	4	8,5	6,05	0,17
37	ТЕР10-01-088-01	<b>Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (5526 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (2965 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	<b>1000 м2</b> обработан ной поверхнос ти	2,08	16633,29	2285,81	344,9	26,62	34597	4754	717	55	31,61	65,75	0,79
38	ТЕР09-04-002-01	<b>Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (4459 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4231 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	<b>100 м2</b> покрытия	1,7464	5946,47	2567,12	2278,22	321,28	10385	4483	3979	561	35,5	62	2,93
39	СЦМ-101-0829	<b>Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,33; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57	т	1,352	48071,84				64993						
40	Калькуляци я цены	<b>Саморезы 4,8x40</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	750	1,75				1313						
41	Калькуляци я цены	<b>Саморезы 4,8x59</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	1500	2,66				3990						
42	ТЕР12-01-010-01	<b>Устройство мелких покрытий столбов парапета из листовой оцинкованной стали</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (5217 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2839 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	<b>100 м2</b> покрытия	0,56	42690,09	7956,19	114,46	23,2	23906	4455	64	13	112,75	63,14	0,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ТЕР12-01-009-01	<b>Устройство желобов: настенных</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57 НР, (1174 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (639 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	<b>100 м желобов</b>	<b>0,161</b>	<b>85703,62</b>	<b>5980,38</b>	<b>1391,94</b>	<b>244,43</b>	<b>13798</b>	<b>963</b>	<b>224</b>	<b>39</b>	<b>84,75</b>	<b>13,64</b>	<b>3,19</b>
44	ТЕРр58-10-01	<b>Смена частей водосточных труб: прямых звеньев</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (486 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (405 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 м</b>	<b>0,24</b>	<b>29602,79</b>	<b>2596,76</b>	<b>40,34</b>		<b>7105</b>	<b>623</b>	<b>10</b>		<b>36,8</b>	<b>8,83</b>	<b>0,13</b>
45	ТЕРр58-10-03	<b>Смена частей водосточных труб: колен</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (70 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 шт.</b>	<b>0,02</b>	<b>16766,71</b>	<b>4509,08</b>	<b>24,85</b>		<b>335</b>	<b>90</b>			<b>63,9</b>	<b>1,28</b>	<b>0,08</b>
46	ТЕРр58-10-05	<b>Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (59 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 шт.</b>	<b>0,02</b>	<b>16400,31</b>	<b>3747,01</b>	<b>24,85</b>		<b>328</b>	<b>75</b>			<b>53,1</b>	<b>1,06</b>	<b>0,08</b>
47	ТЕРр58-10-06	<b>Смена частей водосточных труб: воронок</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=6,91; МАТ=3,27 НР, (59 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ	<b>100 шт.</b>	<b>0,02</b>	<b>27593,52</b>	<b>3747,01</b>	<b>24,85</b>		<b>552</b>	<b>75</b>			<b>53,1</b>	<b>1,06</b>	<b>0,08</b>

Раздел 4. Двери

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	ТЕР09-06-001-01	<b>Монтаж: конструкций люка пожарного</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (335 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (318 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ</i>	<b>1 т</b> <b>конструкций</b>	0,06	7050,44	6314,85	561,09	56,74	423	379	34	3	89,49	5,37	1,22
49	Калькуляция цены	<b>Люк металлический противопожарный</b> <b>12850:1,18x1,02x1,03x1,005= 11498,06</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	2	11498,06				22996						
50	ТЕР09-06-001-02	<b>Монтаж: решеток</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (94 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (90 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ</i>	<b>1 т</b> <b>конструкций</b>	0,03	4660,34	3584,03	533,89	13,91	140	108	16		50,79	1,52	0,31
51	СЦМ-201-0590	<b>Переpleты жалюзийные защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i>	т	0,03	53494,4				1605						
<b>Раздел 5. Слуховое окно ПВХ</b>															
52	ТЕР10-01-034-03	<b>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i> <i>НР, (719 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (386 руб.) - 63%*0,85 от ФОТ</i>	<b>100 м2</b> <b>проемов</b>	0,0396	69841,36	15625,44	1976,34	151,86	2766	619	78	6	216,08	8,56	5,33
53	Калькуляция цены	<b>Оконный блок ПВХ</b> <b>4204,34:1,18x1,02x1,03x1,005= 3762</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	3762				15048						
<b>Раздел 6. Пожарная лестница</b>															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	ТЕР46-03-009-03	<b>Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=6,91 НР, (1321 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (845 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,3	8616,16	3473,42	5142,74	1261,67	2585	1042	1543	378	45,77	13,73	14,62
55	ТЕР09-03-029-01	<b>Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (1272 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1207 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,45	6045,95	2515,7	3114,88	654,63	2721	1132	1402	295	32,37	14,57	5,83
56	СЦМ-101-1714	<b>Болты строительные с гайками и шайбами</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67	т	0,02	89988,4				1800						
57	СЦМ-201-0650	<b>Пожарные лестницы</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67	т	0,45	51303,52				23087						
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>															
58	311-01-146-01	<b>Мусор строительный с погрузкой вручную</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91 НР, (665 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (424 руб.): 60% от ФОТ	тонна	20,65	154,72	34,25	120,47		3195	707	2488		0,5777	11,93	
59	ТЕРр69-09-01	<b>Очистка чердачного помещения от старого мусора</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-09-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,85; ЗПМ=6,91; МАТ=3,41 НР, (25636 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (17482 руб.): 50% от ФОТ	100 т мусора	2,73	12807,29	12807,29			34964	34964			214,32	585,09	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	310-3015-1	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>Районный к-т 15%</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i>  <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i>  <i>СП 0% от ФОТ</i></p>	1 т	293,65	61,4		61,4		18031		18031				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1137918	167538	52330	4963		2501,93	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1157608	180417	59141	5908		2683,88	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									19690	12879	6810	944		181,941	
Накладные расходы									160791						
В том числе, справочно:															
78%*0,94 ФОТ (от 34964) (Поз. 59)									25636						
83%*0,94 ФОТ (от 35914) (Поз. 1-5, 7-10, 25-29, 44-47)									28020						
86%*0,94 ФОТ (от 9543) (Поз. 12)									7715						
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 26956) (Поз. 11, 19-20, 38-39, 48, 50-51, 55-57)									20524						
100%*0,94 ФОТ (от 707) (Поз. 58)									665						
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1420) (Поз. 54)									1321						
118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 63729) (Поз. 6, 13-18, 33-37, 49, 52-53)									63619						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 13092) (Поз. 21-24, 30-32, 40-43)									13291						
Сметная прибыль									109611						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 34964) (Поз. 59)									17482						
60% ФОТ (от 707) (Поз. 58)									424						
63%*0.85 ФОТ (от 63729) (Поз. 6, 13-18, 33-37, 49, 52-53)									34127						
65% ФОТ (от 35914) (Поз. 1-5, 7-10, 25-29, 44-47)									23344						
65%*0.85 ФОТ (от 13092) (Поз. 21-24, 30-32, 40-43)									7233						
70% ФОТ (от 9543) (Поз. 12)									6680						
70%*0.85 ФОТ (от 1420) (Поз. 54)									845						
85%*0.85 ФОТ (от 26956) (Поз. 11, 19-20, 38-39, 48, 50-51, 55-57)									19476						
<b>Итого по смете:</b>															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									141077					533,27	
Деревянные конструкции									613288					891,32	
Строительные металлические конструкции									393367					325,14	
Стены (ремонтно-строительные)									34256					141,56	
Кровли									140874					181,84	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									4751					13,73	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									4284					11,93	
Прочие ремонтно-строительные работы									78082					585,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Перевозка грузов автотранспортом								18031						
	Итого								1428010					2683,88	
	В том числе:														
	Материалы								918050						
	Машины и механизмы								59141						
	ФОТ								186325						
	Накладные расходы								160791						
	Сметная прибыль								109611						
	Непредвиденные затраты 2%								28560						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1456570</b>						
	НДС 18%								262182,6						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1718753</b>					<b>2683,88</b>	

Составил

Тарасова

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
2,55

Гранд-СМЕТА

17
0,9
0,08

Гранд-СМЕТА

17
0,8
0,73
0,45
1,72

Гранд-СМЕТА

17
2,83
1,98
6,23
0,61
0,22
0,55

Гранд-СМЕТА

17
16,27
0,06
1,53
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,19
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,26
1,97
0,65
2,11

Гранд-СМЕТА

17
0,12
1,64
5,12
0,15



Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,01
0,21

Гранд-СМЕТА

17
4,39
2,62



Гранд-СМЕТА

17
69,04
69,04