

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_ г.

МДОУ № 7
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт крылец эвакуационных выходов МДОУ № 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 39,090 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 3,636 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ кв ___ 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт крылец															
1	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i> <i>НР. (216 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (208 руб.)</i> <i>СП. (133 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (208 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,066 <i>6,6/100</i>	9397,1	2623,98	179,22	111,01	620	173	12	7	39,51	2,61	1,27
2	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6;</i> <i>ТЗ=6; ТЗМ=6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i> <i>НР. (25 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (24 руб.)</i> <i>СП. (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,066 <i>6,6/100</i>	10080,26	199,48	187,6	110,12	665	13	12	7	3	0,2	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-050-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (192 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (252 руб.)</i> <i>СП, (182 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (252 руб.)</i>	100 м плинтуса	0,22 22/100	1276,86	995,38	84,14		281	219	19		12,8	2,82	0,05
4	СЦМ-101-0996	Сталь угловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-050-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i>	т	0,046	25807,15				1187						
5	ТЕРр59-05-02	Ремонт ступеней: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр59-05-02 107 Лестницы, крыльца(кроме демонтажных работ) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=7; МАТ=3,54</i> <i>НР, (321 руб.): 76%*0,94 от ФОТ (449 руб.)</i> <i>СП, (269 руб.): 60% от ФОТ (449 руб.)</i>	100 ступеней	0,06 6/100	9443,22	7446,09	82,6	25,36	567	447	5	2	102,89	6,17	0,44
6	ТЕР09-03-039-01 <i>Применительно</i>	Монтаж опорных конструкций <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-039-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (268 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (352 руб.)</i> <i>СП, (254 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (352 руб.)</i>	1 т конструкций	0,05	8458,87	6096,1	1146,94	12,88	423	305	57	1	80,22	4,01	0,27
7	СЦМ-103-0152	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 2.8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i>	м	10	192,01				1920						
8	ТЕР09-03-037-01 <i>Применительно</i>	Монтаж каркаса навеса <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (491 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (645 руб.)</i> <i>СП, (466 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (645 руб.)</i>	1 т конструкций	0,236	6968,5	1498,35	3058,64	803,31	1645	354	722	190	19,49	4,6	7,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕР09-03-014-01 Применительно	Монтаж окраждения из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (77 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (101 руб.) СП, (73 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (101 руб.)	1 т конструкций	0,017	8973,91	4635,59	2243,08	450	153	79	38	8	63,28	1,08	4,01
10	СЦМ-201-9009	Конструкции стальные из одного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67	т	0,253 0,017+0,236	37044,98				9372						
11	ТЕР09-04-001-01	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из: гнутых профилей размером 3?12 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (79 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (104 руб.) СП, (75 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (104 руб.)	1 т конструкций	0,07	2792,36	982,1	1615,97	283,52	195	69	113	20	12,2	0,85	2,55
12	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67	т	0,07248 72,48/1000	49418,38				3582						
13	ТЕР15-01-047-16 Применительно	Устройство: потолков и фронтонов из панелей ПВХ с устройством металлического каркаса 1 225,95 = 30 297,35 - 25,43 x 1050 - 21,06 x 100 - 3,77 x 70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2 НР, (919 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1034 руб.) СП, (483 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1034 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,105 10,5/100	8986,31	8531,07	455,24	29,38	944	896	48	3	108,36	11,38	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	СЦМ-101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-16 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2</i>	т	0,0189 <i>10,5*1,8/1000</i>	79803,36				1508						
15	Калькуляция цены	Панели ПВХ 160/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	10,71 <i>10,5*1,02</i>	143,17				1533						
16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,93; ЗПМ=7; МАТ=3,55</i> <i>НР, (340 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (335 руб.)</i> <i>СП, (185 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (335 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,036 <i>3,6/100</i>	42601,25	8059,82	115,94	23,51	1534	290	4	1	112,75	4,06	0,27
17	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7; МАТ=3,24</i> <i>НР, (62 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (82 руб.)</i> <i>СП, (49 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (82 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,15 <i>15/100</i>	1481,91	471,89	32,9	0,89	222	71	5		5,31	0,8	0,02
18	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7; МАТ=3,24</i> <i>НР, (39 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (51 руб.)</i> <i>СП, (30 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (51 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,15 <i>15/100</i>	1644,14	291,09	21,64	0,89	247	44	3		3,83	0,57	0,02
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									26598	2960	1038	239	39,15		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									27233	3337	1296	299	44,1		
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-18)									635	377	258	59	4,947		
Накладные расходы									3029						
Сметная прибыль									2215						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по смете:																
	Полы								1708						3,23	
	Строительные металлические конструкции								21307						15,36	
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								1157						6,17	
	Отделочные работы								5533						13,09	
	Кровли								2104						4,67	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								668						1,58	
	Итого								32477						44,1	
	В том числе:															
	Материалы								22600							
	Машины и механизмы								1296							
	ФОТ								3636							
	Накладные расходы								3029							
	Сметная прибыль								2215							
	Непредвиденные затраты 2%								650							
	Итого с непредвиденными								33127							
	НДС 18%								5963							
	ВСЕГО по смете								39090						44,1	

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17

0,08

0,08

17
0,01
0,03
0,01
1,83

17
0,07
0,18
0,04

17
0,01
2,34
2,92
0,5775

