

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МДОУ №7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт крылец в МДОУ №7 по ул. Пролетарская 265А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 89,095 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 13,093 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3кв__ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР07-05-030-09 применительно	Демонтаж ж/б плит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7; МАТ=4,41 НР, (1719 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1311 руб.) СП, (1114 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (1311 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,26 26/100	14128,53	3558,66	6516,63	1485,87	3673	925	1694	386	46,29	12,04	12,66
2	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7 НР, (5584 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (6908 руб.) СП (4836 руб.): 70% от ФОТ (6908 руб.)	10 м3 кладки	0,46 4,6/10	19802,96	13627,93	6175,03	1389,83	9109	6269	2840	639	212,41	97,71	15,35
Раздел 2. Земляные работы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-058-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7; ЗПМ=7; МАТ=2,54</i> <i>НР, (128 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ (189 руб.)</i> <i>СП (72 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (189 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,009 <i>0,9/100</i>	18234,86	18234,86			164	164			280	2,52	
Раздел 3. Устройство крыльца															
4	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных <i>48,10 = 193,42 - 121,10 x 1,2</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i> <i>НР, (16 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (15 руб.)</i> <i>СП (10 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (15 руб.)</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,064	282,27	156,98	119,64	26,24	18	10	8	2	2,3	0,15	0,3
5	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i>	М3	0,0768	519,09				40						
6	ТЕР11-01-002-09 <i>Применительно</i>	Устройство бетонирования стоек <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-09 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=4,71</i> <i>НР, (133 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (128 руб.)</i> <i>СП (82 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (128 руб.)</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,9	2216,91	122,84	0,94	1995	111	1		1,8	1,62		
7	ТЕР09-03-039-01 <i>Применительно</i>	Монтаж опорных конструкций <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-039-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (1125 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1477 руб.)</i> <i>СП, (1067 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1477 руб.)</i>	1 т конструкций	0,2102	8458,87	6096,1	1146,94	12,88	1778	1281	241	3	80,22	16,86	0,27
8	СЦМ-103-0152	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 2.8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i>	м	25,2	192,01				4839						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕР09-03-037-01 Применительно	Монтаж каркаса навеса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (142 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (186 руб.) СП, (134 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (186 руб.)	1 т конструкций	0,068 68/1000	6968,5	1498,35	3058,64	803,31	474	102	208	55	19,49	1,33	7,77
10	ТЕР09-03-014-01 Применительно	Монтаж окраждения из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (148 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (195 руб.) СП, (141 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (195 руб.)	1 т конструкций	0,033	8973,91	4635,59	2243,08	450	296	153	74	15	63,28	2,09	4,01
11	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (489 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (642 руб.) СП, (464 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (642 руб.)	1 т конструкций	0,171	6119,12	2548,47	3155,28	663,16	1046	436	540	113	32,37	5,54	5,83
12	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (1029 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1351 руб.) СП, (976 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1351 руб.)	1 т конструкций	0,325	6435,14	3008,2	3011,56	555,61	2091	978	979	181	39,13	12,72	4,91
13	СЦМ-201-9009	Конструкции стальные из одного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67	т	0,597 0,068+0,033+0,171+0,325	37044,98				22116						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,89; ЗПМ=7; МАТ=3,39</i> <i>НР, (18 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (24 руб.)</i> <i>СП (12 руб.): 50% от ФОТ (24 руб.)</i>	100 отверстий	0,06 6/100	441,13	392,44	48,7		26	24	2		5,49	0,33	
15	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,89; ЗПМ=7; МАТ=3,39</i> <i>НР, (17 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (23 руб.)</i> <i>СП (12 руб.): 50% от ФОТ (23 руб.)</i>	100 отверстий	0,06 6/100	424,28	377,46	46,82		25	23	2		5,28	0,32	
16	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-01 11 Прочие работы</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7; МАТ=3,61</i> <i>НР, (36 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (40 руб.)</i> <i>СП (22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (40 руб.)</i>	1 т	0,0015 1,5/1000	66007,22	23380,34	281,94	29,38	99	35			315,01	0,47	0,62
17	ТЕР09-04-001-01	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из: гнутых профилей размером 3?12 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-001-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (40 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (52 руб.)</i> <i>СП, (38 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (52 руб.)</i>	1 т конструкций	0,0348 34,8/1000	2792,36	982,1	1615,97	283,52	97	34	56	10	12,2	0,42	2,55
18	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-001-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i>	т	0,03642 36,42/1000	49418,38				1800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7; МАТ=3,24</i> <i>НР, (105 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (138 руб.)</i> <i>СП (82 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (138 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,254 <i>25,4/100</i>	1481,91	471,89	32,9	0,89	376	120	8		5,31	1,35	0,02
20	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7; МАТ=3,24</i> <i>НР, (65 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (85 руб.)</i> <i>СП (51 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (85 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,254 <i>25,4/100</i>	1644,14	291,09	21,64	0,89	418	74	5		3,83	0,97	0,02
Раздел 4. Прочие работы															
21	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7</i> <i>НР, (310 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (330 руб.)</i> <i>СП (198 руб.): 60% от ФОТ (330 руб.)</i>	тонна	9,5	156,62	34,7	121,93		1488	330	1158		0,5777	5,49	
22	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,21</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	9,5	62,14		62,14		590		590				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									52558	11069	8406	1404		161,93	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									53613	11594	8936	1499		168,84	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-13, 17-18, 16, 19-20)									1055	525	530	95		6,906	
Накладные расходы									11101						
Сметная прибыль									9310						
Итого по смете:															
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6506					12,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Стены (ремонтно-строительные)							19529					97,71	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом							389					2,9	
		Полы							2312					2,04	
		Строительные металлические конструкции							41302					44,8	
		Прочие ремонтно-строительные работы							109					0,65	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							162					0,54	
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1129					2,67	
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							1996					5,49	
		Перевозка грузов автотранспортом							590						
		Итого							74024					168,84	
		В том числе:													
		Материалы							33083						
		Машины и механизмы							8936						
		ФОТ							13093						
		Накладные расходы							11101						
		Сметная прибыль							9310						
		Непредвиденные затраты 2%							1480						
		Итого с непредвиденными							75504						
		НДС 18%							13591						
		ВСЕГО по смете							89095					168,84	

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
3,29
7,06

17
0,02
0,06

17
0,53
0,13
1
1,6

17
0,09

