

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_ г.

СОК "Зауральная роцца"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт крыльца в СОК "Зауральная роцца"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 391,761 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 38,857 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ кв ___ 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР46-04-008-02 Применительно	Разборка покрытий кровель: из профлиста КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7 НР. (141 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (151 руб.) СП (90 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (151 руб.)	100 м2 покрытия	0,27 27/100	604,04	558,75	45,29		163	151	12		8,58	2,32	
2	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-01-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7 НР. (224 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (287 руб.) СП. (187 руб.): 65% от ФОТ (287 руб.)	100 м2 кровли	0,27 27/100	1206,83	1006,81	200,01	54,02	326	272	54	15	15,16	4,09	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕРр58-01-02	Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-02 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7</i> <i>НР, (331 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (424 руб.)</i> <i>СП (276 руб.): 65% от ФОТ (424 руб.)</i>	100 м2 кровли	0,27 <i>27/100</i>	1661,56	1535,46	126,1	34,05	449	415	34	9	22,68	6,12	0,29
4	ТЕРр53-01-04	Разборка ограждения площадки из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-01-04 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7</i> <i>НР, (412 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (510 руб.)</i> <i>СП (357 руб.): 70% от ФОТ (510 руб.)</i>	100 м2 стен	0,145 <i>14,5/100</i>	4623,5	3177,74	1445,76	336,81	670	461	209	49	51,2	7,42	2,87
5	ТЕРр57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,91; ЗПМ=7</i> <i>НР, (410 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (545 руб.)</i> <i>СП (371 руб.): 68% от ФОТ (545 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,212 <i>21,2/100</i>	2592,58	2494,29	98,29	75,19	550	529	21	16	38,3	8,12	0,86
6	ТЕРр57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7; ЗПМ=7</i> <i>НР, (80 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (106 руб.)</i> <i>СП (72 руб.): 68% от ФОТ (106 руб.)</i>	100 м2 основания	0,212 <i>21,2/100</i>	499,5	499,5			106	106			7,67	1,63	
7	ТЕРр56-09-04	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-04 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,15; ЗПМ=7</i> <i>НР, (69 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (90 руб.)</i> <i>СП (56 руб.): 62% от ФОТ (90 руб.)</i>	100 коробок	0,02 <i>2/100</i>	4476,2	4476,2			90	90			67,4	1,35	
8	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7; ЗПМ=7</i> <i>НР, (78 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (101 руб.)</i> <i>СП (63 руб.): 62% от ФОТ (101 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,042 <i>4,2/100</i>	2409,45	2409,45			101	101			36,28	1,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕРр53-01-01	Разборка обшивки : неоштукатуренной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7 НР, (199 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (246 руб.) СП (172 руб.): 70% от ФОТ (246 руб.)	100 м2 стен	0,2961 29,61/100	1002,96	776,26	226,7	52,81	297	230	67	16	12,3	3,64	0,45
10	ТЕРр53-01-04	Разборка каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-04 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,53; ЗПМ=7 НР, (40 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (50 руб.) СП (35 руб.): 70% от ФОТ (50 руб.)	100 м2 стен	0,014 1,4/100	4623,5	3177,74	1445,76	336,81	65	45	20	5	51,2	0,72	2,87
11	ТЕР09-03-037-01	Демонтаж каркаса крыльца с каркасом из металла с деревянными проступями, без его разборки на отдельные элементы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; 3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (295 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (387 руб.) СП, (280 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (387 руб.)	1 т конструкций	0,24	3189,89	1048,84	2141,05	562,32	766	252	514	135	13,643	3,27	5,439
12	ТЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-01 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7; ЗПМ=7 НР, (403 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (433 руб.) СП (258 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (433 руб.)	100 м2	0,225 22,5/100	1922,5	1922,5			433	433			29,52	6,64	
13	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-04 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=7; МАТ=4,14 НР, (32 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (24 руб.) СП (10 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	100 м3 конструкций	0,0014 0,14/100	42757,59	12505,43	30252,16	4035,55	60	18	42	6	179,8	0,25	45,63

Раздел 2. Устройство нового крыльца (веранды)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2</i> <i>НР, (2327 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (2620 руб.)</i> <i>СП, (1225 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2620 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,225 <i>22,5/100</i>	34847,86	9990,21	182,02	125,9	7841	2248	41	28	129,95	29,24	1,44
15	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-058-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7; ЗПМ=7; МАТ=2,54</i> <i>НР, (348 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (514 руб.)</i> <i>СП, (197 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (514 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,0245 <i>2,45/100</i>	18234,86	18234,86			447	447			280	6,86	
16	ТЕР09-03-039-02	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-039-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (4502 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (5913 руб.)</i> <i>СП, (4272 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (5913 руб.)</i>	1 т конструкц ий	1,567	4762,46	3760,88	456,63	12,88	7463	5893	716	20	49,49	77,55	0,27
17	Калькуляц ия цены	Профильной трубы 100x100x6 29200/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	1,567	26127,88				40942						
18	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7; МАТ=5,81</i> <i>НР, (300 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (338 руб.)</i> <i>СП, (187 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (338 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,021 <i>2,1/100</i>	322498,66	11722,41	9097,34	2112,64	6772	246	191	44	180	3,78	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-002-12 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (1373 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1803 руб.)</i> <i>СП, (1303 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1803 руб.)</i>	1 т конструкций	0,95	4786,5	1557,27	2594,68	341	4547	1479	2465	324	18,25	17,34	2,88
20	Калькуляция цены	Профильной трубы 70x40x3,5 29200/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	0,95	26127,88				24821						
21	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67</i> <i>НР, (2928 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3845 руб.)</i> <i>СП, (2778 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3845 руб.)</i>	1 т конструкций	0,756 <i>0,156+0,6</i>	8973,91	4635,59	2243,08	450	6784	3505	1696	340	63,28	47,84	4,01
22	Калькуляция цены	Профильной трубы 50x25x2 29200/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	0,756 <i>0,156+0,6</i>	26127,88				19753						
23	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,39; ЗПМ=7; МАТ=3,57</i> <i>НР, (1136 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1492 руб.)</i> <i>СП, (1078 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1492 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,51 <i>51/100</i>	6011,21	2600,55	2309,52	325,46	3066	1326	1178	166	35,5	18,11	2,93
24	Калькуляция цены	Профлист С21 б=0,7мм 330/1,18*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	51	295,3				15060						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ТЕР11-01-012-03 Применительно	Укладка лаг: по балкам металлическим КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-012-03 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плитусы) ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,29; ЗПМ=7; МАТ=3,65 НР, (1270 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1220 руб.) СП, (778 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1220 руб.)	100 м2 пола	0,4125 41,25/100	11972,91	2554,83	122,73	15,7	4939	1054	51	6	35,74	14,74	0,44
26	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 23 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=7; МАТ=3,41 НР, (2389 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2296 руб.) СП, (1464 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (2296 руб.)	100 м2 покрытий	0,4125 41,25/100	72769,76	4768,66	531,73	66,41	30018	1967	219	27	66,71	27,52	1,86
27	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2 НР, (1646 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1853 руб.) СП, (866 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1853 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4125 41,25/100	7485,13	3903,69	27,66	1,77	3088	1610	11	1	51,37	21,19	0,13
28	ТЕР09-03-037-01 Применительно	Монтаж крыльца с каркасом (б/у) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (421 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (553 руб.) СП, (400 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (553 руб.)	1 т конструкций	0,24	6968,5	1498,35	3058,64	803,31	1672	360	734	193	19,49	4,68	7,77
29	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=4,04; ЗПМ=7; МАТ=3,61 НР, (492 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ (881 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,09	37766,08	9660	1538,1	132,1	3399	869	138	12	120	10,8	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР09-03-014-01 Применительно	Монтаж ограждения площадки из металлической профильной трубы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7; МАТ=3,67 НР, (348 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (457 руб.) СП, (330 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (457 руб.)	1 т конструкций	0,09	8973,91	4635,59	2243,08	450	808	417	202	40	63,28	5,7	4,01
31	Калькуляция цены	Профильной трубы 29200/1,18*1,02*1,03*1,005 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	т	0,09	26127,88				2352						
32	ТЕР10-01-052-03	Устройство: устройство крылец КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-052-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7; МАТ=3,47 НР, (3332 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3338 руб.) СП, (1787 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3338 руб.)	1 м2 горизонтальной проекции	4,5	1961	645,21	132,39		8825	2903	596		8,49	38,21	0,38
33	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:крылец КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2 НР, (718 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (808 руб.) СП, (378 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (808 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 18/100	7485,13	3903,69	27,66	1,77	1347	703	5		51,37	9,25	0,13
34	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2 НР, (1285 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1447 руб.) СП, (676 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1447 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2385 23,85/100	7277,18	5274,12	8,06	0,89	1736	1258	2		71,06	16,95	0,04
35	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7; МАТ=3,24 НР, (392 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (515 руб.) СП, (306 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (515 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9465 94,65/100	1481,91	471,89	32,9	0,89	1403	447	31	1	5,31	5,03	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7; МАТ=3,24</i> <i>НР, (242 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (318 руб.)</i> <i>СП (189 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (318 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,9465 <i>94,65/100</i>	1644,14	291,09	21,64	0,89	1556	276	20	1	3,83	3,63	0,02

Раздел 3. Прорёмы

37	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (873 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1147 руб.)</i> <i>СП (829 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1147 руб.)</i>	1 т конструкц ий	0,18	7050,44	6314,85	561,09	56,74	1269	1137	101	10	89,49	16,11	1,22
38	Калькуляц ия цены	Блоки дверные с фурнитурой 6195/1,18/*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	4,2	5543,22				23282						

Раздел 4. Устройство сайдинга

39	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя <i>17 861,44 = 18 601,60 - 82,24 x 9</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-062-02 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7; ЭМ-ЗПМ=2,62; ЗПМ=7; МАТ=4,2</i> <i>НР, (3612 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4066 руб.)</i> <i>СП, (1901 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (4066 руб.)</i>	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,431 <i>43,1/100</i>	78689,05	8163,59	447,96	34,05	33915	3519	193	15	106,19	45,77	0,69
40	Калькуляц ия цены	Сайдинг 115/1,18/*1,02*1,03*1,005 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	43,7	115				5026						

Раздел 5. Прочие работы

41	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (74 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (79 руб.)</i> <i>СП (47 руб.): 60% от ФОТ (79 руб.)</i>	тонна	2,3	154,72	34,25	120,47		356	79	277		0,5777	1,33	
----	----------------------	--	-------	-----	--------	-------	--------	--	-----	----	-----	--	--------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	2,3	61,4		61,4		141		141				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									266704	34846	9981	1479		468,72	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									269546	37347	10322	1510		502,05	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14, 27, 33-34, 39, 15, 18, 25-26, 32, 35-36)									2842	2502	340	31		33,3255	
Накладные расходы									32722						
Сметная прибыль									23223						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									321600					491,25	
Итого Монтажные работы									3891					10,8	
Итого									325491					502,05	
В том числе:															
Материалы									221877						
Машины и механизмы									10322						
ФОТ									38857						
Накладные расходы									32722						
Сметная прибыль									23223						
Непредвиденные затраты 2%									6510						
Итого с непредвиденными									332001						
НДС 18%									59760						
ВСЕГО по смете									391761					502,05	

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

0,12

17
0,08
0,42
0,18

17
0,13
0,04
1,31
0,06

17
0,32
0,42
0,38

17
2,74
3,03
1,49

17
0,18
0,77
0,05
1,86
0,17

17
0,36
1,71
0,02
0,01
0,02

17
0,02

0,22

0,3

--

