

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МДОУ №7 (медблок)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт медблока, МДОУ №7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 42,163 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 10,663 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 138,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05 НР. (37 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП. (26 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,01	5501,42	4921,5	579,93	175,2	55	49	6	2	74,3	0,74	1,99
2	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР. (32 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП. (29 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	0,055	762,02	747,11	14,91	11,43	42	41	1	1	11,39	0,63	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (278 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (178 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,2	1496,73	1496,73			299	299			22,82	4,56	
Раздел 2. Отделочные работы															
4	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (1514 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (797 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	13581,6	6806,41	786,24	553,82	2716	1361	157	111	85,84	17,17	6,29
5	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 3 606,31 = 16 922,45 - 14 110,00 x 1,12 + 4 441,18 x 0,56 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-10 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 НР, (1174 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (791 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,2	17735,43	7713,96	232,84	188,42	3547	1543	47	38	89,76	17,95	0,46
6	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98 НР, (384 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (202 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,03	50546,05	12362,72	186,03	145,29	1516	371	6	4	159,67	4,79	1,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (533 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (281 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	6342,53	2609,8	10,3	0,89	1269	522	2		34,1	6,82	0,05
8	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-07-06 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (1787 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1188 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	8737,59	5516,75	31,07	8,84	3757	2372	13	4	75,69	32,55	0,16
9	ТЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-11 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (585 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (308 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	8167,77	2862,43	12,59	0,89	1634	572	3		37,4	7,48	0,06
10	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-02 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (165 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (110 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	7603,03	5495,67	3,15		304	220			80,6	3,22	0,01
11	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-33-02 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (73 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (49 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	6972,27	4864,91	3,15		139	97			65,94	1,32	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-09-06 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (1852 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1232 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	14226,54	10255,1	31,07	8,84	3414	2461	7	2	140,7	33,77	0,16
Раздел 3. Полы															
13	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (85 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (52 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,057	28885,94	1204,86	214,52	29,92	1646	69	12	2	17,2	0,98	0,82
14	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (60 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (37 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плинтусов	0,09	4079,82	550,74	30,22		367	50	3		7,65	0,69	0,08
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									20705	10027	257	164		132,67	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									21193	10469	303	194		138,36	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 6-7, 9, 13-14)									488	442	46	29		5,6895	
Накладные расходы									8559						
Сметная прибыль									5278						
Итого по смете:															
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									118					0,74	
Полы (ремонтно-строительные)									103					0,63	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных)									755					4,56	
Отделочные работы									12203					41,7	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									5512					17,95	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									14069					70,86	
Полы									2270					1,92	
Итого									35030					138,36	
В том числе:															
Материалы									10421						
Машины и механизмы									303						
ФОТ									10663						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								8559						
	Сметная прибыль								5278						
	Непредвиденные затраты 2%								701						
	Итого с непредвиденными								35731						
	НДС 18%								6431,58						
	ВСЕГО по смете								42163					138,36	

Составил

Тарасова

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,02
0,01

Гранд-СМЕТА

17

1,26

0,09

0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,07
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,05
0,01
1,62
1,97
0,3475
0,02
0,01
1,66
0,09
0,11
0,08
1,97

Гранд-СМЕТА

17
1,97