

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ММУЗ "МПЦ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт облицовки цокольной части педиатрического корпуса "Муниципального перинатального центра"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 200870,82 руб.

Средства на оплату труда _____ 43978,07 руб.

Сметная трудоемкость _____ 570,44 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05 Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР. (3030,88 руб.): 77%*0,94 от ФОР СП. (2003,73 руб.): 50% от ФОР	100 м2 поверхности облицовки	0,8216 82,16/100	5501,42	4921,5	579,93	175,2	4519,97	4043,5	476,47	143,95	74,3	61,04	1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР15-02-037-01	Разборка каркаса при оштукатуривании: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-037-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1140,06 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (600 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8216 <i>82,16/100</i>	1575,77	1547,3	28,47	14,79	1294,66	1271,27	23,39	12,15	19,984	16,42	0,168
3	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (1144,37 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (731,68 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,8216 <i>82,16/100</i>	1496,73	1496,73			1229,71	1229,71			22,82	18,75	

Раздел 2. Отделочные работы

4	ТЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-01 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (1085,45 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (939,9 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,048 <i>4,8/100</i>	59376,04	27854,94	503,51	118,21	2850,05	1337,04	24,17	5,67	397,65	19,09	1
5	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (8560,38 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4505,21 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8216 <i>82,16/100</i>	35507,21	10061,57	182,49	126,8	29172,72	8266,59	149,94	104,18	129,95	106,77	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-037-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (1640,18 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (863,21 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8216 <i>82,16/100</i>	9419,86	1934,13	35,59	18,49	7739,35	1589,08	29,24	15,19	24,98	20,52	0,21
7	ТЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-016-02 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (20589,92 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10836,19 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 облицованной поверхности	0,8216 <i>82,16/100</i>	60243,34	24405,85	164,52	116,26	49495,93	20051,84	135,17	95,52	307,8	252,89	1,32
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмаэуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (1171,26 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (637,43 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,1232 <i>12,32/100</i>	43628,48	8117,39	115,87	23,67	5375,03	1000,06	14,28	2,92	112,75	13,89	0,27

Раздел 3. Прочие

9	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (111,68 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (71,29 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	3,4	156,58	34,94	121,64		532,38	118,81	413,57		0,5777	1,96	
---	----------------------	---	-------	-----	--------	-------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	3,4	61,99		61,99		210,77		210,77				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									102420,57	38907,9	1477	379,58		511,33	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									107138,87	43544,04	1559,16	434,03		570,44	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-8)									4718,3	4636,14	82,16	54,45		59,1105	
Накладные расходы									38474,18						
В том числе, справочно:															
77%*0,94 ФОТ (от 4187,45) (Поз. 1)									3030,88						
86%*0,94 ФОТ (от 1342,71) (Поз. 4)									1085,45						
100%*0,94 ФОТ (от 118,81) (Поз. 9)									111,68						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 35945,67) (Поз. 2, 5-7)									31930,54						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1229,71) (Поз. 3)									1144,37						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1153,72) (Поз. 8)									1171,26						
Сметная прибыль									21278,63						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 4187,45) (Поз. 1)									2093,73						
55%*0,85 ФОТ (от 35945,67) (Поз. 2, 5-7)									16804,6						
60% ФОТ (от 118,81) (Поз. 9)									71,29						
65%*0,85 ФОТ (от 1153,72) (Поз. 8)									637,43						
70% ФОТ (от 1342,71) (Поз. 4)									939,9						
70%*0,85 ФОТ (от 1229,71) (Поз. 3)									731,68						
Итого по смете:															
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									9644,58					61,04	
Отделочные работы									141002,52					453,63	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3105,76					18,75	
Стены (ремонтно-строительные)									4875,4					19,09	
Кровли									7337,3					15,97	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									715,35					1,96	
Перевозка грузов автотранспортом									210,77						
Итого									166891,68					570,44	
В том числе:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы								62035,67						
	Машины и механизмы								1559,16						
	ФОТ								43978,07						
	Накладные расходы								38474,18						
	Сметная прибыль								21278,63						
	Непредвиденные затраты 2%								3337,83						
	Итого с непредвиденными								170229,51						
	НДС 18%								30641,31						
	ВСЕГО по смете								200870,82					570,44	

Составил

Герасимова Л.В 35 61 79

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

1,64

17

0,17

1,08

0,03

--

--

