

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ДОЛ "Чайка"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт ограждения, ДОЛ "Чайка"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 199,970 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 30,317 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 350,84 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
1	<b>ТЕР07-01-055-01</b>	Демонтаж м/к ворот с мет.столбами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i>	100 шт.	0,01	157823,42	111762,87	46060,55	8931,31	1578	1118	460	89	1358,14	13,58	82,516
2	<b>ТЕР07-01-054-12</b>	Демонтаж металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i>	100 м оград	0,295	19099,35	9115,76	9983,59	1910,57	5634	2689	2945	564	113,687	33,54	16,709
<b>Раздел 2. Ворота и калитка</b>															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ТЕР07-01-055-01</b>	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4.51</i>	100 шт.	0,01	312643,71	159661,24	65800,79	12759,02	3126	1597	658	128	1940,2	19,4	117,88
4	<b>ТЕР07-01-055-08</b>	Устройство калиток с установкой столбов: металлических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4.51</i>	100 шт.	0,01	85970,12	71453,02	1491,54	8,11	860	715	15		855,65	8,56	3,02
5	<b>СЦМ-103-0390</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4.51</i>	м	8,4	523,52				4398						
6	<b>СЦМ-201-0590</b> <i>применительно</i>	Решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4.51</i>	т	0,172	65738,35				11307						
7	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Навесы</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>компл.</b>	<b>6</b>	<b>210,93</b>				<b>1266</b>						
8	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3.3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	1503,18	475,26	32,71	0,89	225	71	5		5,31	0,8	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ТЕР15-04-030-04</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	7362,31	5311,79	8,02	0,89	1104	797	1		71,06	10,66	0,04
<b>Раздел 3. Ограждение</b>															
10	<b>ТЕР07-01-054-11</b> <i>применительно</i>	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	100 м оград	0,295	131829,73	12410,72	14102,53	2711,72	38890	3661	4160	800	154,78	45,66	23,52
11	<b>СЦМ-103-0390</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	м	35	523,52				18323						
12	<b>ТЕР07-01-054-11</b> <i>применительно</i>	Установка металлических оград по металлическим столбам б/у без цоколя из сетчатых панелей б/у высотой: до 1,7 м <i>5 540,52 = 27 948,62 - 156,70 x 143</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	100 м оград	0,295	30769,2	12410,72	14102,53	2711,72	9077	3661	4160	800	154,78	45,66	23,52
13	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,74	1503,18	475,26	32,71	0,89	2616	827	57	2	5,31	9,24	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	<b>ТЕР15-04-030-04</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,74	7362,31	5311,79	8,02	0,89	12810	9243	14	2	71,06	123,64	0,04
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>															
15	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i>	тонна	0,95	156,58	34,94	121,64		149	33	116		0,5777	0,55	
16	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i>	1 т	0,95	61,99		61,99		59		59				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									111422	24412	12650	2385		311,29	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									116776	27498	14918	2819		350,84	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5, 10-12, 6-7, 9, 14, 8, 13)									5354	3086	2268	433		39,543	
Накладные расходы									30544						
В том числе, справочно:															
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1036) (Поз. 8, 13)									789						
100%*0,94 ФОТ (от 33) (Поз. 15)									31						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 11549) (Поз. 6-7, 9, 14)									10259						
130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 17699) (Поз. 1-5, 10-12)									19465						
Сметная прибыль									18823						
В том числе, справочно:															
55%*0,85 ФОТ (от 11549) (Поз. 6-7, 9, 14)									5399						
60% ФОТ (от 33) (Поз. 15)									20						
70%*0,85 ФОТ (от 1036) (Поз. 8, 13)									616						
85%*0,85 ФОТ (от 17699) (Поз. 1-5, 10-12)									12788						
<b>Итоги по смете:</b>															
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									117832					184,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Отделочные работы								43655					154,45	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								4397					11,55	
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								200					0,55	
	Перевозка грузов автотранспортом								59						
	<b>Итого</b>								166143					350,84	
	В том числе:														
	Материалы								74360						
	Машины и механизмы								14918						
	ФОТ								30317						
	Накладные расходы								30544						
	Сметная прибыль								18823						
	Непредвиденные затраты 2%								3323						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								169466						
	НДС 18%								30503,88						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								199970					350,84	

Стоимость сметных работ 1,9%=3799руб

Составил  
Проверил

Копалина О.В.

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
0,83
4,93

Гранд-СМЕТА

17
1,18
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,01
6,94
6,94
0,03



Гранд-СМЕТА

17
0,07
20,96
24,76
3,8
24,62

Гранд-СМЕТА

17
0,1
0,04
24,76
24,76