

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

МОУ "СОШ №69"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт ограждения МОУ "СОШ №69", ул.Просторная, 14/1,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 986,258 тыс.руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 475,489 тыс.руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 343,935 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 144,554 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1711,79 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>															
1	<b>ТЕР09-03-046-03</b> <i>применительно</i>	Демонтаж сетчатых панелей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>3.3.10У Разборка (демонтаж) металлических конструкций</i> <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-046-03 16 Строительные металлические</i> <i>конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (7247 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (9518 руб.)</i> <i>СП, (6877 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (9518 руб.)</i>	100 м2	3,312	3020,24	2847,81	172,43	25,87	10003	9432	571	86	36,47	120,79	0,357

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>ТЕР46-04-001-03</b> применительно	Разборка: фундаментов железобетонных (столбов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-001-03 78 Реконструкция зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i> <i>НР, (19782 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ (21257 руб.)</i> <i>СП, (12648 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (21257 руб.)</i>	1 м3	12,56	4318,48	1192,54	3043,42	499,91	54240	14978	38225	6279	15,45	194,05	5,63
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>110797</b>					<b>314,84</b>	
<b>Раздел 2. Земляные работы</b>															
3	<b>ТЕР01-01-036-02</b>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-036-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i> <i>НР, (27 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ (34 руб.)</i> <i>СП, (14 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (34 руб.)</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,86	122,08		122,08	31,81	105		105	27			0,25
4	<b>ТЕР01-02-031-04</b>	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-031-04 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,68; ЗПМ=7,11; МАТ=4,15</i> <i>НР, (3353 руб.): 80%*0.9 * 0,94 от ФОТ (4954 руб.)</i> <i>СП, (1895 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (4954 руб.)</i>	100 ям	1,51	13194,44	1005,46	12188,98	1699,65	19924	1518	18406	2566	15,2	22,95	16,59
<b>Итого по разделу 2 Земляные работы</b>									<b>30174</b>					<b>26,39</b>	
<b>Раздел 3. Ограждение</b>															
5	<b>ТЕР09-03-002-01</b>	Монтаж стоек ограждения <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-002-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (3618 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (4752 руб.)</i> <i>СП, (3433 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4752 руб.)</i>	1 т конструкций	3,87315	2329,59	817,57	1300,5	229,35	9023	3167	5037	888	10,47	40,55	2,22

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	<b>СЦМ-103-0161</b>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-002-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i>	м	377,5	344,41				130016						
7	<b>ТЕР06-01-001-01</b>	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек бетоном М150) 48 909,32 = 55 237,40 - 486,74 x 102 + 424,70 x 102 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=7,11; МАТ=5,85 НР, (482 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (543 руб.)</i> <i>СП, (300 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (543 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0332	287885,39	11906,62	9242,17	2145,84	9558	395	307	71	180	5,98	18
8	<b>ТЕРм38-01-003-04</b>	Решетчатые конструкции (панели, калитки, ворота), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i> <i>НР, (24279 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ (43482 руб.)</i> <i>СП, (22176 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (43482 руб.)</i>	1 т конструкц ий	4,37175	37940,83	9811,8	1561,06	134,18	165868	42895	6825	587	120	524,61	1,84
9	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Профильная труба 20x20x2 (33600:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	4,16555	30065				125237						
10	<b>СЦМ-204-0004</b>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0004 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	т	0,05	32439,6				1622						
11	<b>СЦМ-110-0173</b>	Сталь угловая 50x50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,1562	23446,59				3662						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Калькуляция цены	<b>Проушина (7,5:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	16	6,71				107						
13	Калькуляция цены	<b>Навесы (50:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	22	44,74				984						
14	<b>ТЕР09-06-001-02</b> применительно	Монтаж: решетчатых панелей ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (12977 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (17043 руб.) СП (12314 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (17043 руб.)	1 т конструкций	4,002	4785,51	3687,76	561,23	14,31	19152	14758	2246	57	50,79	203,26	0,31
15	<b>ТЕР07-01-055-01</b>	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (6642 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6039 руб.) СП (4363 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (6039 руб.)	100 шт.	0,03	314162,17	161020,06	66926,97	12867,6	9425	4831	2008	386	1940,2	58,21	117,88
16	<b>СЦМ-103-0161</b>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63	м	15	344,41				5166						
17	<b>ТЕР07-01-055-09</b>	Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах и оградах из панелей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (355 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (323 руб.) СП, (233 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (323 руб.)	100 шт.	0,05	7342,3	5619,05	484,84		367	281	24		77,39	3,87	0,34
<b>Итого по разделу 3 Ограждение</b>									577281					883,26	
<b>Раздел 4. Малярные работы</b>															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	<b>ТЕР15-04-030-04</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: решетчатых ограждений <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (32019 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (36045 руб.)</i> <i>СП, (16851 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (36045 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,85	7383,94	5357	8,19	0,9	43196	31338	48	5	71,06	415,7	0,04
<b>Итого по разделу 4 Малярные работы</b>									<b>96779</b>					<b>478,06</b>	
<b>Раздел 5. Прочие работы</b>															
19	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (530 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (564 руб.)</i> <i>СП (338 руб.): 60% от ФОТ (564 руб.)</i>	тонна	16	157,75	35,24	122,51		2524	564	1960		0,5777	9,24	
20	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	16	62,58		62,58		1001		1001				
<b>Итого по разделу 5 Прочие работы</b>									<b>4393</b>					<b>9,24</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									611180	124157	76763	10952		1599,21	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									626670	132601	83809	11953		1711,79	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 14, 16, 3-4, 7, 15, 17-18)									15490	8443	7045	1000		112,578	
Накладные расходы									111311						
Сметная прибыль									81443						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									475489					1187,18	
Итого Монтажные работы									343935					524,61	
Итого									819424					1711,79	
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы								410260						
	Машины и механизмы								83809						
	ФОТ								144554						
	Накладные расходы								111311						
	Сметная прибыль								81443						
	Непредвиденные затраты 2%								16388						
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>835812</b>						
	НДС 18%								150446,16						
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>986258</b>					<b>1711,79</b>	

Составил

Тарасова Н.А.

Проверил

0 г.

Т/з мех. Всего
17
1,18

Гранд-СМЕТА

17
70,71
71,89
0,22
25,05
31,59
8,6

Гранд-СМЕТА

17
0,6
8,04

Гранд-СМЕТА

17
1,24
3,54
0,02
25,54

Гранд-СМЕТА

17
0,23
0,29
119,43
129,31
9,875
121,27
8,04
129,31

Гранд-СМЕТА

17
129,31