

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ №3"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт ограждения в МОУ "СОШ №3"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 2875,190 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 279,232 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 2799,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР07-01-054-11	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i> <i>НР. (84090 руб.): 130%*(0,9*0,94) от ФОТ (76459 руб.)</i> <i>СП. (55242 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (76459 руб.)</i>	100 м оград	6,32	21210,6	9928,57	11282,02	2169,37	134051	62749	71302	13710	123,824	782,57	18,816	118,92
Раздел 2. Подготовительные работы																
2	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-036-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>НР. (57 руб.): 95%*(0,9*0,94) от ФОТ (71 руб.)</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,264	162,91		162,91	44,92	206		206	57			0,38	0,48
Раздел 3. Устройство ограждения																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м 4 920,37 = 35 276,95 - 156,70 x 189 - 508,86 x 1,38 - 557,38 x 0,009 - 1 572,73 x 0,021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 НР, (125785 руб.): 130%*(0,9*0,94) от ФОТ (114371 руб.) СП, (82633 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (114371 руб.)	100 м оград	6,22	28240,05	13022,51	14262,28	2729,39	175653	81000	88711	16977	162,41	1010,19	23,87	148,47
4	СЦМ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51	М3	42,96	2294,96				98591							
5	СЦМ-201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51	т	13,702	69818,86				956658							
6	СЦМ-103-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4.5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51	м	739,5	465,16				343987							
7	СЦМ-101-1799	Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51	т	0,687	25447,09				17482							
8	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-01 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 НР, (4389 руб.): 130%*(0,9*0,94) от ФОТ (3991 руб.) СП, (2002 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (3991 руб.)	100 шт.	0,02	312643,71	159661,24	65800,79	12759,02	6253	3193	1316	255	1940,2	38,8	117,88	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	СЦМ-201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т(ворота) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	т	0,235	69818,86				16407							
10	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах и оградах из панелей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i> <i>НР, (211 руб.): 130%*(0,9*0,94) от ФОТ (192 руб.)</i> <i>СП, (139 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (192 руб.)</i>	100 шт.	0,03	7299,64	5571,64	475,71		219	167	14		77,39	2,32	0,34	0,01
11	СЦМ-201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т(калитка)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-12 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	т	0,133	69818,86				9286							
12	СЦМ-101-0956	Петля накладная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51</i>	ШТ	10	62,78				628							
13	Текущая цена	Навесы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	комп	7	210,93				1477							
14	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>НР, (5270 руб.): 90%*(0,9*0,94) от ФОТ (6922 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	12,64	1503,18	475,26	32,71	0,89	19000	6007	413	11	5,31	67,12	0,02	0,25
15	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (68600 руб.): 105%*(0,9*0,94) от ФОТ (77226 руб.)</i> <i>СП, (36103 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (77226 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	12,64	7362,31	5311,79	8,02	0,89	93060	67141	101	11	71,06	898,2	0,04	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1872958	220257	162063	31021		2799,2		271
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1919274	243883	184753	35349		2799,2		271
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									46316	23626	22690	4328				
Накладные расходы									288402							
Сметная прибыль									181149							
Итого по смете:																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									2151228					1833,88		269,76
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									345							0,48
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									29393					67,12		0,25
Отделочные работы									207859					898,2		0,51
Итого									2388825					2799,2		271
В том числе:																
Материалы									1490638							
Машины и механизмы									184753							
ФОТ									279232							
Накладные расходы									288402							
Сметная прибыль									181149							
Непредвиденные затраты 2%									47777							
Итого с непредвиденными									2436602							
НДС 18%									438588							
ВСЕГО по смете									2875190					2799,2		271

Составление сметы-1,9%

Составил

Проверил