

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

ДОЛ Полянка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 96924 руб.

Средства на оплату труда _____ 7065 руб.

Сметная трудоемкость _____ 71,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4кв._2008_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР07-01-054-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 НР, (7770 руб.): 130%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП (5104 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м оград	0,4	131829,73	12410,72	14102,53	2711,72	52732	4964	5641	1085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	СЦМ-103-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-054-03 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона</i> <i>ОЗП=7.05; ЭМ-ЗПМ=4.17; ЗПМ=7.05; МАТ=4.51</i>	м	42,5	300,41				12767			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									65499	4964	5641	1085
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									67654	5709	7051	1356
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1)									2155	745	1410	271
Накладные расходы									7770			
В том числе, справочно:												
130%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 7065) (Поз. 1.)									7770			
Сметная прибыль									5104			
В том числе, справочно:												
85%*0.85 ФОТ (от 7065) (Поз. 1.)									5104			
Итого по смете:												
Итого Поз. 1,2									65499	4964	5641	1085
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;									67654	5709	7051	1356
Накладные расходы 130%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 7 065)									7770			
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 7 065)									5104			
Итого с накладными и см. прибылью									80528			
В том числе:												
Материалы									54894			
Машины и механизмы									7051			
ФОТ									7065			
Накладные расходы									7770			
Сметная прибыль									5104			
Непредвиденные затраты 2%									1611			
Итого с непредвиденными									82139			
НДС 18%									14785			
ВСЕГО по смете									96924			

Кроме того составление сметы

1 842

Составил

Хуббеева

Проверил