

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МОУ "СОШ № 21"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт окон МОУ "СОШ № 21" по ул. Просвещения, 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 159,754 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,336 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,33 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Окна</b>															
1	<b>ФЕРр56-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (571 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (459 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,09	1208,52	1051,72	156,8	22,7	109	95	14	2	128,73	11,59	2,15
2	<b>ФЕРр56-3-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (324 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (260 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,0717	761,66	761,66			55	55			94,97	6,81	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ФЕР10-01-034-08</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления $1\ 717,45 = 168\ 203,68 - 253\ x\ 6,38 - 159\ x\ 7,60 - 59\ x\ 7,95 - 71\ x\ 67,00 - 41,2\ x\ 7,03 - 800\ x\ 0,50 - 100\ x\ 1\ 577,48$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4172 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2238 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,4174	1717,45	1303,66	413,79	7,66	717	544	173	3	149,16	62,26	0,66
4	<b>калькуляция цены</b>	Блоки оконные из ПВХ трехстворчатые с фрамугами, двухкамерные стеклопакеты, 1 створка поворотно-откидная 1,75*2,65 м - 9 шт (11406,42/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	9	2298,73				20689						
5	<b>ФЕР10-01-035-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м $195,08 = 4\ 187,28 - 56,6\ x\ 67,00 - 400\ x\ 0,50$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (335 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (180 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 п. м	0,243	195,08	180,75	14,33	0,46	47	44	3		21,19	5,15	0,04
6	<b>калькуляция цены</b>	Подоконник 260*2650 мм (800/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	9	161,22				1451						
7	<b>ФЕР12-01-010-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали $985,14 = 9\ 875,72 - 0,004\ x\ 8\ 475,00 - 0,012\ x\ 8\ 190,00 - 0,782\ x\ 11\ 200,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (356 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (194 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048	985,14	961,76	23,38	2,7	47	46	1		112,75	5,41	0,2
8	<b>калькуляция цены</b>	Отлив 150*2650 мм (300/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	9	60,46				544						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ФЕР15-01-050-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 1 574,53 = 11 481,71 - 0,2 x 1,82 - 0,105 x 89 300,00 - 0,0089 x 5 991,20 - 30 x 15,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1724 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (907 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,166	1574,53	1528,19	46,33	0,93	261	254	7		166,47	27,63	0,08
10	<b>калькуляция цены</b>	Откосы из ПВХ (1200/1,18/4,44*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	9	241,84				2177						
11	<b>ФЕРрб1-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (936 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (631 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонт и рованной поверхности	0,055	5286,31	3004,39	2,31		291	165			323,4	17,79	
12	<b>ФЕР15-04-014-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (68 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (36 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1107	1388,81	93,55	9,81		154	10	1		10,07	1,11	
<b>Итого по разделу 1 Окна</b>									<b>135146</b>					<b>137,75</b>	
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>															
13	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (29 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (19 руб.): 60% от ФОТ	тонна	1	32,93	4,15	28,78		33	4	29		0,578	0,58	
14	<b>ФСЦП310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Минрегиона РФ № 1289 от 20.01.2010 г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	1	6,07		6,07		6		6				
<b>Итого по разделу 2 Прочие работы</b>									<b>239</b>					<b>0,58</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									26581	1217	234	5	138,33		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									121945	9298	1070	38		138,33	
Накладные расходы									8515						
В том числе, справочно:															
79%*0,94 ФОТ (от 1261) (Поз. 11)									936						
82%*0,94 ФОТ (от 1161) (Поз. 1-2)									895						
100%*0,94 ФОТ (от 31) (Поз. 13)									29						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2017) (Поз. 9-10, 12)									1792						
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 4515) (Поз. 3-6)									4507						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 351) (Поз. 7-8)									356						
Сметная прибыль									4925						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 1261) (Поз. 11)									631						
55%*0.85 ФОТ (от 2017) (Поз. 9-10, 12)									943						
60% ФОТ (от 31) (Поз. 13)									19						
62% ФОТ (от 1161) (Поз. 1-2)									720						
63%*0.85 ФОТ (от 4515) (Поз. 3-6)									2418						
65%*0.85 ФОТ (от 351) (Поз. 7-8)									194						
<b>Итого по смете:</b>															
Проемы (ремонтно-строительные)									2825					18,4	
Деревянные конструкции									110523					67,41	
Кровли									3321					5,41	
Отделочные работы									15090					28,74	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									3387					17,79	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									212					0,58	
Перевозка автотранспортом									27						
Итого									135385					138,33	
В том числе:															
Материалы									111577						
Машины и механизмы									1070						
ФОТ									9336						
Накладные расходы									8515						
Сметная прибыль									4925						
НДС 18%									24369						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>159754</b>					<b>138,33</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ И.Г. Ховрина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
0,19

Гранд-СМЕТА

17
0,28
0,01
0,01

17
0,01
0,5
0,5

Гранд-СМЕТА

17
0,5
0,19
0,29
0,01
0,01
0,5
0,5