

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Управление образования Администрации г.Оренбурга
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт отмостки, парапета в МОУ "СОШ №1"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 460707,03 руб.

Средства на оплату труда _____ 45786,58 руб.

Сметная трудоемкость _____ 592,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт отмостки															
1	ТЕРр68-22-01 Применительно	Подготовка территории под отмостку КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-22-01 133 Вырезка, омоложение, штыковка, разборка заборов, тротуаров и дорожек, восстановление профиля канав ОЗП=7,05 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР, (226,05 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (138,71 руб.): 60% от ФОТ	1 м канавы	4	57,81	57,81			231,23	231,23			0,91	3,64	
2	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12 Автомобильные дороги: НР, (1742,02 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (1053,85 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2625 26,25/100	17283,31	1649,39	15347,2	2459,98	4536,87	432,96	4028,64	645,74	24,19	6,35	20,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	СЦМ-408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги</i>	м3	26,25	812,13				21318,53							
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (32,34 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10,57 руб.): 0,50*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,289	6899,63		213,96	67,05	1993,99		61,84	19,38			0,66	
5	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (4793,59 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2800,93 руб.): 0,50*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,625 262,5/100	14912,49	1184,18	78,46	5,03	39145,29	3108,48	205,97	13,19	15,12	39,69	0,07	
6	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (1464,21 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (885,70 руб.): 0,50*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,625 262,5/100	4803,07	363,38	17,01		12608,05	953,87	44,65			4,64	12,18	

Раздел 2. Ремонт парапетных плит

Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР07-05-030-09	<p>Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (1885,86 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1222,44 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 шт. сборных конструкций	0,3 30/100	8069,85	2867,27	5202,59	1197,19	2420,96	860,18	1560,78	359,16	37,032	11,11	10,128
Монтаж															
8	ТЕР07-05-030-09	<p>Установка плит парапета массой: до 0,5 т</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР, (2357,3 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1528,03 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 шт. сборных конструкций	0,3 30/100	14232,46	3584,08	6503,23	1496,48	4269,74	1075,22	1950,97	448,94	46,29	13,89	12,66
9	СЦМ-443-1301	<p>Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i></p> <p><i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i></p>	м3	1,5	9587,4				14381,1						
10	ТЕР46-03-017-03 Применительно	<p>Заделка швов между парапетными плитами</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,31; ЗПМ=7,05; МАТ=3,28</i></p> <p><i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (239,79 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (153,31 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i></p>	1 м3 заделки	0,05	9596,03	5153,37	126,87		479,8	257,67	6,34		75,58	3,78	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 30 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,33</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (8383,69 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (4562,64 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	3,5 <i>350/100</i>	19482,81	2020,88	638,55	28,38	68189,85	7073,06	2234,91	99,32	26,1	91,35	0,36
12	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,92; ЗПМ=7,05; МАТ=3,65</i> <i>Кровли:</i> <i>НР, (26619,43 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (14487,03 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,8 <i>280/100</i>	43628,48	8117,39	115,87	23,67	122159,75	22728,7	324,44	66,29	112,75	315,7	0,27
13	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР, (149,14 руб.): 83%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (124,25 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,05 <i>5/100</i>	28179,66	3822,93	25,13		1408,98	191,15	1,26		53,1	2,66	0,08
Прочие															
14	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Позрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (108,39 руб.): 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (69,19 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	3,3	156,58	34,94	121,64		516,72	115,31	401,41		0,5777	1,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	310-3015-1	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</p> <p><i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i></p>	1 т	3,3	61,99		61,99		204,57		204,57				

Раздел 3. Ремонт наружной стены цокольной части здания

Разборка

16	ТЕР46-02-009-02	<p>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</p> <p><i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР, (111,43 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (71,25 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2	0,08 8/100	1496,73	1496,73			119,74	119,74			22,82	1,83	
17	ТЕР15-02-037-01	<p>Устройство каркаса при оштукатуривании: стен</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-037-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</p> <p><i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (159,71 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (84,05 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08 8/100	9419,86	1934,13	35,59	18,49	753,59	154,73	2,85	1,48	24,98	2	0,21
18	ТЕР15-02-036-01	<p>Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-036-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</p> <p><i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (833,54 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (438,68 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i></p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08 8/100	35507,21	10061,57	182,49	126,8	2840,58	804,93	14,6	10,14	129,95	10,4	1,44

Прочие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР (19,71 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (12,58 руб.) - 60% от ФОТ</i>	тонна	0,6	156,58	34,94	121,64		93,95	20,97	72,98		0,5777	0,35	
20	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,6	61,99		61,99		37,2		37,2				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									297710,49	38128,2	11153,41	1663,64		516,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									305896,73	43707,02	13760,83	2079,56		592,24	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-9, 11-12, 17-18)									8186,24	5578,82	2607,41	415,91		75,4005	
Накладные расходы									49126,18						
В том числе, справочно:															
83%*0,94 ФОТ (от 191,15) (Поз. 13)									149,14						
100%*0,94 ФОТ (от 136,28) (Поз. 14, 19)									128,1						
104%*0,94 ФОТ (от 231,23) (Поз. 1)									226,05						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1118,14) (Поз. 17-18)									993,24						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 377,41) (Поз. 10, 16)									351,22						
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 34479,03) (Поз. 11-12)									35003,11						
142%*0,94 ФОТ (от 6017,5) (Поз. 2-6)									8032,16						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 3235,84) (Поз. 7-9)									4243,16						
Сметная прибыль									27751,3						
В том числе, справочно:															
55%*0,85 ФОТ (от 1118,14) (Поз. 17-18)									522,73						
60% ФОТ (от 367,51) (Поз. 1, 14, 19)									220,51						
65% ФОТ (от 191,15) (Поз. 13)									124,25						
65%*0,85 ФОТ (от 34479,03) (Поз. 11-12)									19049,66						
70%*0,85 ФОТ (от 377,41) (Поз. 10, 16)									224,56						
95%*0,85 ФОТ (от 6017,5) (Поз. 2-6)									4859,13						
100%*0,85 ФОТ (от 3235,84) (Поз. 7-9)									2750,46						
Итого по смете:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Благоустройство (ремонтно-строительные)							596,02						3,64
		Автомобильные дороги							94253,6						66,95
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							29233,67						28,75
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1175,32						5,61
		Кровли							249512,47						468,11
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							1682,37						2,66
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							820,54						2,26
		Перевозка грузов автотранспортом							241,77						
		Отделочные работы							5258,45						14,26
		Итого							382774,21						592,24
		В том числе:													
		Материалы							248428,88						
		Машины и механизмы							13760,83						
		ФОТ							45786,58						
		Накладные расходы							49126,18						
		Сметная прибыль							27751,3						
		Непредвиденные затраты 2%							7655,48						
		Итого с непредвиденными							390429,69						
		НДС 18%							70277,34						
		ВСЕГО по смете							460707,03						592,24

Составление сметы 1,9%

8753,43

Составил

Герасимова Л.В. 98 77 37

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

--

5,41

--

17
0,19
0,18

17
3,04

3,8

--

0,02

17
1,26
0,76

17

0,02

0,12

