

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ММУЗ "МПЦ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт пандуса педиатрического корпуса ММУЗ "Муниципальный перинатальный центр"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 280110,1 руб.

Средства на оплату труда _____ 14742,64 руб.

Сметная трудоемкость _____ 153,31 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт пандуса и прилегающей территории															
1	ТЕР11-01-011-03 Применительно	Ремонт поверхности бетонных покрытий толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1200,96 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОР СП, (735,76 руб.): 75%*0.85 от ФОР	100 м2 стяжки	0,36 36/100	8583,75	2666,23	171,25	111,8	3090,15	959,84	61,65	40,25	40,65	14,63	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР11-01-011-04	Ремонт поверхности бетонных покрытий (на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме) 11-01-011-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4;</i> <i>ТЗ=4; ТЗМ=4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13</i> <i>Полы:</i> <i>НР, (91,21 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (55,88 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,36 <i>36/100</i>	5859,39	131,34	125,47	73,94	2109,38	47,28	45,17	26,62	2	0,72	0,84
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (326,51 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (197,52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0492 <i>4,92/100</i>	17283,31	1649,39	15347,2	2459,98	850,34	81,15	755,08	121,03	24,19	1,19	20,6
4	Калькуляция цены	Щебень <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Автомобильные дороги</i>	м3	4,92	975				4797						
5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,22</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (83,22 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (60,25 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,744	6899,63		213,96	67,05	5133,32		159,19	49,88			0,66
6	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-020-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (5814,9 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3517,78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,676 <i>676/1000</i>	258410,72	3105,17	10486,98	2298,72	174685,64	2099,1	7089,2	1553,93	38,3	25,89	19,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 37 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (7788,29 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (4098,87 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,268 <i>126,8/100</i>	10912,75	5746,6	375,39	244,77	13837,37	7286,68	475,99	310,36	70,88	89,88	2,78
Раздел 2. Прочие															
8	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (65,7 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (41,93 руб.) - 60% от ФОТ</i>	тонна	2	156,58	34,94	121,64		313,16	69,89	243,27		0,5777	1,16	
9	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	2	61,99		61,99		123,98		123,98				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									204940,34	10543,94	8953,53	2102,07		133,47	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									208658,03	12115,05	11100,11	2627,59		153,31	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-7)									3717,69	1571,11	2146,57	525,52		19,8465	
Накладные расходы									15370,79						
В том числе, справочно:															
100%*0,94 ФОТ (от 69,89) (Поз. 8)									65,7						
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 8767,63) (Поз. 7)									7788,29						
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1241,78) (Поз. 1-2)									1292,17						
142%*0,94 ФОТ (от 4663,34) (Поз. 3-6)									6224,63						
Сметная прибыль									8698,08						
В том числе, справочно:															
55%*0.85 ФОТ (от 8767,63) (Поз. 7)									4098,87						
60% ФОТ (от 69,89) (Поз. 8)									41,93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									791,63						
									3765,65						
Итого по смете:															
									7461,11					17,65	
									197784,49					31,14	
									26936,53					103,36	
									420,79					1,16	
									123,98						
									232726,9					153,31	
В том числе:															
									185442,87						
									11100,11						
									14742,64						
									15370,79						
									8698,08						
									4654,54						
									237381,44						
									42728,66						
ВСЕГО по смете									280110,1					153,31	

Составил

Герасимова Л.В. 35 61 79

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего

17

0,46

17
0,3
1,01
0,49
12,93

