

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МДОУ №24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт пищеблока

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 131087 руб.

строительных работ _____ 102351 руб.

монтажных работ _____ 6562 руб.

Средства на оплату труда _____ 27130 руб.

Сметная трудоемкость _____ 353,59 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ кв. __ 2008 __ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРр65-01-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-01-02 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 НР. (423 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП. (304 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопроводов	0,145	4428,09	4176,34	44,17	15	642	606	6	2	59,62	8,64	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-006-01 81 Разборка деревянных</i> <i>перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных</i> <i>полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (478 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (306 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,1524	3616,09	2724,28	891,81	652,41	551	415	136	99	42,86	6,53	7,41
3	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-397-01 142 Электроосвещение и электросиловое</i> <i>оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i> <i>НР, (21 руб.): 95%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,05	698,04	339,38	358,66	148,89	35	17	18	7	4,28	0,21	1,576
4	ТЕРм08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-400-01 142 Электроосвещение и электросиловое</i> <i>оборудование ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=7,05; МАТ=3,45</i> <i>НР, (21 руб.): 95%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,1	294,7	149,08	145,62	89,86	29	15	14	9	1,88	0,19	0,888
5	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=4,54; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (12 руб.): 85%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,04	383,08	383,08			15	15			5,84	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-022-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (1024 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (549 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 потолков	0,228	4053,02	3912,55	140,47			924	892	32		53,68	12,24	0,432
7	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (329 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (285 руб.): 70% от ФОТ</i>	10 м3 кладки	0,0269	19896,67	13725,27	6171,4	1399,76		535	369	166	38	212,41	5,71	15,35
8	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (884 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (800 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий	0,228	5195,64	5030,3	165,34	126,8		1185	1147	38	29	69,87	15,93	1,44
9	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр63-07-05 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (972 руб.): 77%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (672 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,2636	5501,42	4921,5	579,93	175,2		1450	1297	153	46	74,3	19,59	1,99
10	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (123 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (79 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,017	8016,54	7084,98	931,56	681,52		136	120	16	12	103,91	1,77	7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (788 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (504 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,566	1496,73	1496,73			847	847			22,82	12,92	
Раздел 2. Общестроительные работы															
12	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>НР, (771 руб.): 80%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (436 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,098	10100,81	10100,81			990	990			154	15,09	
13	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,3</i> <i>НР, (500 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (326 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	0,075	5605,46	5364,49	46,08	2,35	420	402	3		64,24	4,82	0,13
14	СЦМ-300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,3</i>	м	7,485	213,02				1594						
15	ТЕР23-01-001-03	Устройство основания: гравийного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР23-01-001-03 59 Канализация наружные сети(основания, колодцы, гидроизоляция, прочие работы, коллекторы)</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>НР, (18 руб.): 130%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (11 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	10 м3 основания	0,0175	12713,2	701,3	177,35	44,92	222	12	3	1	10,2	0,18	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>НР, (418 руб.): 80%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (236 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,09625	5575,12	5575,12			537	537			88,5	8,52	
17	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,3</i> <i>НР, (577 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (276 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопроводов	0,09	5750,14	5144,05	101,07	7,05	518	463	9	1	61,6	5,54	0,28
18	СЦМ-300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,3</i>	м	8,982	466,95				4194						
19	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-022-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (1280 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (687 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолков	0,228	10513,06	4890,69	175,58		2397	1115	40		67,1	15,3	0,54
20	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-02 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (1308 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (689 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2348	10343,29	5456,19	26,35	0,89	2429	1281	6		71,29	16,74	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕРм38-01-003-01	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) 2 584,96 = 9 303,82 - 6 510,52 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71 НР, (180 руб.): 66%*0.9 * 0.94 от ФОТ СИ 0%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,0395	14325,75	7377,82	4675	783,18	566	291	185	31	91	3,59	7,34
22	Калькуляция цены	Уголок 50x50x7.8 (22.9:1,18:3,71x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71	кг	29,4	20,33				598						
23	Калькуляция цены	Лист 2.5 мм (24.9:1,18:3,71x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71	кг	8,2	22,11				181						
24	Калькуляция цены	Полоса 50x 2 мм (32.5:1,18:3,71x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71	кг	1,9	28,86				55						
25	СЦМ-101-0898	Скобяные изделия для оконных блоков с отдельными двойными переплетами жилых зданий одно-створных высотой до 1.8 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-01 164 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,03; ЗПМ=7,05; МАТ=3,71	компл	1	140,76				141						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕР09-04-009-01	Монтаж оконных блоков стальных с нащельниками: из стали при высоте здания до 50 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-009-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75</i> <i>НР, (302 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (286 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,0395	21294,27	7936,51	5429,35	723,11	841	313	214	29	92,35	3,65	5,97
27	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (108 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (57 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	7362,31	5311,79	8,02	0,89	147	106			71,06	1,42	0,04
28	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (4282 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (2254 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,566	13581,6	6806,41	786,24	553,82	7687	3852	445	313	85,84	48,59	6,29
29	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-05 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (3913 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (2059 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,306	50546,05	12362,72	186,03	145,29	15467	3783	57	44	159,67	48,86	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен <i>1 039,49 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,194</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (1116 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (387 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26	6409,82	4017,67	201,56	164,66	1667	1045	52	43	51,89	13,49	1,87
31	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (694 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (365 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	6342,53	2609,8	10,3	0,89	1649	679	3		34,1	8,87	0,05
32	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-09-05 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (402 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (267 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07125	10984,71	7485,41	31,07	8,84	783	533	2	1	102,7	7,32	0,16
33	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-05 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04 НР, (2537 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1554 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,228	48439,87	8837,18	659,76	423,78	11044	2015	150	97	119,78	27,31	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (207 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (111 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0189	24422,93	8074,02	5888,2	1341,63	462	153	111	25	104,28	1,97	13,34
35	Калькуляция цены	Дерев.дверной блок (6195:1.18:3.57х1.03х1.012х 1,005) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	шт	1	5499,94				5500						
36	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380						
37	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (197 руб.): 100%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (126 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	6	156,58	34,94	121,64		939	210	729		0,5777	3,47	
38	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	6	61,99		61,99		372		372				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									68129	23520	2960	827		318,69	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									71058	26166	3243	964		353,59	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 19, 34, 36, 12, 16, 13-14, 17-18, 15, 20, 27-31, 26, 33)									2929	2646	281	138		34,8885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы									23888						
В том числе, справочно:															
66%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 322) (Поз. 21, 25)									180						
74%*0.94 ФОТ (от 608) (Поз. 1)									423						
77%*0.94 ФОТ (от 1343) (Поз. 9)									972						
80%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1756) (Поз. 12, 16)									1188						
80%*0.94 ФОТ (от 1710) (Поз. 8, 32)									1286						
85%*0.94 ФОТ (от 15) (Поз. 5)									12						
86%*0.94 ФОТ (от 407) (Поз. 7)									329						
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 396) (Поз. 26)									302						
95%*0.94 ФОТ (от 48) (Поз. 3-4, 35)									43						
100%*0.94 ФОТ (от 210) (Поз. 37)									197						
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 12858) (Поз. 20, 27-31)									11422						
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1493) (Поз. 2, 10-11)									1389						
118%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2515) (Поз. 6, 19, 34, 36)									2511						
123%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2438) (Поз. 33)									2537						
128%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 996) (Поз. 13-14, 17-18)									1079						
130%*0.94 ФОТ (от 15) (Поз. 15)									18						
Сметная прибыль									13967						
В том числе, справочно:															
45%*0.85 ФОТ (от 1756) (Поз. 12, 16)									672						
50% ФОТ (от 2485) (Поз. 1, 9, 32)									1243						
55%*0.85 ФОТ (от 12858) (Поз. 20, 27-31)									6011						
60% ФОТ (от 210) (Поз. 37)									126						
63%*0.85 ФОТ (от 2515) (Поз. 6, 19, 34, 36)									1347						
65% ФОТ (от 63) (Поз. 3-4, 35, 5)									41						
68% ФОТ (от 1176) (Поз. 8)									800						
70% ФОТ (от 407) (Поз. 7)									285						
70%*0.85 ФОТ (от 1493) (Поз. 2, 10-11)									888						
75%*0.85 ФОТ (от 2438) (Поз. 33)									1554						
83%*0.85 ФОТ (от 996) (Поз. 13-14, 17-18)									703						
85%*0.85 ФОТ (от 396) (Поз. 26)									286						
89%*0.85 ФОТ (от 15) (Поз. 15)									11						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									102351					349,37	
Итого Монтажные работы									6562					4,22	
Итого									108913					353,59	
В том числе:															
Материалы									41649						
Машины и механизмы									3243						
ФОТ									27130						
Накладные расходы									23888						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль								13967						
	Непредвиденные затраты 2%								2178						
	Итого с непредвиденными								111091						
	НДС 18%								19996						
	ВСЕГО по смете								131087					353,59	

Составил

Хуббеева

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,02

17
1,13
0,08
0,09

17
0,1
0,41
0,33
0,52
0,13

17
0,01
0,01

17
0,03
0,12
0,03

17
0,29

17
0,49
0,01
0,01
1,03

17
0,25
9,39
10,99
1,595

17
10,99