

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Лицей №3

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на ремонт помещений в здании МОУ "Лицей №3" по ул. Монтажников, 14/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1762847,76 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1449750,5 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 14895,36 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 282583,56 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3363,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Усиление лестничных маршей</b>												
1	ТЕРм38-01-002-04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 758,85 = 6 360,01 - 5 491,33 x 1,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (428,69 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (690,99 руб.) СП, (414,59 руб.): 60% от ФОТ (690,99 руб.)	1 т конструкций	0,339	3968,14	1978,71	815,28	59,61	1345,2	670,78	276,38	20,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	СЦМ-101-0996	Сталь угловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,022032 <i>0,0216*1,02</i>	25385,23				559,29			
3	СЦМ-101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-002-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,30396 <i>0,298*1,02</i>	24472,62				7438,7			
4	Калькуляция цены	<b>Труба стальная профильная квадратная 70x70 (29890:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	тн	<b>0,019757</b> <i>0,01937*1,02</i>	<b>26745,29</b>				<b>528,41</b>			
5	ТЕР09-03-003-01	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-003-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (500,71 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (657,62 руб.)</i> <i>СП (475,13 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (657,62 руб.)</i>	1 т конструкций	0,339	4207,32	1250,92	2152,78	401,06	1426,28	424,06	729,79	135,96
6	ТЕРм38-01-006-07 <i>применительно</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (опорных столиков) <i>5 449,51 = 13 654,62 - 7 711,57 x 1,064</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-07 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i> <i>НР, (519,84 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (837,91 руб.)</i> <i>СП, (502,75 руб.): 60% от ФОТ (837,91 руб.)</i>	1 т конструкций	0,0529	29760,68	15513,44	10716,34	326	1574,34	820,66	566,89	17,25
7	СЦМ-101-1788	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-07 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	т	0,056286 <i>0,0529*1,064</i>	28133,92				1583,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР09-06-001-02 <i>применительно</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж опорных столиков) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (171,54 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (225,29 руб.)</i> <i>СП, (162,77 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (225,29 руб.)</i>	1 т конструкций	0,0529	4785,51	3687,76	561,23	14,31	253,15	195,08	29,69	0,76
9	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (31,22 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (30,19 руб.)</i> <i>СП, (21,13 руб.): 70% от ФОТ (30,19 руб.)</i>	100 м2	0,02	1509,46	1509,46			30,19	30,19		
10	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (152,65 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (171,84 руб.)</i> <i>СП, (80,34 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (171,84 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	13579,96	6864,34	796,31	558,54	271,6	137,29	15,93	11,17
11	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР, (135,33 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (177,74 руб.)</i> <i>СП, (105,76 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (177,74 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3218	1501,98	479,31	33,49	0,9	483,34	154,24	10,78	0,29
12	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,28</i> <i>НР, (167,17 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (219,56 руб.)</i> <i>СП, (130,64 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (219,56 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3218	3331,09	591,32	44,07	1,8	1071,95	190,29	14,18	0,58
<b>Итого по разделу 1 Усиление лестничных маршей</b>									<b>20931,48</b>			
<b>Раздел 2. Демонтажные работы</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-01 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11 НР, (13028,61 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (16699,07 руб.) СП (10854,4 руб.): 65% от ФОТ (16699,07 руб.)	100 м2 покрытий кровель	14,5	1157,2	1151,66	5,54		16779,44	16699,07	80,37	
14	ТЕР12-01-017-01 применительно	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (25835,33 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (25448,51 руб.) СП (14060,3 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (25448,51 руб.)	100 м2 стяжек	14,5	2261,33	1600,7	660,64	154,37	32789,32	23210,11	9579,21	2238,4
15	ТЕР12-01-017-02 применительно	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; увеличение толщины до 5 см ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35; МАТ=0; ТЗ=35; ТЗМ=35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (31510,61 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (31038,82 руб.) СП (17148,05 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (31038,82 руб.)	100 м2 стяжек	14,5	2390,49	2058,19	332,3	82,42	34662,12	29843,74	4818,38	1195,08
16	ТЕР07-05-030-11	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (25590,16 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (19515,11 руб.) СП (16587,84 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (19515,11 руб.)	100 шт. сборных конструкций	2,48	8797,88	7568,56	1229,32	300,44	21818,74	18770,03	3048,71	745,08
17	ТЕРр63-10-01 применительно	Разборка облицовки из ДСП стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-01 116 Разборка облицовки ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,86; ЗПМ=7,11 НР, (64,29 руб.): 77%*0,94 от ФОТ (88,82 руб.) СП (44,41 руб.): 50% от ФОТ (88,82 руб.)	100 м2 облицовки	0,16	560,39	537,36	23,03	17,74	89,66	85,98	3,68	2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-02-02 120 Демонтаж и разборка(чугунных трубопроводов, арматуры, приборов, баков, вентиляционных коробов, воздуховодов, вентиляторов, вытяжных труб газовых приборов, газовых приборов) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,11 НР, (214,45 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (308,3 руб.) СП, (154,15 руб.): 50% от ФОТ (308,3 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,05	6176,77	6137,61	39,16	28,45	308,84	306,88	1,96	1,42
19	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11 НР, (312,89 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (416,08 руб.) СП, (282,93 руб.): 68% от ФОТ (416,08 руб.)	100 м2 покрытий	0,08	5240,33	5073,11	167,22	127,88	419,23	405,85	13,38	10,23
20	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-009-01 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11 НР, (1380,29 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (1334,9 руб.) СП, (934,43 руб.): 70% от ФОТ (1334,9 руб.)	1 м3	1,5	1918,93	689,28	1229,65	200,65	2878,4	1033,92	1844,48	300,98
21	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 (18,345+1,2+2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	21,545	62,58		62,58		1348,34		1348,34	
22	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11 НР, (713,7 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (759,26 руб.) СП, (455,56 руб.): 60% от ФОТ (759,26 руб.)	тонна	21,545	157,75	35,24	122,51		3398,76	759,26	2639,5	
<b>Итого по разделу 2 Демонтажные работы</b>									<b>273666,15</b>			
<b>Раздел 3. Кровля</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (37422,32 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (36862,02 руб.) СП, (20366,27 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (36862,02 руб.)	100 м2 стяжек	14,5	9337,16	2000,87	825,79	192,97	135388,79	29012,63	11974,01	2798
24	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; увеличение толщины стяжки до 5 см ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35; МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (45448,15 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (44767,68 руб.) СП, (24734,14 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (44767,68 руб.)	100 м2 стяжек	14,5	13325,54	2572,74	415,38	103,02	193220,31	37304,67	6022,98	1493,85
25	ТЕР12-01-015-04 применительно	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-04 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (13391,52 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (13191,02 руб.) СП, (7288,04 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (13191,02 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	14,5	5453,75	782	148,6	8,34	79079,33	11339,01	2154,67	120,93
26	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 245,54 = 11 302,66 - 55,68 x 114 - 40,60 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 31 Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3 НР, (19878,4 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (19580,77 руб.) СП, (10818,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (19580,77 руб.)	100 м2 кровли	14,5	1537,76	1148,31	196,37	23,88	22297,56	16650,46	2847,39	346,19
27	Калькуляция цены	<b>Биполь нижний слой (75,99:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	<b>м2</b>	<b>1682</b> 1450*1,16	<b>67,99</b>				<b>114359,18</b>			
28	Калькуляция цены	<b>Биполь верхний слой (79,14:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	<b>м2</b>	<b>1653</b> 1450*1,14	<b>70,81</b>				<b>117048,93</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-04 31 Кровли из рулонных, мастичных и направляемых материалов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=7,11; МАТ=3,3</i> <i>НР, (8292,47 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8168,31 руб.)</i> <i>СП, (4512,99 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8168,31 руб.)</i>	100 м примыканий	2,48	11630,15	2772,08	467,03	84,63	28842,76	6874,76	1158,23	209,87
30	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (плиты б/у) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (36908,01 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (28146,12 руб.)</i> <i>СП, (23924,2 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (28146,12 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	2,48	19969,13	9460,7	1536,65	375,55	49523,44	23462,54	3810,88	931,36
31	ТЕРр58-10-06	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-06 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (90,24 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (115,66 руб.)</i> <i>СП, (75,18 руб.): 65% от ФОТ (115,66 руб.)</i>	100 шт.	0,03	28067,35	3855,46	25,98		842,02	115,66	0,78	
32	ТЕРр58-10-01	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (1000,62 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1282,52 руб.)</i> <i>СП, (833,64 руб.): 65% от ФОТ (1282,52 руб.)</i>	100 м	0,48	30092,1	2671,92	42,17		14444,21	1282,52	20,24	
33	ТЕР10-05-001-01	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-05-001-01 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,04; ЗПМ=7,11; МАТ=4,73</i> <i>НР, (1389,43 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1391,82 руб.)</i> <i>СП, (745,32 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1391,82 руб.)</i>	100 м <sup>2</sup> перегородки за вычетом проемов	0,16	39617,01	7564,24	188,79		6338,72	1210,28	30,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-017-02 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25</i> <i>НР, (476,31 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (460,65 руб.)</i> <i>СП, (322,46 руб.): 70% от ФОТ (460,65 руб.)</i>	1 м3 заделки	0,15	5658,45	3071,01	74,24		848,77	460,65	11,14	
<b>Итого по разделу 3 Кровля</b>									<b>1046029,86</b>			
<b>Раздел 4. Фасад</b>												
35	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (3029,28 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2935,01 руб.)</i> <i>СП, (1995,81 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2935,01 руб.)</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	4881,61	3190,22	24,56		3905,29	2552,18	19,65	
36	ТЕРр53-15-03	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i> <i>НР, (2052,64 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (2539,14 руб.)</i> <i>СП, (1777,4 руб.): 70% от ФОТ (2539,14 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,06	107198,44	42080,44	1024,35	238,43	6431,91	2524,83	61,46	14,31
37	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (230,11 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (226,66 руб.)</i> <i>СП, (125,23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (226,66 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,024	43118,28	8186,48	118,43	23,88	1034,84	196,48	2,84	0,57
38	ТЕРр53-24-03	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-24-03 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i> <i>НР, (15162,54 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (18756,24 руб.)</i> <i>СП, (13129,37 руб.): 70% от ФОТ (18756,24 руб.)</i>	1 м изолируемой стены	18	2011,76	1042,01	415,97		36211,72	18756,24	7487,52	
<b>Итого по разделу 4 Фасад</b>									<b>85504,07</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 5. Ремонт туалетов второго этажа</b>												
39	ТЕРр65-06-14	Смена санитарных приборов: унитазов 4 373,95 = 24 577,95 - 202,04 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-06-14 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,11; МАТ=3,18 НР, (1592,51 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (1644,81 руб.) СП (086,80 руб.): 60% от ФОТ (1644,81 руб.)	100 приборов	0,06	30671,5	27377,95	169,93	35,49	1840,29	1642,68	10,2	2,13
40	Калькуляция цены	<b>Стоимость унитаза (2000:1,18x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	6	1789,58				10737,48			
41	Калькуляция цены	<b>Стоимость гофры для унитаза (120,0:1,18x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	6	107,37				644,22			
42	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=2,45 НР, (323,51 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (298,75 руб.) СП (210,77 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (298,75 руб.)	100 м трубопровода	0,05	5665,65	5187,83	102,88	7,11	283,28	259,39	5,14	0,36
43	Калькуляция цены	<b>Стоимость трубы полиэтиленовой diam. 110 мм (157,58:1,18x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	4,99 5*0,998	141				703,59			
44	Калькуляция цены	<b>Тройник 110мм (82:1,18x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	6	73,37				440,22			
45	Калькуляция цены	<b>Хомут 110 (41,78:1,18x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	4	37,38				149,52			
46	Калькуляция цены	<b>Ревизия д= 110 мм (94:1,18x1,03x1,02x1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	2	84,11				168,22			
47	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой 3 054,48 = 3 776,00 - 6,22 x 116 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плиты) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,7 НР, (665,33 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (639,38 руб.) СП, (407,6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (639,38 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,125	13943,57	4410,24	1411,91	34,67	1742,95	551,28	176,49	4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Калькуляция цены	<b>Техноласт (84,14:1,18*1,02*1,03*1,005)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	<b>м2</b>	<b>14,5</b> <i>12,5*1,16</i>	<b>75,29</b>				<b>1091,71</b>			
49	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (416,99 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (400,73 руб.) СП (255,47 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (400,73 руб.)	100 м2 стяжки	0,125	9497,19	2665,21	182,08	112,75	1187,15	333,15	22,76	14,09
50	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; увеличение толщины стяжки до 5 см ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (48,5 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (46,61 руб.) СП (29,71 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (46,61 руб.)	100 м2 стяжки	0,125	10168,71	202,61	190,6	111,85	1271,09	25,33	23,82	13,98
51	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 26 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96 НР, (1402,64 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1347,94 руб.) СП (859,31 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1347,94 руб.)	100 м2 покрытия	0,125	39248,77	8912,38	719,63	427,39	4906,1	1114,05	89,95	53,42
52	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,91 НР, (1031,93 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1161,69 руб.) СП (543,09 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1161,69 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,08	49985,15	12467,94	188,21	146,52	3998,81	997,43	15,06	11,72
<b>Итого по разделу 5 Ремонт туалетов второго этажа</b>									<b>38514,3</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									970041,26	250403,7	60967,07	10695,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									997277,57	270351,3	68255,69	12232,22
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 5, 8, 10, 52, 11-12, 23-29, 37, 30, 33, 35, 42, 47-51)									27236,31	19947,69	7288,61	1536,86
Накладные расходы									291010,94			
Сметная прибыль									176357,35			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									1449750,5			
Итого Монтажные работы									14895,36			
Итого									1464645,86			
В том числе:												
Материалы									658670,54			
Машины и механизмы									68255,69			
ФОТ									282583,56			
Накладные расходы									291010,94			
Сметная прибыль									176357,35			
Непредвиденные затраты 2%									29292,92			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1493938,78</b>			
НДС 18%									268908,98			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1762847,76</b>			

Составил Яковлева Т.С.

Проверил