

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

Лицей №1  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)на ремонт слесарных мастерских и спортзала, Лицей №1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1211,638 тыс.руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 958,948 тыс.руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 47,730 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 207,774 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2681,11 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2 кв \_\_\_\_\_ 2009\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Слесарная мастерская</b>															
Демонтажные работы															
1	<b>ТЕРр56-02-02</b>	Снятие оконных переплетов: остекленных (2,0х2,3 - 8шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91 НР, (890 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1154 руб.) СП (715 руб.): 62% от ФОТ (1154 руб.)	100 м2 оконных переплетов в	0,368	3159,1	3052,29	106,81	80,29	1163	1124	39	30	46,11	16,97	0,93
2	<b>ТЕРр56-01-01</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91 НР, (546 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (709 руб.) СП (440 руб.): 62% от ФОТ (709 руб.)	100 коробок	0,08	9264,28	8674,61	589,67	185,53	741	694	47	15	128,73	10,3	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	<b>ТЕРр56-03-02</b>	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (2,3x0,4м- 8шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (357 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (463 руб.)</i> <i>СП (287 руб.): 62% от ФОТ (463 руб.)</i>	100 м2	0,0736	6286,51	6286,51			463	463			94,97	6,99		
4	<b>ТЕРр58-03-01</b>	Разборка отливов (2,3x0,3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (84 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (108 руб.)</i> <i>СП (70 руб.): 65% от ФОТ (108 руб.)</i>	100 м	0,184	585,76	585	0,76		108	108			9,1	1,67		
5	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (188 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (244 руб.)</i> <i>СП (151 руб.): 62% от ФОТ (244 руб.)</i>	100 коробок	0,02	13263,99	11868,69	1395,3	342,6	265	237	28	7	179,3	3,59	3,97	
6	<b>ТЕРр56-10-01</b>	Снятие дверных полотен (2,1x1,1 - 2шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников</i> <i>ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (85 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (110 руб.)</i> <i>СП (68 руб.): 62% от ФОТ (110 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,0462	2378,49	2378,49			110	110			36,28	1,68		
общестроительные работы																
7	<b>ТЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-08 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i> <i>НР, (3983 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (3990 руб.)</i> <i>СП, (2137 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3990 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,368	45203,71	10786,23	1579,94	57,01	16635	3969	581	21	149,16	54,89	4,23	
8	<b>Сметная цена</b>	<b>Блоки оконные из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками трехстворчатые двухкамерные 3800/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>м2</b>	<b>36,8</b>	<b>3383,29</b>				<b>124505</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ТЕР10-01-035-01</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i> <i>НР, (311 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (312 руб.)</i> <i>СП (167 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (312 руб.)</i>	100 м.п.	0,208	17130,68	1495,32	52,62	3,39	3563	311	11	1	21,19	4,41	0,19
10	<b>Сметная цена</b>	<b>Доски подоконные ПВХ шир.0,5м 620/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>п.м.</b>	<b>20,8</b>	<b>552</b>				<b>11482</b>						
11	<b>ТЕР12-01-010-01</b>	Устройство отливов ПВХ шир.30см <i>1 203,70 = 10 724,98 - 16 704,00 x 0,57</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,88; ЗПМ=6,91; МАТ=3,57</i> <i>НР, (447 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ (440 руб.)</i> <i>СП, (243 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (440 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,0552	8699,11	7956,17	114,48	23,22	480	439	6	1	112,75	6,22	0,27
12	<b>Сметная цена</b>	<b>Отливы ПВХ шир.300мм 240/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>п.м.</b>	<b>18,4</b>	<b>214</b>				<b>3938</b>						
13	<b>ТЕР10-05-008-01 прим</b>	Облицовка откосов по металлическому каркасу пластиковыми панелями <i>3 339,55 = 5 388,07 - 15,43 x 107 - 7,71 x 4 - 2,78 x 37 - 13,45 x 10 - 1,92 x 60 - 0,17 x 83</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-05-008-01 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=6,91; МАТ=4,69</i> <i>НР, (1253 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (1255 руб.)</i> <i>СП (672 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1255 руб.)</i>	100 м2	0,2016	18188,43	6226,26	136,71		3667	1255	28		83	16,73	
14	<b>Сметная цена</b>	<b>Панели пластиковые 240/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>м2</b>	<b>21,57</b>	<b>213,6</b>				<b>4607</b>						
15	<b>ТЕР10-05-011-02</b>	Устройство потолков из гипсокартона по металлическому каркасу <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-05-011-02 20 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ по системе 'КНАУФ' ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,95; ЗПМ=6,91; МАТ=4,69</i> <i>НР, (9879 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (9896 руб.)</i> <i>СП (5299 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (9896 руб.)</i>	100 м2 потолка	1,36	32093,08	7276,44	123,32		43647	9896	168		97	131,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	<b>ТЕРр61-01-10</b>	Шпатлевка сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 2 мм потолков 1 941,33 = 16 922,45 - 14 110,00 x 1,12 + 3 670,00 x 0,224 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-10 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (7823 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (10534 руб.) СП, (5267 руб.): 50% от ФОТ (10534 руб.)	100 м2 поверхности	1,36	11284,42	7560,78	228,7	184,7	15347	10283	311	251	89,76	122,07	0,46
17	<b>ТЕР15-04-005-06</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-06 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2 НР, (2563 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (2885 руб.) СП, (1349 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2885 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,36	6662,55	2120,47	23,89	0,9	9061	2884	32	1	28,6	38,9	0,11
18	<b>ТЕРр62-41-01</b>	Расчистка стен от старой меловой и масляной окраски КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56 НР, (1850 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (2460 руб.) СП (1230 руб.): 50% от ФОТ (2460 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,84	1337,15	1337,15			2460	2460			20,8	38,27	
19	<b>ТЕРр61-01-09</b>	Шпатлевка сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 2 мм стен 1 605,27 = 14 446,23 - 14 110,00 x 0,96 + 3 670,00 x 0,192 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (8358 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (11255 руб.) СП, (5628 руб.): 50% от ФОТ (11255 руб.)	100 м2 поверхности	1,84	9175,2	5952,48	203,48	163,91	16882	10953	374	302	73,8	135,79	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	<b>ТЕР15-04-005-05</b>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-06 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (3081 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (3468 руб.)</i> <i>СП, (1621 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3468 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,84	5079	1883,94	23,89	0,9	9345	3466	44	2	25,41	46,75	0,11
21	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (426 руб.): 118%*0,94 * 0.9 от ФОТ (427 руб.)</i> <i>СП, (229 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (427 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0462	23963,94	7913,68	5823,97	1314,97	1107	366	269	61	104,28	4,82	13,34
22	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	компл	2	371,37				743						
23	<b>СЦМ-203-0199</b>	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-11 - 2шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	м2	4,62	1049,02				4846						
24	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (58 руб.): 118%*0,94 * 0.9 от ФОТ (58 руб.)</i> <i>СП, (31 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (58 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,11	3507,29	526,96	12,71		386	58	1		7,82	0,86	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	<b>ТЕРр61-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (542 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (730 руб.)</i> <i>СП, (365 руб.): 50% от ФОТ (730 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0256	39198,33	28400,38	135,44	100,13	1003	727	3	3	383,06	9,81	1,16	
26	<b>ТЕРр61-01-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм оконных откосов плоских $3\ 539,26 = 25\ 654,56 - 14\ 110,00 \times 1,7 + 3\ 670,00 \times 0,51$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (217 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (292 руб.)</i> <i>СП, (146 руб.): 50% от ФОТ (292 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,0256	19116,96	11148,73	319,73	259,75	489	285	8	7	130,63	3,34	0,46	
27	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (58 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (65 руб.)</i> <i>СП, (30 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (65 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0256	6204,11	2558,01	10,24	0,9	159	65				34,1	0,87	0,05
28	<b>ТЕР15-04-025-04</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (685 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (771 руб.)</i> <i>СП, (360 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (771 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1109	9243,72	6956,16	21,62	0,9	1025	771	2			92,73	10,28	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	<b>ТЕРр57-11-06</b>	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит толщ.16мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-11-06 96 Ремонт дощатых и паркетных полов</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,87; ЗПМ=6,91; МАТ=3,06</i> <i>НР, (2685 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (3571 руб.)</i> <i>СП (2428 руб.): 68% от ФОТ (3571 руб.)</i>	100 м2 основания	1,36	17388,61	2617,23	31,51	8,64	23649	3559	43	12	38,12	51,84	0,18
30	<b>ТЕР11-01-037-01</b>	Устройство покрытий из линолеума полукommerческого на клее: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-037-01 27 Покрытие из линолеума ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=6,91; МАТ=3,22</i> <i>НР, (4701 руб.): 123%*0,94 * 0,9 от ФОТ (4518 руб.)</i> <i>СП (2880 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (4518 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,36	40879,6	3290,89	227,82	31,1	55596	4476	310	42	47,06	64	0,88
31	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-040-01 21 Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плинтусы) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (555 руб.): 123%*0,94 * 0,9 от ФОТ (533 руб.)</i> <i>СП (340 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (533 руб.)</i>	100 м плинтусов	0,735	6947,08	725,14	11,24		5106	533	8		8,99	6,61	0,03
32	<b>311-01-146-01</b>	Погрузка мусора в автотранспорт вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (14 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (15 руб.)</i> <i>СП (9 руб.): 60% от ФОТ (15 руб.)</i>	тонна	0,43	154,74	34,27	120,47		67	15	52		0,58	0,25	
33	<b>310-3015-1</b>	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 15 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,43	61,4		61,4		26		26				
<b>Итого по разделу 1 Слесарная мастерская</b>									446473					789,83	
<b>Раздел 2. Сантехнические работы</b>															
Демонтаж															





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	<b>ТЕР17-01-005-04</b>	Установка раковин 197,38 = 1 985,78 - 178,84 x 10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-005-04 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=6,91; МАТ=3,79 НР, (156 руб.): 128%*0,94 * 0.9 от ФОТ (144 руб.) СП, (102 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (144 руб.)	10 КОМПЛЕКТ ОВ	0,2	1124,5	714,42	56,25	6,01	225	143	11	1	8,99	1,8	0,21
40	<b>СЦМ-300-0580</b>	Раковины стальные эмалированные с креплениями, с сифоном , смесителями КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-005-04 46 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=6,91; МАТ=3,79	шт	2	2038,07				4076						
<b>Итого по разделу 2 Сантехнические работы</b>									<b>12966</b>					<b>29,44</b>	

### Раздел 3. Электротехнические работы

#### Демонтажные работы

41	<b>ТЕРр67-04-05</b>	Демонтаж светильников люминесцентных двухламповых потолочных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-05 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,48; ЗПМ=6,91 НР, (229 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (287 руб.) СП (187 руб.): 65% от ФОТ (287 руб.)	100 шт.	0,24	1194,4	1184,17	10,23	6,91	287	285	2	2	17,89	4,29	0,08
42	<b>ТЕРр67-03-01</b>	Демонтаж кабеля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-03-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,48; ЗПМ=6,91 НР, (74 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.)	100 м	0,15	621,06	619,76	1,3	0,9	93	93			9,64	1,45	0,01
43	<b>ТЕРр67-04-01</b>	Демонтаж выключателей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,48; ЗПМ=6,91 НР, (24 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)	100 шт.	0,08	375,49	375,49			30	30			5,84	0,47	
44	<b>ТЕРр67-04-01</b>	Демонтаж розеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,48; ЗПМ=6,91 НР, (6 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	100 шт.	0,02	375,49	375,49			8	8			5,84	0,12	

#### Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	<b>ТЕРм08-02-413-01</b>	Провод в гофротрубках, сечение провода 3х1,5мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-413-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38 НР. (213 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (239 руб.) СП (155 руб.): 65% от ФОТ (239 руб.)	100 м трубок	0,15	6145,25	1569,88	177,52	25,5	922	235	27	4	20,2	3,03	0,44
46	Сметная цена	<b>Гофра diam.20мм 7,6/1,18*1,03*1,02</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	15	6,8				102						
47	Сметная цена	<b>Кабели силовые ВВГ 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2 21/1,18*1,03*1,02</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	15	18,7				281						
48	<b>ТЕРм08-03-594-02</b>	Монтаж потолочных светильников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38 НР. (3257 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3647 руб.) СП (2371 руб.): 65% от ФОТ (3647 руб.)	100 шт.	0,26	29052,03	9494,48	8913,12	4532,27	7554	2469	2317	1178	116	30,16	47,6
49	Сметная цена	<b>Светильники потолочные люминисцентные ЛПО 2х40 410/1,18*1,03*1,02</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	26	365				9490						
50	<b>СЦМ-546-0101</b>	Лампы люминисцентные типа ЛБ 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38	10шт	5,2	378,7				1969						
51	<b>ТЕРм08-03-591-02</b>	Монтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38 НР. (188 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (211 руб.) СП (137 руб.): 65% от ФОТ (211 руб.)	100 шт.	0,08	2779,98	2635,54	32,29	4,63	222	211	3		32,2	2,58	0,08
52	<b>СЦМ-545-1201</b>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-02 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91; МАТ=3,38	шт	8	21,02				168						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	<b>ТЕРм08-03-591-09</b>	Монтаж Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,38</i> <i>НР, (55 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (62 руб.)</i> <i>СП (40 руб.): 65% от ФОТ (62 руб.)</i>	100 шт.	0,02	3804,63	3118,41	32,29	4,63	76	62	1	38,1	0,76	0,08	
54	<b>СЦМ-549-4053</b>	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,38</i>	шт	2	18,93				38						
<b>Итого по разделу 3 Электротехнические работы</b>									<b>28263</b>					<b>42,86</b>	

#### Раздел 4. Вход в спортзал и коридор

##### Демонтажные работы

55	<b>ТЕРр57-02-09</b>	Разборка покрытий полов: дощатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,87; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (166 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (221 руб.)</i> <i>СП (150 руб.): 68% от ФОТ (221 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,087	2559,24	2462,24	97	74,21	223	215	8	6	38,3	3,33	0,86
56	<b>ТЕРр57-01-02</b>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (32 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (43 руб.)</i> <i>СП (29 руб.): 68% от ФОТ (43 руб.)</i>	100 м2 основания	0,087	493,1	493,1			43	43			7,67	0,67	
57	<b>ТЕРр57-01-01</b>	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-01-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (37 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (49 руб.)</i> <i>СП (33 руб.): 68% от ФОТ (49 руб.)</i>	100 м2 основания	0,087	559,92	559,92			49	49			8,71	0,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	<b>ТЕРр57-02-03</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,87; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (551 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (733 руб.)</i> <i>СП (498 руб.): 68% от ФОТ (733 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,1451	5092,87	4930,42	162,45	124,31	739	715	24	18	69,87	10,14	1,44
59	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах двупольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (94 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (122 руб.)</i> <i>СП (76 руб.): 62% от ФОТ (122 руб.)</i>	100 коробок	0,01	13263,99	11868,69	1395,3	342,6	133	119	14	3	179,3	1,79	3,97
60	<b>ТЕРр56-10-01</b>	Снятие дверных полотен 2,4x1,45 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (64 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (83 руб.)</i> <i>СП (51 руб.): 62% от ФОТ (83 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,035	2378,49	2378,49			83	83			36,28	1,27	
61	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (282 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (366 руб.)</i> <i>СП (227 руб.): 62% от ФОТ (366 руб.)</i>	100 коробок	0,03	13263,99	11868,69	1395,3	342,6	398	356	42	10	179,3	5,38	3,97
62	<b>ТЕРр56-10-01</b>	Снятие дверных полотен 2,1x0,8- 3шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (92 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (120 руб.)</i> <i>СП (74 руб.): 62% от ФОТ (120 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,0504	2378,49	2378,49			120	120			36,28	1,83	
63	<b>ТЕРр51-01-05</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-01-05 83 Земляные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,98; ЗПМ=6,91; МАТ=2,89</i> <i>НР, (682 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (968 руб.)</i> <i>СП (436 руб.): 45% от ФОТ (968 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,029	38267,46	33371,5	26,28		1110	968	1		519,1	15,05	0,1

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	<b>ТЕР06-01-001-16</b>	Устройство монолитных ж/бетонных ступеней и площадки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-16 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83 НР, (416 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (468 руб.)</i> <i>СП, (259 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (468 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,025	367393,09	15570,86	14237,83	3156,21	9185	389	356	79	220,66	5,52	28,78
65	<b>СЦМ-204-0011</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-16 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83</i>	т	0,1	34763,01				3476						
66	<b>СЦМ-204-0035</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-16 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83</i>	т	0,1	9388,4				939						
67	<b>ТЕР15-01-010-01</b>	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитной плиткой 8 284,69 = 8 620,86 - 79,73 x 0,007 - 13 857,08 x 0,02 - 5,71 x 7,44 - 3 554,00 x 0,0045 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-010-01 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,88 НР, (2286 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (2573 руб.)</i> <i>СП, (1203 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2573 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,047	60080,13	54523,77	378,11	220,91	2824	2563	18	10	621,5	29,21	2,56
68	<b>СЦМ-101-0289</b>	Плитки керамогранит <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-010-01 39 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,88</i>	м2	4,75	350,6				1665						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	<b>ТЕР11-01-027-03</b>	Устройство покрытий пола на цементном растворе из плиток: керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-06 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,19; ЗПМ=6,91; МАТ=3,96</i> <i>НР, (1342 руб.): 123%*0,94 * 0,9 от ФОТ (1290 руб.)</i> <i>СП, (822 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1290 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,1451	38879,34	8661,69	453,3	229,55	5641	1257	66	33	119,78	17,38	2,94
70	<b>ТЕР06-01-001-22</b>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных под перегородку <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-22 9 Бетонные и железобетонные конструкции</i> <i>моноклитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83</i> <i>НР, (256 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (288 руб.)</i> <i>СП, (159 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (288 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,008	395881,77	32679,88	18961,67	3325,3	3167	261	152	27	446,04	3,57	30,64
71	<b>СЦМ-204-0012</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-001-22 9 Бетонные и железобетонные конструкции</i> <i>моноклитные ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,32; ЗПМ=6,91; МАТ=5,83</i>	Т	0,032	33647,85				1077						
72	<b>ТЕР08-02-002-03</b>	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича (глиняный обыкновенный кирпич) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i> <i>НР, (317 руб.): 122%*0,94 * 0,9 от ФОТ (307 руб.)</i> <i>СП (209 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (307 руб.)</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0246	55760,21	12008,06	1889,58	476,17	1372	295	46	12	170,17	4,19	4,22
73	<b>СЦМ-204-0100</b>	Арматура класса А-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45</i>	Т	0,0022	29808,46				66						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	<b>ТЕРр61-01-09</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм стен $1\ 957,59 = 14\ 446,23 - 14\ 110,00 \times 0,96 + 3\ 670,00 \times 0,288$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (224 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (301 руб.) СП, (151 руб.): 50% от ФОТ (301 руб.)	100 м2 поверхности	0,0492	10468,21	5952,48	203,48	163,91	515	293	10	8	73,8	3,63	0,46
75	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2 НР, (112 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (126 руб.) СП, (59 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (126 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0492	6204,11	2558,01	10,24	0,9	305	126	1		34,1	1,68	0,05
76	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (272 руб.): 118%*0,94 * 0.9 от ФОТ (272 руб.) СП (146 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (272 руб.)	100 м2 проемов	0,0294	23963,94	7913,68	5823,97	1314,97	705	233	171	39	104,28	3,07	13,34
77	<b>СЦМ-101-0890</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49	компл	1	371,37				371						
78	<b>СЦМ-203-0205</b>	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49	м2	3,36	1011,4				3398						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (30 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (30 руб.)</i> <i>СП (16 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (30 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,056	3507,29	526,96	12,71		196	30	1		7,82	0,44	0,04
80	<b>ТЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (68 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (76 руб.)</i> <i>СП, (36 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (76 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,1451	1664,57	520,53	3,4	0,9	242	76			6,55	0,95	0,02
81	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (464 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (465 руб.)</i> <i>СП (249 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (465 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0504	23963,94	7913,68	5823,97	1314,97	1208	399	294	66	104,28	5,26	13,34
82	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	компл	3	371,37				1114						
83	<b>СЦМ-203-0198</b>	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-8 - 3шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	м2	5,04	1065,6				5371						
84	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (79 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (79 руб.)</i> <i>СП (42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (79 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,15	3507,29	526,96	12,71		526	79	2		7,82	1,17	0,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	<b>ТЕРр61-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: дверных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (1063 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (1431 руб.)</i> <i>СП (716 руб.): 50% от ФОТ (1431 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0502	39198,33	28400,38	135,44	100,13	1968	1426	7	5	383,06	19,23	1,16
86	<b>ТЕРр61-01-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм откосов плоских <i>3 539,26 = 25 654,56 - 14 110,00 x 1,7 + 3 670,00 x 0,51</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (426 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (573 руб.)</i> <i>СП (287 руб.): 50% от ФОТ (573 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,0502	19116,96	11148,73	319,73	259,75	960	560	16	13	130,63	6,56	0,46
87	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (114 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (128 руб.)</i> <i>СП, (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (128 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0502	6204,11	2558,01	10,24	0,9	311	128	1		34,1	1,71	0,05
88	<b>ТЕР15-04-025-04</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (747 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (841 руб.)</i> <i>СП, (393 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (841 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12096	9243,72	6956,16	21,62	0,9	1118	841	3		92,73	11,22	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	<b>311-01-146-01</b>	Погрузка мусора в автотранспорт вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (17 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (18 руб.)</i> <i>СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)</i>	тонна	0,53	154,74	34,27	120,47		82	18	64		0,58	0,31	
90	<b>310-3015-1</b>	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 15 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,53	61,4		61,4		33		33				
<b>Итого по разделу 4 Вход в спортзал и коридор</b>									67357					155,32	

#### Раздел 5. Раздевалки и тренерская

##### Демонтажные работы

91	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (282 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (366 руб.)</i> <i>СП (227 руб.): 62% от ФОТ (366 руб.)</i>	100 коробок	0,03	13263,99	11868,69	1395,3	342,6	398	356	42	10	179,3	5,38	3,97
92	<b>ТЕРр56-10-01</b>	Снятие дверных полотен (2,1x0,8 - 3шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (92 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (120 руб.)</i> <i>СП (74 руб.): 62% от ФОТ (120 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,0504	2378,49	2378,49			120	120			36,28	1,83	

##### Общестроительные работы

93	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (464 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (465 руб.)</i> <i>СП (249 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (465 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0504	23963,94	7913,68	5823,97	1314,97	1208	399	294	66	104,28	5,26	13,34
94	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	компл	3	371,37				1114						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	<b>СЦМ-203-0198</b>	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-8 -3шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	м2	5,04	1065,6				5371						
96	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР, (79 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (79 руб.)</i> <i>СП (42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (79 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,15	3507,29	526,96	12,71		526	79	2		7,82	1,17	0,04
97	<b>ТЕРр61-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: дверных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (736 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (991 руб.)</i> <i>СП (496 руб.): 50% от ФОТ (991 руб.)</i>	100 м2 отремон ированно й поверхнос ти	0,0348	39198,33	28400,38	135,44	100,13	1364	988	5	3	383,06	13,33	1,16
98	<b>ТЕРр61-01-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм откосов плоских $3\ 539,26 = 25\ 654,56 - 14\ 110,00 \times 1,7 + 3\ 670,00 \times 0,51$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (295 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (397 руб.)</i> <i>СП (199 руб.): 50% от ФОТ (397 руб.)</i>	100 м2 поверхнос ти	0,0348	19116,96	11148,73	319,73	259,75	665	388	11	9	130,63	4,55	0,46
99	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по конструкциям, подготовленным под окраску: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (79 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (89 руб.)</i> <i>СП, (42 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (89 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0348	6204,11	2558,01	10,24	0,9	216	89			34,1	1,19	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	<b>ТЕР15-04-025-04</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (747 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (841 руб.)</i> <i>СП, (393 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (841 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,12096	9243,72	6956,16	21,62	0,9	1118	841	3		92,73	11,22	0,1
101	<b>311-01-146-01</b>	Погрузка мусора в автотранспорт вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (4 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (4 руб.)</i> <i>СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)</i>	тонна	0,11	154,74	34,27	120,47		17	4	13		0,58	0,06	
102	<b>310-3015-1</b>	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 15 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,11	61,4		61,4		7		7				
<b>Итого по разделу 5 Раздевалки и тренерская</b>									<b>16626</b>					<b>43,99</b>	

### Раздел 6. Спортзал

#### Демонтажные работы

103	<b>ТЕРр67-04-04</b>	Демонтаж настенных светильников РСР-25-250 со стеклом и сеткой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-04-04 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,48; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (78 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (97 руб.)</i> <i>СП (63 руб.): 65% от ФОТ (97 руб.)</i>	100 шт.	0,14	698,78	694,94	3,84	2,63	98	97	1		10,81	1,51	0,03
104	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (94 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (122 руб.)</i> <i>СП (76 руб.): 62% от ФОТ (122 руб.)</i>	100 коробок	0,01	13263,99	11868,69	1395,3	342,6	133	119	14	3	179,3	1,79	3,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	<b>ТЕРр56-10-01</b>	Снятие дверных полотен (2,1x1,3 - 1шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=6,91; ЗПМ=6,91 НР, (50 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (65 руб.) СП, (40 руб.): 62% от ФОТ (65 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0273	2378,49	2378,49			65	65			36,28	0,99	
106	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Демонтаж металлических дверных блоков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (373 руб.): 90%*0,94 * 0,9 от ФОТ (490 руб.) СП, (254 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (490 руб.)	1 т конструкц ий	0,11	4813,17	4420,4	392,77	39,73	529	486	43	4	62,64	6,89	0,85
<b>Общестроительные работы</b>															
107	<b>ТЕР08-07-002-01</b>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (выс.7,5м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-002-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=6,91; ЭМ- ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=4,45 НР, (14364 руб.): 122%*0,94 * 0,9 от ФОТ (13917 руб.) СП, (9464 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (13917 руб.)	100 м2 горизонта льной проекции	2,775	7211,22	5015,07	61,26		20011	13917	170		70,2	194,81	0,18
108	<b>ТЕР10-01-039-02</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ- ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (292 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (293 руб.) СП, (157 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (293 руб.)	100 м2 проемов	0,0357	18585,11	7221,43	4531,24	979,01	663	258	162	35	92,92	3,32	10,52
109	<b>СЦМ-101-0890</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ- ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49	компл	1	371,37				371						
110	<b>СЦМ-203-0241</b>	Блоки дверные внутренние двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-17 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ- ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49	м2	5,04	1873,99				9445						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49 НР, (32 руб.): 118%*0,94 * 0,9 от ФОТ (32 руб.) СП (17 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (32 руб.)	100 м коробок блоков	0,06	3507,29	526,96	12,71		210	32	1		7,82	0,47	0,04
112	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Монтаж: металлических блоков утепленных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (669 руб.): 90%*0,94 * 0,9 от ФОТ (879 руб.) СП (635 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (879 руб.)	1 т конструкц ий	0,138	7050,43	6314,84	561,08	56,73	973	871	77	8	89,49	12,35	1,22
113	<b>СЦМ-201-0252</b>	Двери стальные утепленные двупольные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67	шт	1	15534,23				15534						
114	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,25; ЗПМ=6,91; МАТ=3,26 НР, (22 руб.): 90%*0,94 * 0,9 от ФОТ (29 руб.) СП (17 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (29 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0624	1481,37	465,8	32,42	0,9	92	29	2		5,31	0,33	0,02
115	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 35 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,25; ЗПМ=6,91; МАТ=3,26 НР, (14 руб.): 90%*0,94 * 0,9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0624	1648,29	287,32	21,34	0,9	103	18	1		3,83	0,24	0,02
116	<b>ТЕР07-05-039-08</b>	Устройство герметизации дверной коробки пеной монтажной 995,25 = 2 168,15 - 87,53 x 13,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,13; ЗПМ=6,91; МАТ=4,41 НР, (146 руб.): 155%*0,94 * 0,9 от ФОТ (111 руб.) СП (94 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (111 руб.)	100 м шва	0,066	4920,59	1331,49	3589,1	355,52	325	88	237	23	17,75	1,17	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	<b>СЦМ-101-1920</b>	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,13; ЗПМ=6,91; МАТ=4,41</i>	шт.	1	295,47				295						
118	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР. (464 руб.): 118%*0,94 * 0.9 от ФОТ (465 руб.)</i> <i>СП (249 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (465 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0504	23963,94	7913,68	5823,97	1314,97	1208	399	294	66	104,28	5,26	13,34
119	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	компл	3	371,37				1114						
120	<b>СЦМ-203-0198</b>	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-8 -3шт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i>	м2	5,04	1065,6				5371						
121	<b>ТЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91; МАТ=3,49</i> <i>НР. (79 руб.): 118%*0,94 * 0.9 от ФОТ (79 руб.)</i> <i>СП (42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (79 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,15	3507,29	526,96	12,71		526	79	2		7,82	1,17	0,04
122	<b>ТЕРр61-07-01</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: дверных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР. (736 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (991 руб.)</i> <i>СП (496 руб.): 50% от ФОТ (991 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0348	39198,33	28400,38	135,44	100,13	1364	988	5	3	383,06	13,33	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
123	<b>ТЕРр61-01-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм откосов плоских 3 539,26 = 25 654,56 - 14 110,00 x 1,7 + 3 670,00 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67 НР, (537 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (723 руб.) СП, (362 руб.): 50% от ФОТ (723 руб.)	100 м2 поверхности	0,0634	19116,96	11148,73	319,73	259,75	1212	707	20	16	130,63	8,28	0,46
124	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по конструкциям, подготовленным под окраску: откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2 НР, (144 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (162 руб.) СП, (76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (162 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0634	6204,11	2558,01	10,24	0,9	393	162	1		34,1	2,16	0,05
125	<b>ТЕР15-04-025-04</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2 НР, (747 руб.): 105%*0,94 * 0.9 от ФОТ (841 руб.) СП, (393 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (841 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12096	9243,72	6956,16	21,62	0,9	1118	841	3		92,73	11,22	0,1
126	<b>ТЕРр62-41-01</b> прим	Очистка побелки с потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56 НР, (4465 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (5937 руб.) СП, (2969 руб.): 50% от ФОТ (5937 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	4,44	1337,15	1337,15			5937	5937			20,8	92,35	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
127	<b>ТЕРр61-02-09</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-02-09 111 Штукатурные работы (кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,3; ЗПМ=6,91; МАТ=3,81</i> <i>НР, (5154 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (6941 руб.)</i> <i>СП, (3471 руб.): 50% от ФОТ (6941 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6	16925,01	11510,19	78,23	57,84	10155	6906	47	35	157,1	94,26	0,67
128	<b>ТЕРр61-01-09</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм стен $1\ 957,59 = 14\ 446,23 - 14\ 110,00 \times 0,96 + 3\ 670,00 \times 0,288$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (2725 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (3669 руб.)</i> <i>СП, (1835 руб.): 50% от ФОТ (3669 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,6	10468,21	5952,48	203,48	163,91	6281	3571	122	98	73,8	44,28	0,46
129	<b>ТЕРр61-01-10</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски потолков $2\ 352,37 = 16\ 922,45 - 14\ 110,00 \times 1,12 + 3\ 670,00 \times 0,336$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (25338 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (34390 руб.)</i> <i>СП, (17195 руб.): 50% от ФОТ (34390 руб.)</i>	100 м2 поверхности	4,44	12792,94	7560,78	228,7	184,7	56801	33570	1015	820	89,76	398,53	0,46
130	<b>ТЕР07-05-039-08</b>	Устройство герметизации между окном и откосом пеной монтажной $995,25 = 2\ 168,15 - 87,53 \times 13,4$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,13; ЗПМ=6,91; МАТ=4,41</i> <i>НР, (2964 руб.): 155%*0,94 * 0.9 от ФОТ (2260 руб.)</i> <i>СП, (1921 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2260 руб.)</i>	100 м шва	1,34	4920,59	1331,49	3589,1	355,52	6594	1784	4810	476	17,75	23,79	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	<b>СЦМ-101-1920</b>	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,13; ЗПМ=6,91; МАТ=4,41</i>	шт.	13	295,47				3841						
132	<b>ТЕРр62-41-01</b> <i>прим</i>	Очистка оконных откосов от старой меловой окраски <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56</i> <i>НР. (676 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (899 руб.)</i> <i>СП (450 руб.): 50% от ФОТ (899 руб.)</i>	100 м2 расчищенной поверхности	0,672	1337,15	1337,15			899	899			20,8	13,98	
133	<b>ТЕРр61-01-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм откосов плоских <i>3 539,26 = 25 654,56 - 14 110,00 x 1,7 + 3 670,00 x 0,51</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР. (5694 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (7667 руб.)</i> <i>СП (3834 руб.): 50% от ФОТ (7667 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,672	19116,96	11148,73	319,73	259,75	12847	7492	215	175	130,63	87,78	0,46
134	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по конструкциям, подготовленным под окраску откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР. (1528 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (1720 руб.)</i> <i>СП. (804 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1720 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,672	6204,11	2558,01	10,24	0,9	4169	1719	7	1	34,1	22,92	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
135	<b>ТЕР15-04-005-06</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по подготовленным поверхностям потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-06 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (8367 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (9419 руб.)</i> <i>СП, (4403 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (9419 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,44	6662,55	2120,47	23,89	0,9	29582	9415	106	4	28,6	126,98	0,11
136	<b>ТЕРр62-07-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-07-06 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56</i> <i>НР, (16698 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (22205 руб.)</i> <i>СП, (11103 руб.): 50% от ФОТ (22205 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,1	8557,49	5407,21	30,62	8,64	35086	22170	126	35	75,69	310,33	0,16
137	<b>ТЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по подготовленной поверхности стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i> <i>НР, (1364 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ (1536 руб.)</i> <i>СП, (718 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1536 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,6	6204,11	2558,01	10,24	0,9	3722	1535	6	1	34,1	20,46	0,05
138	<b>ТЕРр62-07-04</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного защитного экрана из ДСП за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-07-06 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56</i> <i>НР, (835 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1110 руб.)</i> <i>СП, (555 руб.): 50% от ФОТ (1110 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,48	4531,01	2304,62	30,62	8,64	2175	1106	15	4	32,26	15,48	0,16
139	<b>ТЕРр62-18-01</b>	Окраска масляными составами: ранее окрашенных гимнастических лестниц <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Тех.часть п.2.14 ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5;</i> <i>МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-18-01 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56</i> <i>НР, (425 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (565 руб.)</i> <i>СП, (283 руб.): 50% от ФОТ (565 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,12	5959,02	4696,73	15,33	4,35	715	564	2	1	64,95	7,79	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
140	<b>ТЕРр62-11-05</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % ( в 4 цвета) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-11-05 113 Малярные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,54; ЗПМ=6,91; МАТ=3,56</i> <i>НР, (4371 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (5813 руб.)</i> <i>СП, (2907 руб.): 50% от ФОТ (5813 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,78	5866	3257,58	30,62	8,64	10441	5798	55	15	45,6	81,17	0,16	
141	<b>ТЕР27-09-016-01</b> <i>прим</i>	Разметка полов в зале краской сплошной линией шириной: 0,05 м <i>l 134,69 = 1 325,47 - 67,33 x 1,01 - 119,20 x 1,03</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Понижающий коэф. на ширину линии ПЗ=0,5; ОЗП=0,5;</i> <i>ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-09-016-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,2; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=4,14</i> <i>НР, (39 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (29 руб.)</i> <i>СП, (23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (29 руб.)</i>	1 км линии	0,25	2404,38	115,95	0,04		601	29				1,83	0,46	1,02
142	<b>ТЕРм08-03-593-07</b>	Монтаж светильников РСР-25-250 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-593-07 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,27; ЗПМ=6,91;</i> <i>МАТ=3,38</i> <i>НР, (1692 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1895 руб.)</i> <i>СП, (1232 руб.): 65% от ФОТ (1895 руб.)</i>	100 шт.	0,14	29265,94	7988,44	10083,35	5552,6	4097	1118	1412	777	97,6	13,66	57,2	
143	<b>Сметная цена</b>	<b>Светильники РСР-25-250 980/1,18*1,03*1,02</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	<b>шт</b>	<b>14</b>	<b>872</b>				<b>12208</b>							
144	<b>311-01-146-01</b>	Погрузка мусора в автотранспорт вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (8 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (9 руб.)</i> <i>СП, (5 руб.): 60% от ФОТ (9 руб.)</i>	тонна	0,27	154,74	34,27	120,47		42	9	33		0,58	0,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
145	<b>310-3015-1</b>	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 15 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,27	61,4		61,4		17		17				
<b>Итого по разделу 6 Спортзал</b>									<b>434996</b>					<b>1619,67</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									723718	202813	15494	4961			2681,11
Накладные расходы									172094						
Сметная прибыль									110866						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									958948					2623,08	
Итого Монтажные работы									47730					58,03	
Итого									1006678					2681,11	
В том числе:															
Материалы									505411						
Машины и механизмы									15494						
ФОТ									207774						
Накладные расходы									172094						
Сметная прибыль									110866						
Непредвиденные затраты 2%									20134						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1026812</b>						
НДС 18%									184826,16						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1211638,16</b>					<b>2681,11</b>	

Составил

Проверил

И.А.Бюрикова

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
0,34
0,17

17

0,08

1,56

17
0,04
0,01



17
0,63
0,15
0,85

17
0,2
0,62

17
0,03
0,01
0,01

17
0,24
1,2
0,02
<b>6,16</b>

17
0,03
0,01
0,03



17
0,07
12,38
0,01

17

12,48

0,07





17
0,72
0,12

17
0,43
0,25
0,1

17
0,02
0,39

17
0,67
0,01

17
0,06
0,02
0,01

17

3,24

0,12

0,67

17
0,01
0,04
0,02



17
0,01
0,87
0,04

17
0,09
0,5
0,38

17
0,17
0,28

17
0,67
0,01
0,04

17
0,03
0,01

17
0,4
0,28
2,04
5,65

17
0,31
0,03

17
0,49
0,66
0,03
0,08
0,01



17
0,28
0,26
8,01

