

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Управление образования Администрации г.Оренбурга  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)на ремонт спортивной площадки в ДОЛ "Чайка"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 236684,29 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22061,33 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 262,47 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Ремонт трибун</b>															
Демонтаж															
1	ТЕРр57-02-09 Применительно	Разборка старых скамеек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (872,8 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (789,24 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытий	0,4485 44,85/100	2610,86	2512,11	98,75	75,72	1170,97	1126,68	44,29	33,96	38,3	17,18	0,86
Устройство скамеек															
2	ТЕР11-01-033-02 Применительно	Устройство скамеек: доска обрезная толщ.40 мм, брус - 70*70 мм 1 092,23 = 20 497,16 - 5 230,44 х 3,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5 Полы: НР, (2616,66 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1603,07 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытий	0,4485 44,85/100	6576,91	4802,72	441,36	66,89	2949,75	2154,02	197,95	30	66,71	29,92	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>СЦМ-102-0084</b>	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-02 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i> <i>Полы</i>	м3	0,44	6772,85				2980,05						
4	<b>СЦМ-102-0115</b>	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-033-02 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5</i> <i>Полы</i>	м3	1,79	6309,76				11294,48						
5	<b>ТЕР15-04-025-03</b> <i>Применительно</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: скамеек <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-03 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР, (3616,43 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1002,28 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,9 <i>90/100</i>	7597,44	3931,57	27,47	1,78	6837,7	3538,41	24,72	1,61	51,37	46,23	0,13

## Раздел 2. Ремонт баскетбольной площадки

### Демонтаж

6	<b>ТЕР07-01-055-11</b> <i>Применительно</i>	Демонтаж металл. опор с баскетбольными кольцами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-055-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=4,51</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР, (940,42 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (417,8 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт.	0,02 <i>2/100</i>	75667,43	26668,81	48998,62	9667,58	1513,35	533,38	979,97	193,35	344,44	6,89	88,056
---	--	---	---------	----------------------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	------	--------

### Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	<b>ТЕР07-01-055-11</b> Применительно	Установка металл. опор с баскетбольными кольцами (б/у) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР, (1175,51 руб.): 130%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (772,21 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 шт.	0,02 2/100	100721,76	33336,01	61248,27	12084,47	2014,44	666,72	1224,97	241,69	430,55	8,61	110,07
8	<b>ТЕР01-01-006-02</b>	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-006-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (313,68 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (165,88 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0605 60,5/1000	22784,29		22784,29	5160,91	1378,45		1378,45	312,24			43,66
9	<b>ТЕР01-01-030-02</b>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (90,89 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (48,06 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0605 60,5/1000	5423,15		5423,15	1495,35	328,1		328,1	90,47			12,65
10	<b>ТЕР01-01-030-10</b>	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-10 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (155,48 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (82,22 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0605 60,5/1000	9277,3		9277,3	2558,08	561,28		561,28	154,76			21,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	<b>ТЕР27-04-001-02</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ. 10 мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (1260,05 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (762,28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,288 <i>28,8/100</i>	11365,17	1061,68	10073,9	1645,5	3273,17	305,76	2901,28	473,9	15,72	4,53	14,81
12	<b>СЦМ-408-0200</b>	Смесь песчано-гравийная природная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i> <i>Автомобильные дороги:</i>	М3	28,8	451,86				13013,6						
13	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 7 мм) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (1337,88 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (809,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2016 <i>20,16/100</i>	17283,31	1649,39	15347,2	2459,98	3484,32	332,52	3094	495,93	24,19	4,88	20,6
14	<b>СЦМ-408-9080</b>	Щебень <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-04 69 Устройство оснований дорог из щебня ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=5,12</i> <i>Автомобильные дороги:</i>	м3	20,16	698,32				14078,07						
15	<b>ТЕР27-07-001-01</b>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (5259,26 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3181,64 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,88 <i>288/100</i>	14912,49	1184,18	78,46	5,03	42947,97	3410,44	225,98	14,48	15,12	43,55	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16	<b>ТЕР27-07-001-02</b>	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (1606,45 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (071,82 руб.): 05%*0,95 от ФОТ</i>	100 м <sup>2</sup> покрытия	2,88 <i>288/100</i>	4803,07	363,38	17,01			13832,83	1046,53	48,99		4,64	13,36	
17	<b>ТЕР27-02-010-02</b>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-02-010-02 71 Установка бордюров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=4,17</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР, (6095,59 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3687,59 руб.): 05%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,72 <i>72/100</i>	17800,76	5427,97	357,1	80,35	12816,55	3908,14	257,11	57,85	76,08	54,78	0,72	
18	<b>СЦМ-408-0029</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-02-010-02 71 Установка бордюров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=4,17</i> <i>Автомобильные дороги</i>	м <sup>3</sup>	0,29	495,4				143,66							
19	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Камень бортовой 800*200*80</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Автомобильные дороги</i>	шт	93	170				15810							
<b>Раздел 3. Прочие</b>																
20	<b>311-01-146-01</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05</i> <i>Позрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:</i> <i>НР, (35,28 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (22,52 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	1,074	156,58	34,94	121,64		168,17	37,53	130,64		0,5777	0,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	<b>310-3015-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	1,074	61,99		61,99		66,58		66,58				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									150663,49	17060,13	11464,31	2100,24		230,55	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									155853,59	19444,52	14270,02	2616,81		262,47	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-19)									5190,1	2384,39	2805,7	516,57		31,9125	
Накладные расходы									25376,38						
В том числе, справочно:															
80%*0,94 ФОТ (от 1160,64) (Поз. 1)									872,8						
95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 696,84) (Поз. 8-10)									560,05						
100%*0,94 ФОТ (от 37,53) (Поз. 20)									35,28						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 4071,18) (Поз. 5)									3616,43						
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2514,62) (Поз. 2-4)									2616,66						
130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1923,92) (Поз. 6-7)									2115,93						
142%*0,94 ФОТ (от 11656,6) (Поз. 11-19)									15559,23						
Сметная прибыль									15417						
В том числе, справочно:															
50%*0,85 ФОТ (от 696,84) (Поз. 8-10)									296,16						
55%*0,85 ФОТ (от 4071,18) (Поз. 5)									1903,28						
60% ФОТ (от 37,53) (Поз. 20)									22,52						
68% ФОТ (от 1160,64) (Поз. 1)									789,24						
75%*0,85 ФОТ (от 2514,62) (Поз. 2-4)									1603,07						
85%*0,85 ФОТ (от 1923,92) (Поз. 6-7)									1390,03						
95%*0,85 ФОТ (от 11656,6) (Поз. 11-19)									9412,7						
<b>Итого по смете:</b>															
Полю (ремонтно-строительные)									2833,01					17,18	
Полю									21816,6					34,41	
Отделочные работы									12894,35					53,16	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									7765,01					17,83	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									3691						
Автомобильные дороги									147354,45					139,27	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									225,97					0,62	
Перевозка грузов автотранспортом									66,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого									196646,97					262,47	
В том числе:															
Материалы									122139,05						
Машины и механизмы									14270,02						
ФОТ									22061,33						
Накладные расходы									25376,38						
Сметная прибыль									15417						
Непредвиденные затраты 2%									3932,94						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>200579,91</b>						
НДС 18%									36104,38						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>236684,29</b>					<b>262,47</b>	

Составление сметы 1,9%

4497

Составил

Герасимова Л.В. 98 77 37

Проверил

0\_г.

Т/з мех.  
Всего

17

0,39

0,83



17
0,12
1,76

17
2,2
2,64
0,77
1,31

17
4,27
4,15
0,2

17
0,52

17
19,16
23,86
4,6925
0,39
1,04
0,15
4,95
5,9
11,43

