

Муниципальное учреждение Дирекция по эксплуатации и обслуживанию образовательных учреждений
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт веранды МДОУ №151 по ул.Всесоюзной
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 242,927 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 23,047 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв 2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (1389 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1780 руб.)</i> <i>СП, (1157 руб.): 65% от ФОТ (1780 руб.)</i>	100 м2 покрытий кровель	2,64 <i>264/100</i>	675,92	674,34	1,58		1784	1780	4		10,49	27,69	
2	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-01 102 Демонтажные работы по кровле</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i> <i>НР, (2157 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (2765 руб.)</i> <i>СП, (1797 руб.): 65% от ФОТ (2765 руб.)</i>	100 м2 кровли	2,64 <i>264/100</i>	1190,79	993,87	196,92	53,32	3144	2624	520	141	15,16	40,02	0,46
Итого по разделу 1 Демонтаж									11428					67,71	
Раздел 2. Кровельные работы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-007-08 34 Кровля из оцинкованной стали</i> <i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,45; ЗПМ=6,91; МАТ=3,73</i> <i>НР, (18421 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (18145 руб.)</i> <i>СП, (10025 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (18145 руб.)</i>	100 м2 кровли	2,64 <i>264/100</i>	61379,22	6815,08	310,02	57,93	162041	17992	818	153	90,85	239,84	0,63
Итого по разделу 2 Кровельные работы									190487					239,84	

Раздел 3. Ограждение

4	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-046-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,86; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67</i> <i>НР, (272 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (357 руб.)</i> <i>СП (258 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (357 руб.)</i>	100 м2	0,0896 <i>8,96/100</i>	5399,98	3953,86	234,98	35,92	484	354	21	3	52,1	4,67	0,51
5	Калькуляция цены	Профлист 0,7 С44 (текущая цена 330:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	9,96	295,3				2941						
Итого по разделу 3 Ограждение									3955					4,67	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	170394	22750	1363	297										312,22	
Накладные расходы	22239														
Сметная прибыль	13237														
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	11428													67,71	
Кровли	190487													239,84	
Строительные металлические конструкции	1014													4,67	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и	2941														
Итого	205870													312,22	
В том числе:															
Материалы	146281														
Машины и механизмы	1363														
ФОТ	23047														
Накладные расходы	22239														
Сметная прибыль	13237														
НДС 18%	37057														
ВСЕГО по смете	242927													312,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Проверил

Т/з мех. Всего
17

--

1,21

1,21

17
1,66
1,66
0,05
0,05
2,92
1,21
1,66
0,05
2,92
2,92

