

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

МОУ "Гимназия № 1"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт входной группы в МОУ "Гимназия № 1"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 340,239 тыс.руб.

строительных работ _____ 279,427 тыс.руб.

монтажных работ _____ 3,257 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 35,879 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 414,94 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР09-04-010-03	Демонтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (перегородки ПВХ с двумя двупольными дверными блоками) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-010-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (2255 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОРТ (2962 руб.)</i> <i>СЦ (2140 руб.): 85%*0,85 от ФОРТ (2962 руб.)</i>	100 м2	0,146	21490,54	19025,77	2464,77	1256,95	3138	2778	360	184	225,911	32,98	13,965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕРр54-03-01 применительно	Разборка подшивки потолков: панелями ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр54-03-01 88 Демонтажные работы по перекрытиям ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,22; ЗПМ=7,11 НР, (461 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (577 руб.) СП, (462 руб.): 80% от ФОТ (577 руб.)	100 м2 подшивки	0,3	1945,49	1850,67	94,82	71,05	584	556	28	21	28,87	8,66	0,8
3	ТЕР07-05-016-04	Демонтаж металлических ограждений без поручней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (464 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (354 руб.) СП, (301 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (354 руб.)	100 м ограждений	0,12	3764,93	2920,38	844,55	27,02	452	351	101	3	36,52	4,38	2,072
4	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-03 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11 НР, (332 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (442 руб.) СП, (301 руб.): 68% от ФОТ (442 руб.)	100 м2 покрытий	0,085	5240,33	5073,11	167,22	127,88	445	431	14	11	69,87	5,94	1,44
5	ТЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (173 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (166 руб.) СП, (106 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (166 руб.)	100 м2 стяжки	0,085	1993,1	1865,65	127,45	78,93	169	159	10	7	27,657	2,35	0,889
6	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-03 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11 НР, (14 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (17 руб.) СП, (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)	100 шт.	0,04	421,95	418,06	3,89	2,7	17	17			6,32	0,25	0,03
7	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-03-01 130 Демонтаж кабеля, приборов ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11 НР, (77 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (96 руб.) СП, (62 руб.): 65% от ФОТ (96 руб.)	100 м	0,15	638,98	637,69	1,3	0,9	96	96			9,64	1,45	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕРр67-02-11 применительно	Демонтаж кабель-канала <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр67-02-11 128 Электромонтажные работы(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,34 НР, (33 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (41 руб.) СП, (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.)	100 м труб	0,15	275,96	275,96			41	41			3,98	0,6	
9	ТЕР20-04-001-01	Демонтаж агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т ("тепловых завес") <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-04-001-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5 НР, (533 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (492 руб.) СП, (347 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (492 руб.)	1 агрегат	2	286,45	243,46	42,99	2,39	573	487	86	5	3,272	6,54	0,056
Итого по разделу 1 Демонтаж									13613					63,15	
Раздел 2. Проемы															
10	ТЕР09-04-010-03	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (перегородки ПВХ с двумя двупольными дверными блоками-без стоимости материала, боковые витраж ПВХ, входной блок ПВХ с дверью ПВХ) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР09-04-010-03 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (17243 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (22647 руб.) СП, (16362 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (22647 руб.)	100 м2	0,676	30835,8	27179,67	3521,1	1795,64	20845	18373	2380	1214	322,73	218,17	19,95
11	Калькуляция цены	Боковые витражи ПВХ 12х2,7, утепленные, заполнение-2-хкамерный стеклопакет, низ-сэндвич (1413,74/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15%	м2	33	1265				41745						
12	Калькуляция цены	Входной блок ПВХ с двумя двупольными дверными блоками 1,7*2,2, двухкамерный стеклопакет с бронировочной пленкой кл А, низ-сэндвич, доводчики (3822,18/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15%	м2	20	3420,1				68402						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений с поручнями: из хромированный труб <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-016-03 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (627 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (478 руб.)</i> <i>СП (406 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (478 руб.)</i>	100 м огражден ий	0,082	137940,22	5022,66	1134,46	36,39	11311	412	93	3	62,81	5,15	2,82
14	Калькуляция цены	Поручень из хромированных труб (2500/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	8,2	2236,9				18343						
Итого по разделу 2 Проемы									198720					256,82	
Раздел 3. Электротехнические работы															
15	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-397-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,38</i> <i>НР, (220 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (246 руб.)</i> <i>СП (160 руб.): 65% от ФОТ (246 руб.)</i>	100 м	0,2	5475,05	855,67	909,35	375,38	1095	171	182	75	10,7	2,14	3,94
16	Калькуляция цены	Кабель-канал 20*20 (14,33/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	20	12,82				256						
17	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-399-01 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,38</i> <i>НР, (98 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (110 руб.)</i> <i>СП (72 руб.): 65% от ФОТ (110 руб.)</i>	100 м	0,25	1024,61	281,52	263,71	161	256	70	66	40	3,52	0,88	1,58
18	Калькуляция цены	Кабель ВВГнг 5х4 (62/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	25	55,47				1387						
19	ТЕР20-04-001-01	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т (без стоимости "тепловых завес") <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-04-001-01 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (1331 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1229 руб.)</i> <i>СП, (867 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1229 руб.)</i>	1 агрегат	2	1048,25	608,66	107,47	5,97	2096	1217	215	12	8,18	16,36	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	ТЕРм08-03-593-09	Светильник для ламп накаливания: местного освещения (без стоимости материала) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-593-09 142 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,36; ЗПМ=7,11; МАТ=3,38</i> <i>НР, (257 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (288 руб.)</i> <i>СП (187 руб.): 65% от ФОТ (288 руб.)</i>	100 шт.	0,04	13376,05	7183,79	756,27	19,05	535	287	30	1	85,3	3,41	0,32	
Итого по разделу 3 Электротехнические работы									8817					22,79		
Раздел 4. Сантехнические работы																
21	ТЕР16-07-003-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-003-02 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (1871 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1728 руб.)</i> <i>СП (1219 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1728 руб.)</i>	1 врезка	4	444,2	375,63	17,61		1777	1503	70			4,46	17,84	0,01
22	Калькуляция цены	Вентиль бронз д.20 (132,6/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	4	118,65				475							
23	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-02 44 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11; МАТ=4</i> <i>НР, (1014 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (936 руб.)</i> <i>СП, (660 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (936 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,3	12175,13	2695,79	192,34	17,91	3653	809	58	5	32,97	9,89	0,5	
24	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-02 48 Отопление ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,91; ЗПМ=7,11; МАТ=4,58</i> <i>НР, (95 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (88 руб.)</i> <i>СП (62 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (88 руб.)</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,0147	12060,68	5004,43	864,42	116,43	177	74	13	2	65,6	0,96	3,13	
25	Калькуляция цены	Биметаллический радиатор 7 секций (3879/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	3470,89				20825							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-07-001-05 48 Отопление ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,91;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=4,58</i> <i>НР, (77 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (71 руб.)</i> <i>СП (50 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (71 руб.)</i>	1 КОМПЛЕКТ	6	117,51	10,38			705	62			0,12	0,72	
Итого по разделу 4 Сантехнические работы									33064					33,82	
Раздел 5. Отделочные работы															
27	ТЕР10-01-022-01 <i>применительно</i>	Подшивка потолков: панелями ПВХ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-022-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (1460 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1463 руб.)</i> <i>СП (783 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1463 руб.)</i>	100 м2 ПОТОЛКОВ	0,3	4786,84	4214,17	251,26	23,88	1436	1264	75	7	57,33	17,2	0,64
28	Калькуляция цены	Панели ПВХ (220/1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	30	196,85				5906						
29	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (285 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (274 руб.)</i> <i>СП, (175 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (274 руб.)</i>	100 м2 СТЯЖКИ	0,085	9497,19	2665,21	182,08	112,75	807	227	15	10	39,51	3,36	1,27
30	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6;</i> <i>ТЗ=6; ТЗМ=6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-02 22 Полы (подстилающие слои, стяжки)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (34 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (33 руб.)</i> <i>СП, (21 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (33 руб.)</i>	100 м2 СТЯЖКИ	0,085	10168,71	202,61	190,6	111,85	864	17	16	10	3	0,26	1,26
31	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранита <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-027-05 26 Покрытия из керамических плиток</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,96</i> <i>НР, (954 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (917 руб.)</i> <i>СП, (585 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (917 руб.)</i>	100 м2 ПОКРЫТИЯ	0,085	45291,18	8912,38	719,63	427,39	3850	758	61	36	119,78	10,18	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Калькуляция цены	Клей-смесь "Гранит" (288,1/1,18*1,02*1,03*1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	кг	38,25	257,89				9864						
33	ТЕРр57-15-02	Смена плиток в полах: керамогранитных более 10 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-15-02 99 Ремонт полов из керамических плиток ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11; МАТ=3,09 НР, (49 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (65 руб.) СП, (44 руб.): 68% от ФОТ (65 руб.)	100 плиток	0,12	574,72	535,81	18,83	4,42	69	64	2	1	7,38	0,89	0,1
34	Калькуляция цены	Керамогранит (400/1,18*1,02*1,03*1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	1,08	357,9				387						
Итого по разделу 5 Отделочные работы									27952					36,54	

Раздел 6. Разные работы

35	ТЕР46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-010-04 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11 НР, (81 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (87 руб.) СП (52 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (87 руб.)	100 отверстий	0,04	4813,56	1657,79	3155,78	515,04	193	66	127	21	20,5	0,82	5,8
36	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44 НР, (23 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (32 руб.) СП, (16 руб.): 50% от ФОТ (32 руб.)	100 отверстий	0,08	448,14	398,6	49,54		36	32	4		5,49	0,44	
37	ТЕРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-02-03 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44 НР, (27 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (37 руб.) СП, (19 руб.): 50% от ФОТ (37 руб.)	100 отверстий	0,08	515,08	458,13	56,95		41	37	4		6,31	0,5	
Итого по разделу 6 Разные работы									489					1,76	

Раздел 7. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (4 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (4 руб.)</i> <i>СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)</i>	тонна	0,1	157,75	35,24	122,51		16	4	12		0,5777	0,06	
39	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,1	62,58		62,58		6		6				
Итого по разделу 7 Прочие работы									28					0,06	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	222873	30363	4028	1668		372,38	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	227093	33888	4723	1991		414,94	
В том числе, справочно:							
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10-12, 14, 13, 28-32, 34, 21, 23-24, 26-27)	4220	3525	695	322		42,5595	
Накладные расходы	30092						
В том числе, справочно:							
78%*0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 36-37)	51						
80%*0,94 ФОТ (от 507) (Поз. 4, 33)	381						
85%*0,94 ФОТ (от 731) (Поз. 2, 6-8)	584						
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 25609) (Поз. 1, 10-12, 14)	19499						
95%*0,94 ФОТ (от 644) (Поз. 15, 17, 20)	575						
100%*0,94 ФОТ (от 4) (Поз. 38)	4						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 87) (Поз. 35)	81						
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1463) (Поз. 27)	1460						
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1388) (Поз. 5, 16, 18, 22, 25, 28-32, 34)	1444						
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 4545) (Поз. 9, 19, 21, 23-24, 26)	4922						
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 832) (Поз. 3, 13)	1091						
Сметная прибыль	25499						
В том числе, справочно:							
50% ФОТ (от 69) (Поз. 36-37)	35						
60% ФОТ (от 4) (Поз. 38)	2						
63%*0,85 ФОТ (от 1463) (Поз. 27)	783						
65% ФОТ (от 798) (Поз. 6-8, 15, 17, 20)	519						
68% ФОТ (от 507) (Поз. 4, 33)	345						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70%*0.85 ФОТ (от 87) (Поз. 35)								52						
	75%*0.85 ФОТ (от 1388) (Поз. 5, 16, 18, 22, 25, 28-32, 34)								885						
	80% ФОТ (от 577) (Поз. 2)								462						
	83%*0.85 ФОТ (от 4545) (Поз. 9, 19, 21, 23-24, 26)								3206						
	85%*0.85 ФОТ (от 25609) (Поз. 1, 10-12, 14)								18503						
	100%*0.85 ФОТ (от 832) (Поз. 3, 13)								707						
Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								279427					406,21	
	Итого Монтажные работы								3257					8,73	
	Итого								282684					414,94	
В том числе:															
	Материалы								188482						
	Машины и механизмы								4723						
	ФОТ								35879						
	Накладные расходы								30092						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль								25499						
	Непредвиденные затраты 2%								5654						
	Итого с непредвиденными								288338						
	НДС 18%								51900,84						
	ВСЕГО по смете								340239					414,94	

Составил

Копалина О.В.

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
2,04

17
0,24
0,25
0,12
0,08

17
0,11
2,84
13,49

17
0,23
17,15
0,79
0,4
0,28

17
0,01
1,48
0,04
0,15
0,05

17

0,3

0,19

0,11

0,11

0,38

17
0,01
1
0,23
0,23

17

19,31

23

3,6875

17
21,8
1,2
23

17
23