

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "СОШ №31", ул.Братская, 8/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт зданий МОУ "СОШ № 31", ул.Братская, 8/1,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 2594,898 тыс.руб.
 строительных работ _____ 2105,485 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 50,462 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 393,011 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5038,8 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ливневая канализация демонтаж															
Демонтаж															
1	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (321 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (316 руб.)</i> <i>СП, (175 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (316 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,18	2261,33	1600,7	660,64	154,37	407	288	119	28	21,776	3,92	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 50мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35;</i> <i>МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (391 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (385 руб.)</i> <i>СП, (213 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (385 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,18	2390,49	2058,19	332,3	82,42	430	370	60	15	28	5,04	0,84
3	ТЕР16-07-002-01	Демонтаж воронок водосточных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-002-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (955 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (882 руб.)</i> <i>СП, (622 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (882 руб.)</i>	1 воронка	9	118,48	97,59	20,89	0,49	1066	878	188	4	1,176	10,58	0,008
4	ТЕРр65-01-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-01-03 119 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,45; ЗПМ=7,11; МАТ=3,18</i> <i>НР, (4615 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (6634 руб.)</i> <i>СП, (3317 руб.): 50% от ФОТ (6634 руб.)</i>	100 м трубопроводов	1,2243	5691,13	5395,84	59,14	23,06	6968	6606	72	28	76,38	93,51	0,26
5	ТЕРр53-01-01 <i>применительно</i>	Разборка обшивки : из ДСП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-01-01 86 Демонтажные работы по стенам</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (265 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (328 руб.)</i> <i>СП, (230 руб.): 70% от ФОТ (328 руб.)</i>	100 м2 стен	0,39	1018,94	788,46	230,48	53,64	397	307	90	21	12,3	4,8	0,45
Итого по разделу 1 Ливневая канализация демонтаж									20371					117,85	
Раздел 2. Ливневая канализация															
Сантехнические работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=2,45</i> <i>НР, (7921 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (7315 руб.)</i> <i>СП (5161 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (7315 руб.)</i>	100 м трубопровод	1,2243	5665,65	5187,83	102,88	7,11	6936	6351	126	9	61,6	75,42	0,28
7	СЦМ-300-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=2,45</i>	м	122,2	213,15				26047						
8	СЦМ-300-1098	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=2,45</i>	т	0,024486	94704,75				2319						
9	ТЕРм38-01-006-07 <i>применительно</i>	Сборка вручную (мелких деталей): конструкции массой до 0,5 т (изготовление воронки из стальной трубы) <i>5 109,84 = 13 654,62 - 14,61 x 1,4 - 70,31 x 2,1 - 57,19 x 3 - 7 711,57 x 1,064</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-07 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,61</i> <i>НР, (713 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1277 руб.)</i> <i>СП (651 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1277 руб.)</i>	1 т конструкций	0,082	28235,22	15513,44	9190,88	59,61	2315	1272	754	5	194	15,91	4
10	СЦМ-534-0301	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 200x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219x6-108x4 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,61</i>	шт	9	592				5328						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	СЦМ-103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	м	13,5	1111,01				14999						
12	СЦМ-103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61</i>	м	6,3	342,52				2158						
13	ТЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных <i>47,62 = 403,62 - 356,00</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-002-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,82; ЗПМ=7,11; МАТ=3,5</i> <i>НР, (2749 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2539 руб.)</i> <i>СП, (1791 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2539 руб.)</i>	1 воронка	9	311,19	243,99	52,22	1,23	2801	2196	470	11	2,94	26,46	0,02
Кровля															
14	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (465 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (458 руб.)</i> <i>СП, (253 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (458 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,18	9337,16	2000,87	825,79	192,97	1681	360	149	35	27,22	4,9	1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 50мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35;</i> <i>МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (564 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (556 руб.)</i> <i>СП, (307 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (556 руб.)</i>	100 м2 стяжек	0,18	13325,54	2572,74	415,38	103,02	2399	463	75	19	35	6,3	1,05
16	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24</i> <i>НР, (598 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (766 руб.)</i> <i>СП, (498 руб.): 65% от ФОТ (766 руб.)</i>	100 м2 покрытий	0,18	52144,94	4235,18	197,55	23,96	9386	762	36	4	54,87	9,88	0,45
Отделочные работы															
17	ТЕР09-03-014-01	Монтаж пристенного каркаса $1\ 605,41 = 1\ 661,25 - 37\ 900,00 \times 0,0001 - 7,69 \times 1,2 - 4\ 786,18 \times 3E-5 - 5\ 776,22 \times 0,00194 - 10\ 042,50 \times 0,00044 - 2\ 358,12 \times 0,00103 - 23\ 977,20 \times 0,00031 - 16\ 068,00 \times 0,0006 - 17\ 673,00 \times 0,0002 - 51,69 \times 0,0187 - 8,48 \times 0,36$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i> <i>НР, (3199 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4202 руб.)</i> <i>СП, (3036 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (4202 руб.)</i>	1 т конструкций	0,702	8897,08	4708,44	2318,94	457,07	6246	3305	1628	321	63,28	44,42	4,01
18	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=3,63</i>	т	0,702	74392,2				52223						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР15-02-024-05	Облицовка стен листами ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-024-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (2795 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3146 руб.)</i> <i>СП, (1471 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3146 руб.)</i>	100 м2 отделываемой поверхности	0,39	24025,34	6895	312,8	111,04	9370	2689	122	43	88,3	34,44	1,66
20	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен $1\ 039,49 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 2\ 600,00 \times 0,194$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1686 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1898 руб.)</i> <i>СП, (887 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1898 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39	6420,79	4051,86	203,81	166,06	2504	1580	79	65	51,89	20,24	1,87
21	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (772 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (869 руб.)</i> <i>СП, (406 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (869 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	5172	1938,48	24,6	0,9	2017	756	10		25,41	9,91	0,11
Итого по разделу 2 Ливневая канализация									187974					281,19	
Раздел 3. Фасад															
Цоколь															
22	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (2501 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ (2687 руб.)</i> <i>СП, (1599 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2687 руб.)</i>	100 м2	1,78	1509,46	1509,46			2687	2687			22,82	40,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-036-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (18704 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (21056 руб.)</i> <i>СП, (9844 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21056 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,78	35301,45	10147,2	184,86	127,88	62837	18062	329	228	129,95	231,31	1,44
24	ТЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая (цоколь) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-012-02 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,66</i> <i>НР, (5863 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (6600 руб.)</i> <i>СП, (3086 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6600 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,33	15013,21	1076,76	29,47		80020	5739	157		13,95	74,35	0,12
Стены															
25	ТЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-15-04 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i> <i>НР, (1245 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (1540 руб.)</i> <i>СП, (1078 руб.): 70% от ФОТ (1540 руб.)</i>	100 м2 отремонти рованно й поверхнос ти стен	0,04	103377,97	38259,97	1024,35	238,43	4135	1530	41	10	551,8	22,07	2
Отмстка															
26	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-002-04 22 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,36; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (9537 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (9165 руб.)</i> <i>СП, (5843 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (9165 руб.)</i>	1 м3 подстила ющего слоя	35,2	1386,66	173,34	246,45	48,81	48810	6102	8675	1718	2,5	88	0,55
27	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-06-026-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,11; МАТ=3,87</i> <i>НР, (40 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (30 руб.)</i> <i>СП, (24 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (30 руб.)</i>	1 т	0,36	6329,41		198,25	67,62	2279		71	24			0,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ТЕР11-01-019-01	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-019-01 24 Покрытия асфальтобетонные, ксилолитовые, бесшовные, поливинилацетатно-цементнобетонные, наливные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,77 НР, (10996 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (10567 руб.) СП, (6736 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (10567 руб.)	100 м2 покрытия	4,4	9120,36	2025,4	137,81	57,73	40130	8912	606	254	26,24	115,46	0,75
29	ТЕР11-01-019-02	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых на 5 мм изменения толщины добавлять к норме 11-01-019-01 до 40мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-019-02 24 Покрытия асфальтобетонные, ксилолитовые, бесшовные, поливинилацетатно-цементнобетонные, наливные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,77 НР, (3633 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3491 руб.) СП, (2226 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3491 руб.)	100 м2 покрытия	4,4	3392,99	690,01			14929	3036			8,94	39,34	
Отлива															
30	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (383 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ (377 руб.) СП, (208 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (377 руб.)	100 м2 покрытия	0,04	43118,28	8186,48	118,43	23,88	1725	327	5	1	112,75	4,51	0,27
Итого по разделу 3 Фасад									349884					698,61	
Раздел 4. Спортзал															
Разные работы															
31	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-002-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48 НР, (28787 руб.): 122%*0.9 * 0,94 от ФОТ (27891 руб.) СП, (18966 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (27891 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	4,7	7372,63	5160,19	63,16		34651	24253	297		70,2	329,94	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	ТЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять (до 8м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-002-02 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (20422 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (19786 руб.)</i> <i>СП, (13454 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (19786 руб.)</i>	100 м2 горизонтальной проекции	4,7	5108,81	3660,62	38,61		24011	17205	181		49,8	234,06	0,11
33	ТЕРр53-21-19 <i>применительно</i>	Ремонт и восстановление изоляции плит перекрытия: монтажной пеной типа "Макрофлекс" <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-21-19 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i> <i>НР, (3207 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (3967 руб.)</i> <i>СП, (2777 руб.): 70% от ФОТ (3967 руб.)</i>	100 м восстановленной герметизации стыков	1,12	5789,35	2609,28	3180,07	933,27	6484	2922	3562	1045	32,63	36,55	10,71
34	СЦМ-101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-21-19 85 Стены(кроме демонтажных работ)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11; МАТ=3,22</i>	шт.	15	215,74				3236						
Полы															
35	ТЕРр57-06-06 <i>применительно</i>	Циклевка деревянных полов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-06-06 96 Ремонт дощатых и паркетных полов</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11; МАТ=3,11</i> <i>НР, (9341 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (12422 руб.)</i> <i>СП (8447 руб.): 68% от ФОТ (12422 руб.)</i>	100 м2 пола	4,7	7594,15	2642,89	160,55		35692	12422	755		36,4	171,08	
36	ТЕРр57-04-04 <i>применительно</i>	Смена покрытий из брусков с добавлением новых брусков до: 25 % <i>1 515,49 = 4 601,45 - 5 230,44 x 0,59</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-04-04 96 Ремонт дощатых и паркетных полов</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,96; ЗПМ=7,11; МАТ=3,11</i> <i>НР, (6472 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (8606 руб.)</i> <i>СП (5852 руб.): 68% от ФОТ (8606 руб.)</i>	100 м2	0,94	10379,46	9075,92	218,68	79,88	9757	8531	206	75	125	117,5	1,2
37	Калькуляция цены	Бруски для покрытия полов из древесины толщиной 45-50 мм, шириной 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м3	0,6	16925,86				10156						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов за 2 раза с шлифовкой и шпаклевкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-03 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (19046 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (21441 руб.)</i> <i>СП, (10024 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21441 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,7	7589,2	3965,03	28,08	1,8	35669	18636	132	8	51,37	241,44	0,13
Отделочные работы															
39	ТЕРр62-01-02	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-01-02 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i> <i>НР, (6691 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (8898 руб.)</i> <i>СП, (4449 руб.): 50% от ФОТ (8898 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	5,88	1804,1	1504,39	28,42	8,91	10608	8846	167	52	21,1	124,07	0,15
40	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (8202 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (9233 руб.)</i> <i>СП, (4316 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (9233 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,492	27666,81	16117,68	233,5	182,91	13612	7930	115	90	204,06	100,4	2,06
41	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: оконных откосов плоских $1\ 873,18 = 5\ 446,62 - 2\ 600,00 \times 1,718 + 2\ 600,00 \times 0,3436$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (3893 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (4383 руб.)</i> <i>СП, (2049 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4383 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,492	11627,46	7426,72	365,89	295,66	5721	3654	180	145	91,84	45,19	3,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (974 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (1097 руб.)</i> <i>СП, (513 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1097 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,492	5172	1938,48	24,6	0,9	2545	954	12		25,41	12,5	0,11
43	ТЕРр62-41-01 <i>применительно</i>	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,66; ЗПМ=7,11; МАТ=3,62</i> <i>НР, (5049 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (6714 руб.)</i> <i>СП, (3357 руб.): 50% от ФОТ (6714 руб.)</i>	100 м2 расчищен ной поверхнос ти	4,88	1375,86	1375,86			6714	6714			20,8	101,5	
44	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>1 728,97 = 14 446,23 - 14 110,00 x 0,96 + 4 314,29 x 0,192</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,4; ЗПМ=7,11; МАТ=3,85</i> <i>НР, (22807 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (30712 руб.)</i> <i>СП, (15356 руб.): 50% от ФОТ (30712 руб.)</i>	100 м2 поверхнос ти	4,88	9980,84	6124,77	212,51	168,68	48707	29889	1037	823	73,8	360,14	0,46
45	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=2,66; ЗПМ=7,11; МАТ=4,25</i> <i>НР, (13126 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (14776 руб.)</i> <i>СП, (6908 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (14776 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,88	6321,68	2632,02	10,53	0,9	30850	12844	51	4	34,1	166,41	0,05

Проемы (демонтаж)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (422 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (547 руб.) СП (339 руб.): 62% от ФОТ (547 руб.)	100 коробок	0,06	9535,16	8925,71	609,45	190,92	572	536	36	11	128,73	7,72	2,15
47	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (4472 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (5802 руб.) СП (3597 руб.): 62% от ФОТ (5802 руб.)	100 м2 оконных переплето в	1,8	3250,63	3140,59	110,04	82,58	5851	5653	198	149	46,11	83	0,93
48	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (1616 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (2096 руб.) СП (1300 руб.): 62% от ФОТ (2096 руб.)	100 м2	0,324	6468,43	6468,43			2096	2096			94,97	30,77	
49	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,2; ЗПМ=7,11 НР, (98 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (127 руб.) СП (79 руб.): 62% от ФОТ (127 руб.)	100 коробок	0,01	13654,84	12212,18	1442,66	352,49	137	123	14	4	179,3	1,79	3,97
50	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,11; ЗПМ=7,11 НР, (79 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (103 руб.) СП (64 руб.): 62% от ФОТ (103 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,042	2447,31	2447,31			103	103			36,28	1,52	

Окна

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-08 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (23067 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (23107 руб.)</i> <i>СП, (12374 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (23107 руб.)</i>	100 м2 проемов	1,8	45745,06	11098,45	1632,04	58,63	82341	19977	2938	106	149,16	268,49	4,23
52	Калькуляция цены	Блок оконный ПВХ, двухкамерный стеклопакет,трехстворчатое- 1 створка откр., москитная сетка, S=30м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	6	46724,85				280349						
53	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,11; МАТ=3,73</i> <i>НР, (580 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (581 руб.)</i> <i>СП, (311 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (581 руб.)</i>	100 м.п.	0,324	25848,55	1552,31	107,57	6,21	8375	503	35	2	21,38	6,93	0,37
54	Калькуляция цены	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м	32,4	374,02				12118						
55	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,7 м (0,5м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-20-02 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (1163 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1491 руб.)</i> <i>СП, (969 руб.): 65% от ФОТ (1491 руб.)</i>	100 м	0,324	22947,84	4590,21	36,64	12,43	7435	1487	12	4	63,22	20,48	0,2
Двери															
56	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей металлических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (1028 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1350 руб.)</i> <i>СП, (975 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1350 руб.)</i>	1 т конструктивный	0,179	7259,09	6497,62	588,86	58,38	1299	1163	105	10	89,49	16,02	1,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	Калькуляция цены	Дверь металлическая двупольная 2100x2000, окрашенная в комплекте КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	шт	1	17895,81				17896						
58	ТЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной 985,03 = 2 168,15 - 2,48 x 4,12 - 87,53 x 13,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46 НР, (219 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (167 руб.) СП (142 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (167 руб.)	100 м шва	0,082	5019,97	1370,05	3649,92	365,82	412	112	300	30	17,75	1,46	4,22
59	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-08 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46	шт	1	324,69				325						
Итого по разделу 4 Спортзал									1012270					2692,38	
Раздел 5. Площадки															
60	ТЕР09-03-037-01 применительно	Монтаж рам коробчатого сечения (обрамление ступеней уголком 45x3мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (608 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (798 руб.) СП (577 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (798 руб.)	1 т конструкц ий	0,288	7064,91	1521,89	3157,78	815,93	2035	438	909	235	19,49	5,61	7,77
61	СЦМ-101-0996	Сталь угловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63	т	0,288	25525,87				7351						
62	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (3018 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2900 руб.) СП (1849 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (2900 руб.)	100 м2 покрытия	0,84	13736,51	2727,27	917,58	252,16	11539	2291	771	212	40,43	33,96	2,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 25 Покрытия бетонные, цементные и метеллоцементные ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,4; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (398 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (382 руб.)</i> <i>СП, (211 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (382 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,84	5891,77	321,17	104,86	67,37	4949	270	88	57	4,76	4	0,76
64	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонк <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i> <i>НР, (338 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (381 руб.)</i> <i>СП, (211 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (381 руб.)</i>	1 т	0,3402	1989,92	952,89	175,96	19,05	677	324	60	6	12,64	4,3	0,38
65	СЦМ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	т	0,3402	33740,05				11478						
66	СЦМ-204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-10 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i>	т	0,3402	9040,17				3075						
67	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-015-07 11 Прочие работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=3,65</i> <i>НР, (2062 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2321 руб.)</i> <i>СП, (1282 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2321 руб.)</i>	1 т	0,121	49083,41	16658,31	166,4	17,91	5939	2016	20	2	215,82	26,11	0,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Изготовление ограждения из металлических поручней и стоек) 2 205,12 = 8 923,98 - 6 510,52 x 1,032 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 165 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,11; МАТ=3,61 НР, (3032 руб.): 66%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5430 руб.) СП (2769 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (5430 руб.)	1 т конструкций	0,546	13685,75	9811,8	1561,06	134,18	7472	5357	852	73	120	65,52	1,84
69	Калькуляция цены	Труба профильная 40x40x2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	83,6	68				5685						
70	Калькуляция цены	Труба профильная 25x25x2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	135,6	39,37				5339						
71	ТЕР09-03-014-01	Монтаж конструкции ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (2490 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3270 руб.) СП (2363 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (3270 руб.)	1 т конструкций	0,546	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	4968	2571	1266	250	63,28	34,55	4,01
Итого по разделу 5 Площадки									93704					190,32	
Раздел 6. Кровля (здание колледжа) Демонтаж															
Демонтаж															
72	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75 НР, (8962 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8828 руб.) СП, (4877 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8828 руб.)	100 м2 стяжек	5,03	2261,33	1600,7	660,64	154,37	11375	8052	3323	776	21,776	109,53	1,552

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 50мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35;</i> <i>МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (10932 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (10768 руб.)</i> <i>СП, (5949 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (10768 руб.)</i>	100 м2 стяжек	5,03	2390,49	2058,19	332,3	82,42	12024	10353	1671	415	28	140,84	0,84
74	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>НР, (5484 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4182 руб.)</i> <i>СП, (3555 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (4182 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	1,02	8181,29	2891,67	5289,62	1207,37	8345	2950	5395	1232	37,032	37,77	10,128
Итого по разделу 6 Кровля (здание колледжа) Демонтаж									71504					288,14	
Раздел 7. Кровля здания колледжа															
75	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (12982 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12788 руб.)</i> <i>СП, (7065 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (12788 руб.)</i>	100 м2 стяжек	5,03	9337,16	2000,87	825,79	192,97	46966	10064	4154	971	27,22	136,92	1,94
76	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке (12-01-017-01) до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35;</i> <i>МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 30 Кровли (стяжки цементно-песчаные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=4,75</i> <i>НР, (15766 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (15530 руб.)</i> <i>СП, (8580 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (15530 руб.)</i>	100 м2 стяжек	5,03	13325,54	2572,74	415,38	103,02	67027	12941	2089	518	35	176,05	1,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (1948 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1919 руб.)</i> <i>СП, (1060 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1919 руб.)</i>	100 м2 кровли	5,03	1124,17	331,88	14,19		5655	1669	71		4,46	22,43	0,04
78	ТЕРр58-07-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя <i>3 505,76 = 15 293,68 - 55,68 x 114 - 40,60 x 134</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-07-06 104 Ремонт покрытия рулонного и устройство кровли из наплавляемых материалов</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,24</i> <i>НР, (16715 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (21424 руб.)</i> <i>СП, (13926 руб.): 65% от ФОТ (21424 руб.)</i>	100 м2 покрытий	5,03	13952,08	4235,18	197,55	23,96	70179	21303	994	121	54,87	276	0,45
79	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	573,4	71,18				40815						
80	Калькуляция цены	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя, биполь <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	м2	674	51,43				34664						
81	ТЕР07-05-030-09	Установка плит парапета массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i> <i>НР, (8083 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6164 руб.)</i> <i>СП, (5239 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (6164 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	1,02	14325,79	3614,59	6612,02	1509,22	14612	3687	6744	1539	46,29	47,22	12,66
82	СЦМ-443-1300	Плиты железобетонные парапетные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-09 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,11; МАТ=4,46</i>	м3	2,652	8953,27				23744						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	ТЕР46-03-017-04 применительно	Заделка швов и отверстий в парапетных плитах 1 192,68 = 1 868,15 - 14 534,80 x 0,0059 - 1 512,08 x 0,21 - 1 512,08 x 0,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-04 78 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,37; ЗПМ=7,11; МАТ=3,25 НР, (1955 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2101 руб.) СП, (1250 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2101 руб.)	1 мЗ заделки	0,5	6412,75	4202,23	129,48		3206	2101	65		61,11	30,56	0,43
Итого по разделу 7 Кровля здания колледжа									408956					746,57	

Раздел 8. Прочие работы

84	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ- ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11 НР, (1361 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (1448 руб.) СП (869 руб.) - 60% от ФОТ (1448 руб.)	тонна	41,075	157,75	35,24	122,51		6480	1448	5032		0,5777	23,73	
85	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ- ЗПМ=4,24 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	41,075	62,58		62,58		2571		2571				
Итого по разделу 8 Прочие работы									11281					23,73	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1531441	348966	60270	11808		4635,45	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	1570205	379474	68526	13537		5038,8	
В том числе, справочно:							
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14-15, 30, 75-77, 6-8, 13, 17-18, 56, 60-61, 71, 19-21, 23-24, 38, 40-42, 45, 26, 28-29, 37, 62-63, 27, 31-32, 51-54, 57-59, 81-82, 64-67)	38764	30507	8255	1728		403,3575	
Накладные расходы	357800						
Сметная прибыль	227942						
Итого по смете:							
Итого Строительные работы	2105485					4957,37	
Итого Монтажные работы	50462					81,43	
Итого	2155947					5038,8	
В том числе:							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы								1122205						
	Машины и механизмы								68526						
	ФОТ								393011						
	Накладные расходы								357800						
	Сметная прибыль								227942						
	Непредвиденные затраты 2%								43119						
	Итого с непредвиденными								2199066						
	НДС 18%								395831,88						
	ВСЕГО по смете								2594898					5038,8	

Составил

Тарасова Н.А.

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
0,28

Гранд-СМЕТА

17
0,15
0,07
0,32
0,18
1

Гранд-СМЕТА

17
0,34
0,33

Гранд-СМЕТА

17
0,18
0,35

Гранд-СМЕТА

17
0,19
0,08
2,82

Гранд-СМЕТА

17
0,65
0,73
0,04
7,05

Гранд-СМЕТА

17
2,56
0,64
0,08
19,36
0,24

Гранд-СМЕТА

17
0,52
12
1,13

Гранд-СМЕТА

17
0,61
0,88
1,01
1,64

Гранд-СМЕТА

17
0,05
2,24
0,24

Гранд-СМЕТА

17
0,13
1,67
0,04

Гранд-СМЕТА

17
7,61
0,12
0,06
0,22

Гранд-СМЕТА

17
0,35
34,68
2,24
2,39

Гранд-СМЕТА

17
0,64
0,13
0,04

Гранд-СМЕТА

17
1
2,19
10,54
7,81

Гранд-СМЕТА

17
4,23
10,33
22,37
9,76
5,28

Гранд-СМЕТА

17
0,2
2,26
12,91

Гранд-СМЕТА

17
0,22
37,67
125,9
146
20,1025
144,67
1,33
146

Гранд-СМЕТА

17
146