

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

ДК "Самородово"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на сантехнические работы, ремонт фасада, благоустройство территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 1028127 руб.
 строительных работ _____ 806825 руб.
 монтажных работ _____ 47385 руб.
 Средства на оплату труда _____ 187914 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2315,54 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв. _2009_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Фасад															
1	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР. (41739 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП (21067 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	4,006	35507,21	10061,57	182,49	126,8	142242	40307	731	508	129,95	520,58	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-005-01 37 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (48879 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (25724 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	3,389	20040,13	13852,15	417,61	244,77	67916	46945	1415	830	165,88	562,17	2,78
3	СЦМ-402-0051	Раствор декоративный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-005-01 37 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i>	м3	2,372	3131,23				7427						
4	ТЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке <i>1 497,58 = 13 195,08 - 115 360,00 x 0,1014</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-050-01 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (2870 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1510 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 облицовк и	0,7215	8105,3	3882,92	257,95	9,65	5848	2802	186	7	50,15	36,18	0,87
5	Калькуляция цены	Панели пластик. (260:1,18:4,3x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-062-02 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i>	м2	85,14	232,63				19806						
6	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен (откосов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 37 Наружная отделка -штукатурка</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (2642 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1390 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,4302	10912,75	5746,6	375,39	244,77	4695	2472	161	105	70,88	30,49	2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-016-02 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (15453 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8133 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 облицованной поверхности	0,6166	60243,34	24405,85	164,52	116,26	37146	15049	101	72	307,8	189,79	1,32
8	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-001-02 15 Конструкции из киртича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55</i> <i>НР, (15769 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (10389 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,19	5231,79	3170,6	24,06		21921	13285	101		43,5	182,27	0,07

Раздел 2. Установка радиаторов в зрительном зале

9	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных <i>2 169,52 = 19 369,52 - 172,00 x 100</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-02 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i> <i>НР, (317 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (207 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 квт радиаторов и конвекторов	0,05	12164,4	4962,2	848,13	115,45	608	248	42	6	65,6	3,28	3,13
10	Калькуляция цены	Радиатор биметалл. (513:1,18:8.97x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	секция	35	458,99				16065						
11	Калькуляция цены	Ниппель радиаторный (25.16:1,18:8.97x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	секция	20	22,42				449						
12	СЦМ-300-1308	Пробки радиаторные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	шт	20	116,61				2332						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕРр62-33-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 1 раз <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-33-01 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>НР, (204 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (136 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0735	5436,32	3690,37	3,15		400	271			50,02	3,68	0,01
14	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-010-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (34 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (21 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,01	7653,58	2840,87	4812,71	791,54	77	28	49	8	35,43	0,35	8,99
15	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм <i>1 136,85 = 8 197,03 - 72,19 x 97,8</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i> <i>НР, (5849 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3810 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопров ода	0,57	8609,37	8229,11	189,77	8,27	4907	4691	108	5	100	57	0,44
16	Калькуляц ия цены	Трубы полипропиленовые армированные 32мм (122:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%- трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	м	55,75	109,17				6086						
17	Калькуляц ия цены	Уголок пп 32 мм (8:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%- трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	10	7,15				72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Калькуляция цены	Муфта пп 32 мм (4.8:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	19	4,29				81						
19	Калькуляция цены	Тройник пп 32x20 (10.8:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	19	9,65				183						
20	Калькуляция цены	Вентиль 32 мм (169:1,18:2,63x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	20	151,22				3025						
21	Калькуляция цены	Фильтр 32 мм (175:1,18:2,63x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	1	156,59				157						
22	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	кг	17,1	34,98				598						
23	ТЕР16-07-003-03	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-003-03 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (463 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (302 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 врезка	1	461,94	372,46	17,29		462	372	17		4,46	4,46	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (495 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (260 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0912	7362,31	5311,79	8,02	0,89	671	484	1		71,06	6,48	0,04
25	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-005-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (348 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопров ода	0,57	573,58	490,26	48,79		327	279	28		5,01	2,86	

Раздел 3. Тамбур

26	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен <i>1 291,69 = 3 057,09 - 2 600,00 х 0,97 + 2 600,00 х 0,291</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (1564 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (823 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,365	7494,28	4017,67	201,56	164,66	2735	1466	74	60	51,89	18,94	1,87
27	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (717 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (377 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,365	5192,86	1922,13	24,06	0,89	1895	702	9		25,41	9,27	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i> <i>НР, (185 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (99 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0168	24422,93	8074,02	5888,2	1341,63	410	136	99	23	104,28	1,75	13,34
29	Калькуляция цены	Блок дверной (3864:1,18:3,57x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	м2	1,68	3430,34				5763						
30	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57</i>	компл	1	379,88				380						
31	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-010-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (136 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (87 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,04	7653,58	2840,87	4812,71	791,54	306	114	192	32	35,43	1,42	8,99
32	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных 2 169,52 = 19 369,52 - 172,00 x 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-02 48 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=4,7</i> <i>НР, (127 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 квт радиаторов в и конвекторов	0,02	12164,4	4962,2	848,13	115,45	243	99	17	2	65,6	1,31	3,13
33	Калькуляция цены	Радиатор биметалл. (513:1,18:8.97x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп., 2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	секция	14	458,99				6426						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Калькуляция цены	Ниппель радиаторный (25.16:1,18:8.97x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	секция	8	22,42				179						
35	СЦМ-300-1308	Пробки радиаторные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,83; ЗПМ=7,05; МАТ=8,97</i>	шт	8	116,61				933						
36	ТЕРр62-33-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 1 раз <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-33-01 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64</i> <i>НР, (81 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (54 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0294	5436,32	3690,37	3,15		160	108			50,02	1,47	0,01
37	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм <i>1 136,85 = 8 197,03 - 72,19 x 97,8</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металлополимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i> <i>НР, (2668 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1738 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	0,26	8609,37	8229,11	189,77	8,27	2238	2140	49	2	100	26	0,44
38	Калькуляция цены	Трубы полипропиленовые армированные 32мм (122:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металлополимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	м	25,43	109,17				2776						
39	Калькуляция цены	Уголок пп 32 мм (8:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металлополимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	5	7,15				36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	Калькуляция цены	Муфта пп 32 мм (4.8:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	9	4,29				39						
41	Калькуляция цены	Тройник пп 32x20 (10.8:1,18:2,63x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	9	9,65				87						
42	Калькуляция цены	Вентиль 32 мм (169:1,18:2,63x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	9	151,22				1361						
43	Калькуляция цены	Фильтр 32 мм (175:1,18:2,63x1,03x1,005x1,02) 3%-трансп.,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	шт	1	156,59				157						
44	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	кг	7,93	34,98				277						
45	ТЕР16-07-003-03	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-003-03 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (463 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (302 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 врезка	1	461,94	372,46	17,29		462	372	17		4,46	4,46	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-030-04 36 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3</i> <i>НР, (226 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (119 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0416	7362,31	5311,79	8,02	0,89	306	221			71,06	2,96	0,04
47	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-005-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (158 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (103 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопров ода	0,26	573,58	490,26	48,79		149	127	13		5,01	1,3	

Раздел 4. Сантехнические работы

Водоснабжение

48	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-003-14 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>НР, (2407 руб.): 95%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1273 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,5565	18328,5	890,04	17438,46	3487,12	10200	495	9705	1941	13,57	7,55	29,5
49	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>НР, (2415 руб.): 80%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (1365 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,5565	5575,12	5575,12			3103	3103			88,5	49,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-01-021-01 57 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружных ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,23</i> <i>НР. (1374 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (850 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	1 км трубопровод	0,053	25305,17	15716,96	9455,78	2502,38	1341	833	501	133	200,68	10,64	21,41
51	СЦМ-530-0041	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-01-021-01 57 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружных ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,23</i>	10м	5,353	192,8				1032						
52	ТЕР16-07-003-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-003-02 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР. (463 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (302 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 врезка	1	441,58	372,46	17,29		442	372	17		4,46	4,46	0,01
53	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i> <i>НР. (4386 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2857 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровод	0,2	23727,1	15886,4	5994,81	1586,31	4745	3177	1199	317	190,24	38,05	13,64
54	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	кг	4,5	34,98				157						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	Калькуляция цены	Уголок ПП 20 мм (4:1,18:3,3x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	шт	30	3,6				108						
56	Калькуляция цены	Муфта ПП 20 мм (2,5:1,18:3,3x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	шт	17	2,24				38						
57	Калькуляция цены	Вентиль 20 мм (81:1,18:3,3x1,03x1,005x1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-002-01 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3</i>	шт	6	72,47				435						
58	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-005-01 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (384 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (250 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	0,63	573,58	490,26	48,79		361	309	31		5,01	3,16	

Раздел 5. Канализация

59	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>НР, (1541 руб.): 80%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП (871 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,196	10100,81	10100,81			1980	1980			154	30,18	
----	-----------------	---	------------------	-------	----------	----------	--	--	------	------	--	--	-----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
60	ТЕРр51-06-01	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр51-06-01 83 Земляные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=7,05; МАТ=2,95</i> <i>НР, (429 руб.): 75%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (274 руб.) - 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,119	17752,84	5107,48	12645,36		2113	608	1505		83	9,88	42	
61	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	20,84	61,99		61,99		1292		1292					
62	ТЕР22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-04-001-02 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (2224 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1377 руб.) - 89%*0,85 от ФОТ</i>	10 м3 железобетонных и бетонных конструкц ий колодцев	0,15072	41176	7842,63	13481,07	2444,98	6206	1182	2032	369	106,3	16,02	28,54	
63	СЦМ-440-9149	Плиты покрытый и днищ круглые сборные железобетонные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-04-001-02 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i>	м3	0,5953	11716,28				6975							
64	Калькуляция цены	Кольца для колодцев ж/б 1000мм (3000:1,18:3,56x1,03x1,02x1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-04-001-02 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i>	шт	3	2684,24				8053							
65	СЦМ-103-0754	Люк чугунный тяжелый <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-04-001-02 52 Водопровод наружные сети(изоляция, арматура, колодцы, прочие работы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i>	шт	1	3382,14				3382							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
66	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см ² <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-010-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05</i> <i>НР, (108 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (69 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,01	25236,81	8871,47	16365,34	2691,61	252	89	163	27	110,64	1,11	30,57	
67	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,3</i> <i>НР, (963 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (627 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	0,15	5750,14	5144,05	101,07	7,05	863	772	15	1	61,6	9,24	0,28	
68	СЦМ-300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 42 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05;</i> <i>МАТ=3,3</i>	м	14,97	466,95				6990							
69	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-03-001-03 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63</i>	кг	4,5	34,98				157							
70	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05; МАТ=2,6</i> <i>НР, (166 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (94 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м ³ грунта	0,03846	5575,12	5575,12			214	214				88,5	3,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-07-004-02 41 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=3,56</i> <i>НР, (802 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (523 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 врезка	1	921,22	643,65	3,3		921	644	3		8,94	8,94	0,01
Установка умывальника															
72	ТЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды <i>272,34 = 2 200,14 - 192,78 x 10</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-13 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i> <i>НР, (168 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (109 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	10 комплект ов	0,1	1759,53	1340,98	81,09	11,43	176	134	8	1	16,54	1,65	0,32
73	СЦМ-300-0682	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-13 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	компл	1	2269,45				2269						
74	СЦМ-300-1301	Краны водоразборные и туалетные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-13 46 Водопровод и канализация, водостоки</i> <i>ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=7,05; МАТ=3,87</i>	шт	1	155,3				155						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-019-05 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98</i> <i>НР, (128 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (67 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,01	50546,05	12362,72	186,03	145,29	505	124	2	1	159,67	1,6	1,65

Раздел 6. Устройство тротуара

76	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-01-013-14 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>НР, (207 руб.): 95%*0,9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (110 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0336	25667,28	989,12	24647	5237,53	862	33	828	176	15,08	0,51	43,62
77	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2</i> <i>НР 0%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	58,8	61,99		61,99		3645		3645				
78	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-027-05 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>НР, (662 руб.): 80%*0.9 * 0.94 от ФОТ</i> <i>СП, (374 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м2 спланированной площади	0,096	8855,34	8855,34			850	850			123	11,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-001-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>НР, (52 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (28 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 уплотнен ного грунта	0,024	8583,7		8583,7	2173,46	206		206	52			17,24
80	ТЕР01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-001-07 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2</i> <i>НР, (5 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 уплотнен ного грунта	0,024	1016,75		1016,75	190,36	24		24	5			1,51
81	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i> <i>НР, (630 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (381 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144	11365,17	1061,68	10073,9	1645,5	1637	153	1451	237	15,72	2,26	14,81
82	СЦМ-408-0113	Песчано-гравийная смесь обогащенная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-001-02 68 Устройство оснований дорог и тротуаров (изПГС) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,1</i>	м3	18,14	489,95				8888						
83	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня $522,55 = 3 \cdot 425,91 - 166,86 \cdot 17,4$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-002-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i> <i>НР, (3250 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1066 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 дорожек и тротуаров	0,96	3254,53	1872,1	1314,91	306,46	3124	1797	1262	294	26,24	25,19	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-002-02 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i> <i>НР, (212 руб.): 142%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (428 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 дорожек и тротуаров	0,96	3396,19	115,53	111,99	26,51	3260	111	108	25	1,62	1,56	0,3
85	Калькуляция цены	Щебень (1090:1.18:4.22x1.03x1.02x 1,005) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-002-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22</i>	м3	21,02	975,33				20501						
86	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>НР, (1754 руб.): 142%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (1061 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,96	14912,49	1184,18	78,46	5,03	14316	1137	75	5	15,12	14,52	0,07
87	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9</i> <i>НР, (1072 руб.): 142%*0.94 от ФОТ</i> <i>СП (648 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,96	9606,13	726,76	34,02		9222	698	33		9,28	8,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-02-010-02 71 Установка бордюров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=4,17</i> <i>НР, (9735 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5889 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	1,15	17800,76	5427,97	357,1	80,35	20471	6242	411	92	76,08	87,49	0,72
89	Калькуляция цены	Поробрик (261.2:1.18:4.17x1.03x1.02x 1,005) 3%-трансп., 1,2%заготов.-скл., 0,5%комплектация) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-02-010-02 71 Установка бордюров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=4,17</i>	м	115	233,77				26884						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									549174	157775	27926	5336		2015,85	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									577928	181259	33196	6655		2315,54	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-7, 24, 26-27, 46, 75, 8-9, 15, 22-23, 25, 32, 37, 44-45, 47, 52-54, 58, 67-69, 71-74, 28, 48, 76, 79-80, 49, 59, 70, 50-51, 62-63, 78, 81-84, 86-88)									28754	23484	5270	1317		299,691	
Накладные расходы									176923						
В том числе, справочно:															
75%*0,94 ФОТ (от 608) (Поз. 60)									429						
80%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 7070) (Поз. 49, 59, 70, 78)									4785						
80%*0,94 ФОТ (от 379) (Поз. 13, 36)									285						
95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 3325) (Поз. 48, 76, 79-80)									2672						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 129137) (Поз. 1-4, 6-7, 24, 26-27, 46, 75)									114712						
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 298) (Поз. 14, 31, 66)									277						
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 185) (Поз. 28)									185						
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 15278) (Поз. 8)									15769						
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 16214) (Поз. 9, 15, 22-23, 25, 32, 37, 44-45, 47, 52-54, 58, 67-69, 71-74)									17558						
130%*0,94 ФОТ (от 2945) (Поз. 50-51, 62-63)									3599						
142%*0,94 ФОТ (от 12475) (Поз. 81-84, 86-88)									16652						
Сметная прибыль									99359						
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 608) (Поз. 60)									274						
45%*0,85 ФОТ (от 7070) (Поз. 49, 59, 70, 78)									2704						
50% ФОТ (от 379) (Поз. 13, 36)									190						
50%*0,85 ФОТ (от 3325) (Поз. 48, 76, 79-80)									1413						
55%*0,85 ФОТ (от 129137) (Поз. 1-4, 6-7, 24, 26-27, 46, 75)									60372						
63%*0,85 ФОТ (от 185) (Поз. 28)									99						
70%*0,85 ФОТ (от 298) (Поз. 14, 31, 66)									177						
80%*0,85 ФОТ (от 15278) (Поз. 8)									10389						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		83%*0.85 ФОТ (от 16214) (Поз. 9, 15, 22-23, 25, 32, 37, 44-45, 47, 52-54, 58, 67-69, 71-74)							11439						
		89%*0.85 ФОТ (от 2945) (Поз. 50-51, 62-63)							2228						
		95%*0.85 ФОТ (от 12475) (Поз. 81-84, 86-88)							10074						
Итого по смете:															
		Итого Строительные работы							806825					2315,54	
		Итого Монтажные работы							47385						
		Итого							854210					2315,54	
		В том числе:													
		Материалы							363473						
		Машины и механизмы							33196						
		ФОТ							187914						
		Накладные расходы							176923						
		Сметная прибыль							99359						
		Непредвиденные затраты 2%							17084						
		Итого с непредвиденными							871294						
		НДС 18%							156833						
		ВСЕГО по смете							1028127					2315,54	

Составил

Хуббеева

Проверил

0_г.

Т/з мех. Всего
17
5,77

17
9,42
0,63
1,2

17
0,81
0,29
0,16

17
0,09
0,25

17

0,68

0,04

17
0,22
0,36
0,06

17
0,11

17

0,01

17

16,42

17
1,13
0,01
2,73

17
5
4,3

17
0,31
0,04

17
0,01

0,03

--

--

17
0,02

1,47

17
0,41
0,04
2,13
3,04

17
0,29
0,07

