

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

Гимназия №2 ул. Кирова,2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на смену аварийной кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект БСБ-130-01.10

Сметная стоимость строительных работ _____ 2454145,12 руб.

Средства на оплату труда _____ 259782 руб.

Сметная трудоемкость _____ 3372,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ 4 кв ___ 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж кровли												
1	ТЕРр58-17-02 прим.	Разборка покрытий кровель из: профлиста <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Районный к-т 15% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр58-17-02 102 Демонтажные работы по кровле ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,72; ЗПМ=7,11 НР, (2761 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (3539 руб.) СП (2300 руб.): 65% от ФОТ (3539 руб.)	100 м2 покрытий кровель	5,1 510/100	695,49	693,86	1,64		3547	3539	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР09-03-014-01 <i>прим.</i>	Демонтаж металлических конструкций крыши (стропила, прогоны, стойки, распорки, опоры, стоек) для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Коэффициент при демонтаже п. 3.3.1 Т.У. ТЕР-2001 ОЗП=0,7;</i> <i>ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63</i> <i>НР, (20351 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (26728 руб.)</i> <i>СП (10311 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (26728 руб.)</i>	1 т конструкций	7,392	5477,73	3295,91	2181,82	319,95	40491	24363	16128	2365
3	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-02-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,59; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (30828 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (38134 руб.)</i> <i>СП (26694 руб.): 70% от ФОТ (38134 руб.)</i>	10 м3 кладки	2,5 25/10	20120,28	13842,08	6278,2	1411,67	50301	34605	15696	3529
4	ТЕР12-01-014-02	Демонтаж утепления покрытий: керамзитом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%;</i> <i>Коэффициент при демонтаже (Т.У.к ТЕР-2001 пп.3.1.1) ОЗП=0,8;</i> <i>ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-014-02 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02;</i> <i>ЗПМ=7,11; МАТ=3,59</i> <i>НР, (13355 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (13155 руб.)</i> <i>СП (7268 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (13155 руб.)</i>	1 м3 утеплителя	70	289,27	160,85	128,42	27,08	20249	11259	8990	1896
Итого по разделу 1 Демонтаж кровли									237456			
Раздел 2. Монтаж кровли												
кирпичная кладка												
5	ТЕР08-02-011-06-1	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м (силикатного) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-011-06-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (18824 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (18238 руб.)</i> <i>СП (12402 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (18238 руб.)</i>	1 м3 кладки	25	3205,67	603,26	111,44	28,62	80142	15082	2786	715
6	СЦМ-404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-011-06-1 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i>	т.шт	3,575	6487,31				23192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i> <i>НР, (672 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (917 руб.)</i> <i>СП (459 руб.) - 50% от ФОТ (917 руб.)</i>	100 отверстий	2,3 <i>230/100</i>	448,14	398,6	49,54		1031	917	114	
8	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 136 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,11;</i> <i>ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=7,11; МАТ=3,44</i> <i>НР, (647 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (882 руб.)</i> <i>СП (441 руб.) - 50% от ФОТ (882 руб.)</i>	100 отверстий	2,3 <i>230/100</i>	431,02	383,4	47,63		991	882	109	
9	ТЕР08-02-007-01 <i>прим.</i>	Армирование кладки стен и других конструкций <i>576,41 = 11 970,61 - 11 394,20</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-007-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,98; ЗПМ=7,11; МАТ=4,48</i> <i>НР, (295 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (286 руб.)</i> <i>СП (104 руб.) - 80%*0,85 от ФОТ (286 руб.)</i>	1 т металлических изделий	0,05704 <i>230*0,4*0,62/1000</i>	4514,56	4298,96	215,61	27,39	258	246	12	2
10	СЦМ-204-0021	Горячекатанная арматурная сталь периодического рпрофиля класса АIII диаметром, 10мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0021 10 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=4</i>	Т	0,05704 <i>230*0,4*0,62/1000</i>	28098,16				1603			
устройство кровли												
11	ТЕР10-01-002-01 <i>прим.</i>	Установка деревянных конструкций стропильной кровли (стропила, мауэрлатов, балок и пр.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-002-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (28061 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (28109 руб.)</i> <i>СП (15052 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (28109 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкции	14,2	11730,16	1701,86	161,41	17,91	166568	24166	2292	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР10-01-083-04	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-083-04 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (11595 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (11615 руб.)</i> <i>СП (6220 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (11615 руб.)</i>	100 м2 покрытия	5,2	24127,75	1849,03	538,55	85,85	125464	9615	2800	446
13	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-003-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (1138 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1140 руб.)</i> <i>СП (610 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1140 руб.)</i>	1 слуховое окно	2	1626,4	481,35	94,41	13,08	3253	963	189	26
14	СЦМ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0.65 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i>	м2	1,44 <i>0,6*1,2*2</i>	1998,7				2878			
антисептирование деревянных конструкций кровли												
15	ТЕР10-01-090-03 <i>прим.</i>	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов <i>71,79 = 727,24 - 16 386,30 x 0,04</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-090-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (3979 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3986 руб.)</i> <i>СП (2135 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3986 руб.)</i>	100 м2	6,2263 <i>622,63/100</i>	570,29	555,18	15,1	1,23	3551	3457	94	8
16	Калькуляция цены	Состав огнезащитный "МС (ПКО)" <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	т	1,24526 <i>622,63*2/1000</i>	84152,95				104792			
огнезащита деревянных конструкций кровли												
17	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов <i>100,49 = 1 257,69 - 6 800,00 x 0,01 - 14 703,00 x 0,00012 - 16 000,00 x 0,067 - 800,00 x 0,017 - 8,00 x 0,23</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-087-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51</i> <i>НР, (1584 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1587 руб.)</i> <i>СП (850 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1587 руб.)</i>	10 м3 древесины в конструкции	2,185 <i>21,85/10</i>	717,41	624,85	92,56	5,97	1568	1366	202	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 379,41 = 4 391,61 - 6 800,00 x 0,04 - 14 703,00 x 0,0004 - 16 000,00 x 0,23 - 800,00 x 0,06 - 8,00 x 0,79 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-088-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,11; МАТ=3,51 НР, (1422 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1424 руб.) СП (763 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1124 руб.)	1000 м2 обработанной поверхности	0,52 520/1000	2707,36	2351,97	355,39	27,39	1408	1223	185	14
19	Калькуляция цены	Лак 'Щит-1' огнезащитный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	т	0,155658 622,63*0,25/1000	197439,77				30733			
Устройство кровли(профлист)												
20	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (3644 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3589 руб.) СП (1083 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3580 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,2 520/100	4767,15	583,31	144,3	15,54	24789	3033	750	81
21	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3 НР, (13663 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (17944 руб.) СП (12965 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (17944 руб.)	100 м2 покрытия	5,2 520/100	5913,01	2641,42	2346,27	330,58	30748	13735	12201	1719
22	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката (окрашенные) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3	т	3,53808 520*6,48*1.05/1000	40396,5				142926			
23	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,46; ЗПМ=7,11; МАТ=3	т	0,02 20/1000	90480				1810			
утепление чердака												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции клеющей: в один слой из пароизоляционной пленки "технониколь" 1 301,10 = 2 216,30 - 8,32 x 110 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (5651 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5566 руб.) СП, (3075 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (5566 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,4 340/100	5503,46	1400,23	349,13	21,42	18712	4761	1187	73
25	СЦМ-101-4135	Пленка пароизоляционная "Технониколь" (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59	м2	374	23,87				8929			
26	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-039-01 66 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,41; ЗПМ=7,11; МАТ=3,4 НР, (61427 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (65348 руб.) СП, (45744 руб.): 70% от ФОТ (65348 руб.)	1 м3 изоляции	68	1034,41	835,64	198,77		70340	56824	13516	
27	калькуляция цены	Плиты минераловатные на синтетическом связующем "Технориф" фирмы "Технониколь", толщ.100 мм (3961/1,18*1,03*1,02*1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м3	69,36	3544,27				245831			
28	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из мембраны "технониколь" 315,29 = 1 230,49 - 8,32 x 110 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (2382 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2346 руб.) СП, (1206 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2346 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,4 340/100	1481,58	583,31	144,3	15,54	5037	1983	491	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	сметная цена	Материалы рулонные- мембраны из пластифицированного поливинилхлорида, армированного полиэфирной сеткой, марки "технониколь" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м2	374	416,25				155678			
снегозадержатели												
30	ТЕР09-03-014-01 прим.	Монтаж снегозадержателей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,11; МАТ=3,63 НР, (862 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1132 руб.) СП (818 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (1132 руб.)	1 т конструкций	0,189 27*7/1000	9099,78	4708,44	2318,94	457,07	1720	890	438	86
31	Калькуляция цены	Снегозадержатель СЗТ -158-3000 (180:1,18x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	мп	81	161				13041			
ограждение кровли												
32	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами 126,38 = 4 399,33 - 34,66 x 0,52 - 14 183,10 x 0,3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (505 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (497 руб.) СП (275 руб.) - 65%*0,85 от ФОТ (497 руб.)	100 м ограждения	0,7998 79,98/100	778,27	502,85	250,46	34,59	622	402	200	28
33	Калькуляция цены	Ограждение ОК -600-1860 (1247,67:1,18x1,03x1,02x1,005) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%	м	79,98	1116,4				89290			
Итого по разделу 2 Монтаж кровли									1648534			
Раздел 3. устройство организованного водостока												
34	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 29 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,11; МАТ=3,59 НР, (6096 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6005 руб.) СП (3318 руб.) - 65%*0,85 от ФОТ (6005 руб.)	100 м желобов	0,8125	86364,02	6153,47	1440,42	251,51	70171	5000	1170	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРр58-10-01	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (2376 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (3046 руб.)</i> <i>СП, (1980 руб.): 65% от ФОТ (3046 руб.)</i>	100 м	1,14	30092,1	2671,92	42,17		34305	3046	48	
36	ТЕРр58-10-03	Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-03 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (651 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (835 руб.)</i> <i>СП, (543 руб.): 65% от ФОТ (835 руб.)</i>	100 шт.	0,18	17085,39	4639,59	25,98		3075	835	5	
37	ТЕРр58-10-05	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-05 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=3,68; ЗПМ=7,11; МАТ=3,32</i> <i>НР, (271 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (347 руб.)</i> <i>СП, (226 руб.): 65% от ФОТ (347 руб.)</i>	100 шт.	0,09	16702,99	3855,46	25,98		1503	347	2	
Итого по разделу 3 устройство организованного водостока									125558			
Раздел 4. Прочие работы												
уборка мусора												
38	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,11; ЭМ-ЗПМ=4,21; ЗПМ=7,11</i> <i>НР, (3185 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (3388 руб.)</i> <i>СП, (2033 руб.): 60% от ФОТ (3388 руб.)</i>	тонна	96,131 <i>2,601+51,53+70*0,6</i>	157,75	35,24	122,51		15165	3388	11777	
39	310-1010-1	Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 2,271 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-1010-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,24</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т	96,131	73,56		73,56		7072		7072	
Итого по разделу 4 Прочие работы									27455			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1602784	225927	98462	11512
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1633827	247340	108092	12442
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 21-23, 30-31, 20, 24-25, 27-29, 32-34, 5-6, 9-19, 26)									31043	21412	9628	930
Накладные расходы									236223			
В том числе, справочно:												
78%*0,94 ФОТ (от 1799) (Поз. 7-8)									1319			
83%*0,94 ФОТ (от 7767) (Поз. 1, 35-37)									6060			
86%*0,94 ФОТ (от 38134) (Поз. 3)									30828			
90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 45803) (Поз. 2, 21-23, 30-31)									34874			
100%*0,94 ФОТ (от 68736) (Поз. 26, 38)									64612			
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 47860) (Поз. 11-19)									47778			
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 31160) (Поз. 4, 20, 24-25, 27-29, 32-34)									31634			
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 18523) (Поз. 5-6, 9-10)									19118			
Сметная прибыль									168954			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 1799) (Поз. 7-8)									900			
60% ФОТ (от 3388) (Поз. 38)									2033			
63%*0,85 ФОТ (от 47860) (Поз. 11-19)									25629			
65% ФОТ (от 7767) (Поз. 1, 35-37)									5049			
65%*0,85 ФОТ (от 31160) (Поз. 4, 20, 24-25, 27-29, 32-34)									17216			
70% ФОТ (от 103482) (Поз. 3, 26)									72438			
80%*0,85 ФОТ (от 18523) (Поз. 5-6, 9-10)									12596			
85%*0,85 ФОТ (от 45803) (Поз. 2, 21-23, 30-31)									33093			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									53539			
Строительные металлические конструкции									304057			
Стены (ремонтно-строительные)									107823			
Кровли									691385			
Конструкции из кирпича и блоков									139908			
Прочие ремонтно-строительные работы									4241			
Деревянные конструкции									521182			
Теплоизоляционные работы									189414			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									20383			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									7072			
Итого									2039004			
В том числе:												
Материалы									1278395			
Машины и механизмы									108092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								259782			
	Накладные расходы								236223			
	Сметная прибыль								168954			
	Непредвиденные затраты 2%								40780			
	Итого с непредвиденными								2079784			
	НДС 18%								374361,12			
	ВСЕГО по смете								2454145,12			

Составил _____ Белякова С.В.

Проверил _____