



| 1 | 2                   | 3  | 4                                   | 5                           | 6       | 7       | 8      | 9      | 10    | 11    | 12  | 13  | 14     | 15     | 16   |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|------|
| 4 | <b>ТЕРр56-01-01</b> | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕРр56-01-01 92 Демонтажные работы по проемам</i><br><i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i><br><i>НР, (8469 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (10987 руб.)</i><br><i>СП (6812 руб.): 62% от ФОТ (10987 руб.)</i>                          | 100<br>коробок                      | 1,24<br><i>124/100</i>      | 9264,33 | 8674,64 | 589,69 | 185,55 | 11488 | 10757 | 731 | 230 | 128,73 | 159,63 | 2,15 |
| H | 1. 999-9900         | Строительный мусор   | т                                   | 10,66<br>13,22              |         |         |        |        |       |       |     |     |        |        |      |
| 5 | <b>ТЕРр56-02-02</b> | Снятие оконных переплетов: остекленных<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕРр56-02-02 92 Демонтажные работы по проемам</i><br><i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i><br><i>НР, (7040 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (9133 руб.)</i><br><i>СП (5662 руб.): 62% от ФОТ (9133 руб.)</i>   | 100 м2<br>оконных<br>переплето<br>в | 2,9155<br><i>291,55/100</i> | 3159,02 | 3052,25 | 106,77 | 80,26  | 9210  | 8899  | 311 | 234 | 46,11  | 134,43 | 0,93 |
| H | 1. 999-9900         | Строительный мусор   | т                                   | 3,42<br>9,971               |         |         |        |        |       |       |     |     |        |        |      |
| 6 | <b>ТЕРр56-03-02</b> | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕРр56-03-02 92 Демонтажные работы по проемам</i><br><i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,09; ЗПМ=6,91</i><br><i>НР, (3666 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (4756 руб.)</i><br><i>СП (2949 руб.): 62% от ФОТ (4756 руб.)</i>   | 100 м2                              | 0,7566<br><i>75,66/100</i>  | 6286,48 | 6286,48 |        |        | 4756  | 4756  |     |     | 94,97  | 71,85  |      |
| H | 1. 999-9900         | Строительный мусор   | т                                   | 3,5<br>2,648                |         |         |        |        |       |       |     |     |        |        |      |
| 7 | <b>ТЕРр58-03-01</b> | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕРр58-03-01 102 Демонтажные работы по кровле</i><br><i>ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=6,91</i><br><i>НР, (676 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (867 руб.)</i><br><i>СП (564 руб.): 65% от ФОТ (867 руб.)</i> | 100 м<br>труб и<br>покрытий         | 1,482<br><i>148,2/100</i>   | 585,78  | 585,02  | 0,76   |        | 868   | 867   | 1   |     | 9,1    | 13,49  |      |
| H | 1. 999-9900         | Строительный мусор.  | т                                   | 0,12<br>0,1778              |         |         |        |        |       |       |     |     |        |        |      |

**Раздел 2. Проемы оконные и дверные**

Оконный блок

| 1        | 2                       | 3   | 4              | 5                           | 6        | 7        | 8       | 9      | 10      | 11    | 12   | 13  | 14     | 15     | 16   |
|----------|-------------------------|---|----------------|-----------------------------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|------|-----|--------|--------|------|
| 8        | <b>ТЕР10-01-034-05</b>  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-034-05 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i><br><i>НР, (1455 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1458 руб.)</i><br><i>СП, (781 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1458 руб.)</i>         | 100 м2 проемов | 0,1063<br><i>10,63/100</i>  | 58294,34 | 13562,37 | 1886,92 | 151,86 | 6197    | 1442  | 201  | 16  | 187,55 | 19,94  | 5,33 |
| <i>Н</i> | 1. 203-9095-1           | Блоки оконные пластиковые.  | м2             | 100<br>10,63                |          |          |         |        |         |       |      |     |        |        |      |
| 9        | <b>ТЕР10-01-034-06</b>  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i><br><i>НР, (29711 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (29762 руб.)</i><br><i>СП, (15938 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (29762 руб.)</i> | 100 м2 проемов | 2,8092<br><i>280,92/100</i> | 43978,53 | 10537,46 | 1559,82 | 56,98  | 123544  | 29602 | 4382 | 160 | 145,72 | 409,36 | 4,23 |
| <i>Н</i> | 1. 203-9095-1           | Блоки оконные пластиковые.  | м2             | 100<br>280,9                |          |          |         |        |         |       |      |     |        |        |      |
| 10       | <b>ТЕР10-01-034-01</b>  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-034-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i><br><i>НР, (359 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (360 руб.)</i><br><i>СП, (193 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (360 руб.)</i>  | 100 м2 проемов | 0,0288<br><i>2,88/100</i>   | 55990,47 | 12347,51 | 1618,72 | 151,86 | 1613    | 356   | 47   | 4   | 170,75 | 4,92   | 5,33 |
| <i>Н</i> | 1. 203-9095-1           | Блоки оконные пластиковые.  | м2             | 100<br>2,88                 |          |          |         |        |         |       |      |     |        |        |      |
| 11       | <b>Калькуляция цены</b> | Оконный блок ПВХ<br>3800/1,18/3,71*1,03*1,02*1,005<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-034-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i>  | м2             | 294,43                      | 3400,18  |          |         |        | 1001114 |       |      |     |        |        |      |

| 1                      | 2                       | 3   | 4                | 5                           | 6        | 7        | 8      | 9     | 10     | 11    | 12  | 13 | 14     | 15     | 16   |
|------------------------|-------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|-----|----|--------|--------|------|
| 12                     | <b>ТЕР10-01-035-03</b>  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-035-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i><br><i>НР, (2860 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2865 руб.)</i><br><i>СП (1534 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2865 руб.)</i>  | 100 м.п.         | 1,8915<br><i>189,15/100</i> | 25671,76 | 1508,64  | 104,14 | 6,04  | 48558  | 2854  | 197 | 11 | 21,38  | 40,44  | 0,37 |
|                        | 1. 101-9468             | Доски подоконные ПВХ.   | м                | 0                           |          |          |        |       |        |       |     |    |        |        |      |
| 13                     | <b>Калькуляция цены</b> | Подоконная доска из ПВХ<br>522/1,18/3,71*1,02*1,03*1,005<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-034-03 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i>  | м2               | 113,49<br><i>189,15*0,6</i> | 467,05   |          |        |       | 53006  |       |     |    |        |        |      |
| <b>Дверной блок</b>    |                         |   |                  |                             |          |          |        |       |        |       |     |    |        |        |      |
| 14                     | <b>ТЕР10-01-047-01</b>  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-047-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i><br><i>НР, (2557 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2561 руб.)</i><br><i>СП (1371 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2561 руб.)</i>  | 100 м2 проемов   | 0,1728<br><i>17,28/100</i>  | 70128,84 | 14726,61 | 1837,1 | 90,59 | 12118  | 2545  | 317 | 16 | 201    | 34,73  | 4,62 |
| <i>Н</i>               | 1. 203-9057-1           | Блоки дверные входные пластиковые.  | м2               | 100<br>17,28                |          |          |        |       |        |       |     |    |        |        |      |
| 15                     | <b>Калькуляция цены</b> | Блоки дверные ПВХ<br>5200/3,71/1,18*1,02*1,03*1,005<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР10-01-034-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=3,62; ЗПМ=6,91; МАТ=3,71</i>   | м2               | 17,28                       | 4652,9   |          |        |       | 80402  |       |     |    |        |        |      |
| <b>Отделка откосов</b> |                         |   |                  |                             |          |          |        |       |        |       |     |    |        |        |      |
| 16                     | <b>ТЕР15-01-050-04</b>  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею<br><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>Районный к-т 15%</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i><br><i>ТЕР15-01-050-04 37 Внутренние отделочные работы-малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=6,91;</i><br><i>ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=4,2</i><br><i>НР, (37054 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (41713 руб.)</i><br><i>СП, (19501 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (41713 руб.)</i> | 100 м2 облицовки | 3,3<br><i>330/100</i>       | 66128,01 | 12633,27 | 123,32 | 6,91  | 218222 | 41690 | 407 | 23 | 166,47 | 549,35 | 0,58 |

| 1   | 2                      | 3  | 4                                     | 5               | 6        | 7       | 8      | 9      | 10       | 11     | 12   | 13   | 14     | 15      | 16   |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|------|------|--------|---------|------|
| 17  | <b>ТЕРр61-01-11</b>    | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских<br>11 262,36 = 25 654,56 - 14 110,00 x 1,7 + 14 110,00 x 0,68<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=3,07; ЗПМ=6,91; МАТ=3,67<br>НР, (11183 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (15059 руб.)<br>СП, (7530 руб.): 50% от ФОТ (15059 руб.) | 100 м2<br>поверхности                 | 1,32<br>132/100 | 47460,74 | 11148,7 | 319,76 | 259,77 | 62648    | 14716  | 422  | 343  | 130,63 | 172,43  | 0,46 |
| Уд  | 1. 101-1930            | Ветонит 5000   | т                                     | 1,7<br>2,244    | 14110    |         |        |        | 31662,84 |        |      |      |        |         |      |
| Д   | 2.                     |  |                                       | 0,68<br>0,8976  | 14110    |         |        |        | 12665,14 |        |      |      |        |         |      |
| 18  | <b>ТЕР15-04-014-02</b> | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-014-02 40 Наружная отделка –окраска ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=2,58; ЗПМ=6,91; МАТ=3,62<br>НР, (881 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (992 руб.)<br>СП (464 руб.) - 55%*0,85 от ФОТ (992 руб.)   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 1,32<br>132/100 | 14393,93 | 751,5   | 25,62  |        | 19000    | 992    | 34   |      | 9,79   | 12,92   | 0,11 |
| <b>Раздел 3. Прочие работы</b>                |                        |  |                                       |                 |          |         |        |        |          |        |      |      |        |         |      |
| 19  | <b>311-01-146-01</b>   | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=6,91; ЭМ-ЗПМ=4,14; ЗПМ=6,91<br>НР, (274 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (291 руб.)<br>СП (175 руб.) - 60% от ФОТ (291 руб.)  | тонна                                 | 8,5             | 154,72   | 34,25   | 120,47 |        | 1315     | 291    | 1024 |      | 0,5777 | 4,91    |      |
| 20  | <b>310-3015-1</b>      | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Районный к-т 15%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,16<br>НР 0%*0,94 от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 1 т                                   | 8,5             | 61,4     |         | 61,4   |        | 522      |        | 522  |      |        |         |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |                        |  |                                       |                 |          |         |        |        | 1655788  | 120890 | 8680 | 1058 |        | 1645,43 |      |
| Накладные расходы                             |                        |  |                                       |                 |          |         |        |        | 107066   |        |      |      |        |         |      |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             | 16 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----------------|----|
| Сметная прибыль                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 64183          |    |    |    |    |                |    |
| <b>Итого по смете:</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |                |    |
| Отделочные работы                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 295122         |    |    |    |    | 562,27         |    |
| Проемы (ремонтно-строительные)                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 62849          |    |    |    |    | 382,94         |    |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)          |   |   |   |   |   |   |   |   | 2108           |    |    |    |    | 13,49          |    |
| Деревянные конструкции                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 1383311        |    |    |    |    | 509,39         |    |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные)     |   |   |   |   |   |   |   |   | 81361          |    |    |    |    | 172,43         |    |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |   |   |   |   |   |   |   |   | 1764           |    |    |    |    | 4,91           |    |
| Перевозка грузов автотранспортом               |   |   |   |   |   |   |   |   | 522            |    |    |    |    |                |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1827037        |    |    |    |    | 1645,43        |    |
| В том числе:                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |    |                |    |
| Материалы                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 1526218        |    |    |    |    |                |    |
| Машины и механизмы                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 8680           |    |    |    |    |                |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 121948         |    |    |    |    |                |    |
| Накладные расходы                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 107066         |    |    |    |    |                |    |
| Сметная прибыль                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 64183          |    |    |    |    |                |    |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |   | 328867         |    |    |    |    |                |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                          |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>2155904</b> |    |    |    |    | <b>1645,43</b> |    |

Составил

Ю.П.Герасименко

Проверил

0\_г.

|                   |
|-------------------|
| Т/з мех.<br>Всего |
| 17                |
| 0,24              |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |





|       |
|-------|
| 17    |
| 0,57  |
|       |
| 11,88 |
|       |
| 0,15  |
|       |
|       |

17

0,7

0,8

1,91

|       |
|-------|
| 17    |
| 0,61  |
|       |
|       |
| 0,15  |
|       |
|       |
|       |
|       |
| 22,39 |
|       |

