

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г.Орбурга  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

на автоматику тепломехан / роддом

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 6,914 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,832 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 5,082 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Монтаж</b>																
1	ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	3 2+1	11,53	10,22			35	31			1,03	3,09		
2	ФЕРм08-02-409-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	0,06	1956,41	178,98	440,45	147,78	117	11	26	9	19,04	1,14	12,73	0,76
3	ФЕРм08-02-407-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	0,07 0,06+0,01	1742,69	231,62	641,10	190,62	122	16	45	13	24,64	1,72	16,38	1,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м кабеля	0,13	549,46	95,43	396,63	32,06	71	12	52	4	9,92	1,29	2,71	0,35
5	ФЕРм08-02-396-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	0,16	1422,02	282,75	550,25	120,54	228	45	88	19	30,08	4,81	10,22	1,64
6	ФЕРм08-02-399-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель в коробах, сечением: до 6 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	0,19	109,84	26,47	40,80	14,58	21	5	8	3	2,82	0,54	1,26	0,24
7	ФЕРм11-06-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	1 шт.	1	154,24	45,63	11,11	0,54	154	46	11	1	5,15	5,15	0,04	0,04
8	ФЕРм11-06-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	100 м	0,3	147,19	137,52			44	41			12,4	3,72		
9	ФЕРм11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1 шт.	5	6,25	5,16			31	26			0,52	2,6		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									823	233	230	49		24,06		4,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									916	280	276	59		28,87		5,02
Накладные расходы									296							
Сметная прибыль									211							
Итого по разделу 1 Монтаж :																
Монтаж оборудования:																
Итого Поз. 1, 7-9									264	144	11	1		14,56		0,04
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									295	173	13	1		17,47		0,05
Накладные расходы 80% ФОТ (от 174)									139							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 174)									104							
Итого с накладными и см. прибылью									538					17,47		0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 2-6										559	89	219	48	9,5		4,14
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										621	107	263	58	11,4		4,97
Накладные расходы 95% ФОТ (от 165)										157						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 165)										107						
Итого с накладными и см. прибылью										885				11,4		4,97
Итого										1423				28,87		5,02
В том числе:																
Материалы										360						
Машины и механизмы										276						
ФОТ										339						
Накладные расходы										296						
Сметная прибыль										211						
Итого по разделу 1 Монтаж										1423				28,87		5,02

**Раздел 2. Материалы**

10	ФССЦ-501-0796	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,024	6250,14				150							
	Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09															
11	ФССЦ-501-0797	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	1000 м	0,008	7344,92				59							
	Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09															
12	ФССЦ-502-0511	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 0,75 мм2	1000 м	0,03	914,36				27							
	Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09															
13	ФССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	м	16	1,71				27							
	Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656															
14	ФССЦ-103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1	9,06				9							
	Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФССЦ-103-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	6	15,33				92							
16	"AnLan" 08.10г.	Труба гибкая армированная d=12 / 30,4:4.54x1.13=7,57	м	6	7,57				45							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									409							
Итого по разделу 2 Материалы :																
Материалы для монтажных работ:																
Итого Поз. 10-16									409							
Итого									409							
В том числе:																
Материалы									409							
Итого по разделу 2 Материалы									409							
<b>Раздел 3. Оборудование</b>																
17	Фирма " t.a.c." 04.09г.	Термисторный датчик STO 100 / 41,3ex39,1911=1618,6:2,79x1.108=642,8	шт	1	642,80				643							
18	Фирма " t.a.c." 04.09г.	Термисторный датчик STP 120-70 / 65,9ex39,1911=2582,7:2,79 x1.108=1025,67	шт	2	1025,67				2051							
19	Электротехническая компания "Минимакс" 06.10г.	Щит силовой ЩС "Бокс" 4-3-Н / (898x684x170) / 1138,45:1.18:2.71x1.108=394,46	шт	1	394,46				394							
20	Электротехническая компания "Минимакс" 06.10г.	Выключатель автоматический ВА47-29-1 (4А) / 42,4:1,18:2.71x1,108=14,7	шт	1	14,70				15							
21	"ОВЕН" 02.11г.	Контроллер ТА2112 / 4425:1.18:2,81x1.108=1478,65	шт	1	1478,65				1479							
22	ССЦ №7/10г.стр. 402	Трансформатор понижающий / 380 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,77	шт	1	292,60				293							
23	ССЦ №7/10г.стр. 400	Арматура сигнальная АС-220 / 36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,77	шт	2 1+1	27,72				55							
24	ССЦ №7/10г.стр. 400	Зажим наборный ЗНИ4 ( 10 шт) / 99 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,77	компл.	2	76,23				152							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5082							
Итого по разделу 3 Оборудование :																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Оборудование:																	
Итого Поз. 17-24										5082							
Итого										5082							
В том числе:																	
Оборудование										5082							
Итого по разделу 3 Оборудование										5082							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										6314	233	230	49		24,06		4,18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										6407	280	276	59		28,87		5,02
Накладные расходы										296							
Сметная прибыль										211							
Итого по смете:																	
Итого по Монтажным работам																	
Монтаж оборудования:																	
Итого Поз. 1, 7-9										264	144	11	1		14,56		0,04
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										295	173	13	1		17,47		0,05
Накладные расходы 80% ФОТ (от 174)										139							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 174)										104							
Итого с накладными и см. прибылью										538					17,47		0,05
Электромонтажные работы на других объектах:																	
Итого Поз. 2-6										559	89	219	48		9,5		4,14
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										621	107	263	58		11,4		4,97
Накладные расходы 95% ФОТ (от 165)										157							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 165)										107							
Итого с накладными и см. прибылью										885					11,4		4,97
Материалы для монтажных работ:																	
Итого Поз. 10-16										409							
Итого										1832					28,87		5,02
Итого по Оборудованию																	
Оборудование:																	
Итого Поз. 17-24										5082							
Итого										5082							
Итого										6914					28,87		5,02
В том числе:																	
Материалы										769							
Машины и механизмы										276							
ФОТ										339							
Оборудование										5082							
Накладные расходы										296							
Сметная прибыль										211							
ВСЕГО по смете										6914					28,87		5,02

Составил: \_\_\_\_\_ Аверичева Н.П.

