

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г.Орбурга
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на демонтаж лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 47,403 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтаж																	
1	ФЕРм03-05-004-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Демонтаж лифта больничного грузоподъемность: 630 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 лифт	2	4229,16	2092,36	1561,74	194,6	8458	4185	3123	389	239,4	478,8	14,42	28,84	
2	ФЕРм03-05-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Демонтаж лифта пассажирского грузоподъемностью 320 кг, КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 лифт	2	5256,96	2713,82	1849,88	267,59	10514	5428	3700	535	314,1	628,2	19,82	39,64	
3	ФЕРм03-05-004-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Демонтаж лифта грузового общего назначения грузоподъемность: 320 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 лифт	1	3573,61	1780,34	1252,39	160,5	3574	1780	1252	161	203,7	203,7	11,89	11,89	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									22546	11393	8075	1085				1310,7	80,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									26440	13672	9690	1302				1572,84	96,44
Накладные расходы									11979								
Сметная прибыль									8984								
Итого по разделу 1 Демонтаж :																	
Монтаж оборудования:																	
Итого Поз. 1-3									22546	11393	8075	1085				1310,7	80,37
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									26440	13672	9690	1302				1572,84	96,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 14 974)							11979							
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 974)							8984							
		Итого с накладными и см. прибылью							47403					1572,84		96,44
		Итого							47403					1572,84		96,44
		В том числе:														
		Материалы							3078							
		Машины и механизмы							9690							
		ФОТ							14974							
		Накладные расходы							11979							
		Сметная прибыль							8984							
		Итого по разделу 1 Демонтаж							47403					1572,84		96,44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							22546	11393	8075	1085		1310,7		80,37
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							26440	13672	9690	1302		1572,84		96,44
		Накладные расходы							11979							
		Сметная прибыль							8984							
		Итого по смете:														
		Монтаж оборудования:														
		Итого Поз. 1-3							22546	11393	8075	1085		1310,7		80,37
		Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							26440	13672	9690	1302		1572,84		96,44
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 14 974)							11979							
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 974)							8984							
		Итого с накладными и см. прибылью							47403					1572,84		96,44
		Итого							47403					1572,84		96,44
		В том числе:														
		Материалы							3078							
		Машины и механизмы							9690							
		ФОТ							14974							
		Накладные расходы							11979							
		Сметная прибыль							8984							
		ВСЕГО по смете							47403					1572,84		96,44

Составил: _____ Аверичева Н.П.