

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2014 г.

" ____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на искусственные сооружения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: МК-31-П-ИЛО.1

Сметная стоимость строительных работ _____ 390,886 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,443 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 279,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-013-14 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с погрузкой на автобуксировочными экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 50% от ФОТ (22 руб.)	0,0162 1,5*2,7*2*2/1000	5005,81 223,03	4769,87 1133,68	81	4	77 18	15,08	0,24
2	ТЕР01-02-056-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (38 руб.): 80% от ФОТ (47 руб.) СП (21 руб.): 45% от ФОТ (47 руб.)	0,01	4703,44 4703,44		47	47		296	2,96
3	ТЕР01-02-061-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (101 руб.): 80% от ФОТ (126 руб.) СП (57 руб.): 45% от ФОТ (126 руб.)	0,1	1258,47 1258,47		126	126		88,5	8,85
4	ТСЦ-408-0200 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	10,4 10*1.04	69,59		724				
5	ФССЦпр03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	29,16 16,2*1,8	15,35	15,35	448		448		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1426	177	525 18		12,05
Накладные расходы						159				
Сметная прибыль						89				
Итого по разделу 1 Земляные работы						9525				12,05
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						113				0,24
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1113				11,81
Перевозка грузов автотранспортом						448				
Итого						1674				12,05
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						9525				12,05
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						724				
Машины и механизмы						525				
ФОТ						195				
Накладные расходы						159				
Сметная прибыль						89				
Итого по разделу 1 Земляные работы						9525				12,05
Раздел 2. Фундаменты ФМ1, ФМ2										
6	ТЕР06-01-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (27 руб.): 105% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)</i>	0,0081 <i>1,5*2,7*0,1*2/100</i>	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	352	22	15 4	180	1,46
7	ТЕР06-01-001-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (765 руб.): 105% от ФОТ (729 руб.) СП (474 руб.): 65% от ФОТ (729 руб.)</i>	0,054 <i>5,4/100</i>	104115,45 12707,68	3310,47 798,78	5622	686	179 43	785,88	42,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (23 руб.): 122% от ФОТ (19 руб.) СП (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.)	0,05	1540,85 382,24	83,64	77	19	4	21,2	1,06
9	ТЕР13-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (6 руб.): 90% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 70% от ФОТ (7 руб.)	0,05	297,13 147,86	9,92 0,19	15	7		7,43	0,37
10	ТЕР13-03-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (6 руб.): 90% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 70% от ФОТ (7 руб.)	0,05	241,3 147,86	9,92 0,19	12	7		7,43	0,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						6078	741	198 47		45,7
Накладные расходы						829				
Сметная прибыль						516				
Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ1, ФМ2						42237				45,7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						7258				43,9
Конструкции из кирпича и блоков						115				1,06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						50				0,74
Итого						7423				45,7
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						42237				45,7
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						5139				
Машины и механизмы						198				
ФОТ						788				
Накладные расходы						829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						516				
Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ1, ФМ2						42237				45,7
Раздел 3. Эстакады										
11	ТЕР09-02-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: однорусных (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (2541 руб.): 90% от ФОТ (2823 руб.) СП (2400 руб.): 85% от ФОТ (2823 руб.)	3,08	2134,52 808,94	816,59 107,5	6574	2492	2515 331	44,35	136,6
12	ТСЦ-101-3706 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	1,18	5908,63		6972				
13	ТСЦ-101-3708 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,11	5817,28		640				
14	ТСЦ-101-3709 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,32	5576,05		1784				
15	ТСЦ-101-1709 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Швеллеры: металлические 80х50х4 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,11	4491,32		494				
16	ТСЦ-101-3773 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 4,0 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,02	6040,56		121				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТСЦ-101-2217 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,67	5369,17		3597				
18	ТСЦ-101-3777 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,02	5945,49		119				
19	ТСЦ-101-3778 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,15	5929,83		889				
20	ТСЦ-101-1034 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: марки Ст0, № 20-24 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,5	4540,77		2270				
21	ТЕР13-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (106 руб.): 90% от ФОТ (118 руб.) СП (83 руб.): 70% от ФОТ (118 руб.)	1,1	373,53 107,21	9,92 0,19	411	118	11	5,31	5,84
22	ТЕР13-03-004-26 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (65 руб.): 90% от ФОТ (72 руб.) СП (50 руб.): 70% от ФОТ (72 руб.)	1,1	563,21 65,88	6,7 0,19	620	72	7	3,83	4,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						24491	2682	2533 331		146,65
Накладные расходы						2712				

Гранд-СМСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					2533				
	Итого по разделу 3 Эстакады					169198				146,65
	Строительные металлические конструкции					28401				136,6
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					1335				10,05
	Итого					29736				146,65
	Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"					169198				146,65
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					19276				
	Машины и механизмы					2533				
	ФОТ					3013				
	Накладные расходы					2712				
	Сметная прибыль					2533				
	Итого по разделу 3 Эстакады					169198				146,65
Раздел 4. Тепловые камеры ТК1 и ТК2										
23	ТЕР08-01-002-01 Гр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (89 руб.): 122% от ФОТ (73 руб.) СП (58 руб.): 80% от ФОТ (73 руб.)	1,764 2,1*2,1*2*0,2	193,53 35,6	38,71 5,76	341	63	68 10	2,3	4,06
24	ТЕР06-01-001-01 Гр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (28 руб.): 105% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)	0,00882 2,1*2,1*0,1*2/100	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	383	23	16 4	180	1,59
25	ТЕР07-06-002-01 Гр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (1399 руб.): 130% от ФОТ (1076 руб.) СП (915 руб.): 85% от ФОТ (1076 руб.)	0,0594 5,94/100	112375,21 16125,84	10406,63 1994,22	6675	958	618 118	926,24	55,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	прайс ООО «ТД ЛенСтройСбыт»	ВБК-1.8 900 (шт.) Формулы цены единицы: МАТ=14000,00/5,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	2	2460,46		4921				
27	прайс ООО «ТД ЛенСтройСбыт»	НБК-1.8 (шт.) Формулы цены единицы: МАТ=12750/5,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	4	2240,77		8963				
28	прайс ООО «ТД ЛенСтройСбыт»	СБК-1.8 (шт.) Формулы цены единицы: МАТ=13500,00/5,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	2	2372,58		4745				
29	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (187 руб.): 122% от ФОТ (153 руб.) СП (122 руб.): 80% от ФОТ (153 руб.)	0,4	1540,85 382,24	83,64	616	153	33	21,2	8,48
30	ТЕР13-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (53 руб.): 90% от ФОТ (59 руб.) СП (41 руб.): 70% от ФОТ (59 руб.)	0,4	297,13 147,86	9,92 0,19	119	59	4	7,43	2,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР13-03-001-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (53 руб.): 90% от ФОТ (59 руб.) СП (41 руб.): 70% от ФОТ (59 руб.)</i>	0,4	241,3 147,86	9,92 0,19	97	59	4	7,43	2,97
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						26860	1315	743 132		75,09
Накладные расходы						1809				
Сметная прибыль						1197				
Итого по разделу 4 Тепловые камеры ТК1 и ТК2						169938				75,09
Конструкции из кирпича и блоков						1414				12,54
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						19058				1,59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						8989				55,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						405				5,94
Итого						29866				75,09
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						169938				75,09
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						24802				
Машины и механизмы						743				
ФОТ						1447				
Накладные расходы						1809				
Сметная прибыль						1197				
Итого по разделу 4 Тепловые камеры ТК1 и ТК2						169938				75,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						58855	4915	3999 528		279,49
Накладные расходы						5509				
Сметная прибыль						4333				
ВСЕГО по смете						390886				279,49
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						113				0,24
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1113				11,81
Перевозка грузов автотранспортом						448				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						26315				45,49
Конструкции из кирпича и блоков						1529				13,6
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1789				16,73
Строительные металлические конструкции						28401				136,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве					8989				55,02
	Итого					68697				279,49
	Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"					390886				279,49
	ВСЕГО по смете					390886				279,49

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)