

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

МУЗ "Сорочинская центральная районная больница"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт детского отделения МУЗ "Сорочинская ЦРБ" по адресу:
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Мира 1

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2532,600 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 53,630 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5752,55 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Полы																
1	ФЕРр57-2-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (341 руб.): 80% от ФОТ (426 руб.) СП (290 руб.): 68% от ФОТ (426 руб.)</i>	100 м2 покрытия	4,72	92,9	88,84	4,06	1,51	438	419	19	7	11,39	53,76	0,13	0,61
2	ФЕРр57-1-3 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных полов: <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (514 руб.): 80% от ФОТ (642 руб.) СП (437 руб.): 68% от ФОТ (642 руб.)</i>	100 м2 основания	4,72	136,03	136,03			642	642			17,44	82,32		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (226 руб.): 80% от ФОТ (282 руб.) СП (192 руб.): 68% от ФОТ (282 руб.)	100 м2 основания	4,72	59,83	59,83			282	282			7,67	36,2		
4	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (303 руб.): 80% от ФОТ (379 руб.) СП (258 руб.): 68% от ФОТ (379 руб.)	100 м плитуса	3,4	111,38	111,38			379	379			14,28	48,55		
5	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (1578 руб.): 80% от ФОТ (1973 руб.) СП (1342 руб.): 68% от ФОТ (1973 руб.)	100 м2 покрытия	3,22	641	595,99	45,01	16,7	2064	1919	145	54	69,87	224,98	1,44	4,64
6	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (937 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (846 руб.) СП (539 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (846 руб.)	100 м2 стяжки	3,22	286,36	250,97	35,39	11,78	922	808	114	38	31,61	101,78	1,02	3,28
7	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (110 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (99 руб.) СП (63 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2 стяжки	3,22	56,11	19,06	37,05	11,71	181	61	120	38	2,4	7,73	1,01	3,25
8	ФЕР11-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (1442 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (1303 руб.) СП (831 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1303 руб.)	1 м3 изоляции	47,2	232,06	18,77	29,92	4,81	10953	886	1412	227	2,2	103,84	0,45	21,24
9	ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (81 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (48 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (86 руб.)	1 т	0,66	6084,69	111,99	37,1	2,16	4016	74	24	1	12,64	8,34	0,16	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (922 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (833 руб.) СП (531 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (833 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	23,6	650,45	30,67	0,24		15351	724	6		3,66	86,38		
11	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (3333 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (3011 руб.) СП (1920 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3011 руб.)	100 м2 стяжки	7,94	1485,02	313,71	44,24	14,73	11791	2491	351	117	39,51	313,71	1,27	10,08
12	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (267 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (241 руб.) СП (154 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (241 руб.)	100 м2 стяжки	7,94	1165,28	15,88	30,88	9,76	9252	126	245	77	2	15,88	0,84	6,67
13	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (11087 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (10015 руб.) СП (6385 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (10015 руб.)	100 м2 покрытия	7,94	2138,21	1046,88	148,03	46	16977	8312	1175	365	119,78	951,05	4,22	33,51
Уд	1. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102 809,9	67,8				54911,22							
14	ФССЦ-101-4484 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	м2	809,9	122,04				98840							
15	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (2381 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (2151 руб.) СП (1371 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2151 руб.)	100 м плинтуса	8,33	2722,4	224,44	5,23		22678	1870	44		23,6	196,59		

Раздел 2. Отделочные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (413 руб.): 80% от ФОТ (516 руб.) СП (258 руб.): 50% от ФОТ (516 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	3,18	162,24	162,24			516	516			20,8	66,14		
17	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (2212 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2341 руб.) СП (1094 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2341 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,18	3479,46	615,86	34,29	22,21	11065	1958	109	71	63,1	200,66	2,18	6,93
18	ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (886 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (938 руб.) СП (439 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (938 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,18	1965,43	256,54	9,03	0,12	6250	816	29		28,6	90,95	0,01	0,03
19	ФЕРр61-1-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен $867,05 = 13\ 884,65 - 0,96 \times 13\ 560,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (13764 руб.): 79% от ФОТ (17423 руб.) СП (8712 руб.): 50% от ФОТ (17423 руб.)	100 м2 поверхности	23,54	867,05	720,29	32,22	19,82	20410	16956	758	467	73,8	1737,25	1,9	44,73
Уд	1. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96 22,6	13560				306456							
20	ФССЦ-402-0077 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	кг	19487,6	2,07				40339							
21	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (7916 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (8377 руб.) СП (3916 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (8377 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	23,54	1713,98	309,29	3,8	0,12	40347	7281	89	3	34,1	802,71	0,01	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР10-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ прим.	Устройство отбойного бруса <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (321 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (302 руб.)</i> <i>СП (162 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (302 руб.)</i>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,4	3069,53	658,12	43,43		1228	263	17		75,3	30,12		
Раздел 3. Двери																
23	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (85 руб.): 82% от ФОТ (104 руб.)</i> <i>СП (64 руб.): 62% от ФОТ (104 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,36	288,06	288,06			104	104			36,28	13,06		
24	ФЕРр56-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (329 руб.): 82% от ФОТ (401 руб.)</i> <i>СП (249 руб.): 62% от ФОТ (401 руб.)</i>	100 коробок	0,11	3975,22	3605,79	369,43	39,94	437	397	40	4	449,6	49,46	3,97	0,44
25	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (788 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (742 руб.)</i> <i>СП (397 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (742 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,36	169435,88	1780,86	473,75	12,18	60997	641	171	4	201	72,36	1,05	0,38
26	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (199 руб.): 100% от ФОТ (199 руб.)</i> <i>СП (119 руб.): 60% от ФОТ (199 руб.)</i>	тонна	48	32,93	4,15	28,78		1581	199	1382		0,58	27,84		
27	ФСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	48	10,41		10,41		500		500					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									378540	48124	6750	1473		5321,66		136,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									383274	51940	7668	1690		5752,55		155,95
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 10-15, 9, 17-18, 21-22, 25)									4734	3816	918	216		430,8885		19,7975

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								50435							
	Сметная прибыль								29768							
	Итого								463477					5752,55		155,95
	Всего с учетом "индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54"								2104187					5752,55		155,95
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								323666							
	Машины и механизмы								7668							
	ФОТ								53630							
	Накладные расходы								50435							
	Сметная прибыль								29768							
	Непредвиденные затраты 2%								42084							
	Итого с непредвиденными								2146271							
	НДС 18%								386329							
	ВСЕГО по смете								2532600					5752,55		155,95