

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт бывшего родильного отделения под детскую поликлинику  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1999,981 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 32,415 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3570,44 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Полы</b>															
1	<b>ФЕР46-04-010-02</b>	Разборка покрытий полов: дощатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (864 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП. (519 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,113	352,23	238,13	114,1	42,34	1096	741	355	132	30,53	95,04	3,65
2	<b>ФЕРр57-2-3</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (703 руб.): 80% от ФОТ СП. (598 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	1,435	641	595,99	45,01	16,7	920	855	65	24	69,87	100,26	1,44
H	1. 509-9900	Строительный мусор	т	5,2 7,462											
3	<b>ФЕР11-01-004-01</b>	Устройство гидроизоляции полов в санузлах из рубероида на битумной мастике <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (80 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП. (46 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирует поверхности	0,136	2750,72	520,45	321,32	4,52	374	71	44	1	46,18	6,28	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	<b>ФЕР11-01-011-05</b>	Устройство стяжек: легковесных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (2102 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (1211 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,548	1639	402,84	44,42	14,73	7454	1832	202	67	50,23	228,45	1,27
5	<b>ФЕР11-01-011-06</b>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (195 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (112 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,548	1845,18	24,06	46,32	14,64	8392	109	211	67	3	13,64	1,26
6	<b>ФЕР11-01-028-02</b>	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (6446 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (3712 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,548	9435,88	1277,3	153,44	3,13	42914	5809	698	14	128,76	585,6	0,27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									61150	9417	1575	305		1029,27	
Накладные расходы									10390						
Сметная прибыль									6198						
<b>Итого по разделу 1 Полы :</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									2479					95,04	
Полы (ремонтно-строительные)									2221					100,26	
Полы									73038					833,97	
Итого									77738					1029,27	
Всего с учетом " СМР=4,54"									352931					1029,27	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									50158						
Машины и механизмы									1575						
ФОТ									9722						
Накладные расходы									10390						
Сметная прибыль									6198						
<b>Итого по разделу 1 Полы</b>									<b>352931</b>					<b>1029,27</b>	
<b>Раздел 2. Перегородки</b>															
7	<b>ФЕР46-04-006-04</b>	Разборка деревянных перегородок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (88 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (53 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,141	710,37	590,33	120,04	44,54	100	83	17	6	75,01	10,58	3,84

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	<b>ФЕР10-01-034-01</b>	Установка в жилых и общественных зданиях перегородок из ПВХ (прим.) 10 889,42 = 170 851,28 - 347 x 6,38 - 100 x 1 577,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (115 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП, (58 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,072	10889,42	1492,36	427,09	20,42	784	107	31	1	170,75	12,29	1,76
9	<b>прайс лист</b>	Перегорodka из ПВХ размерами 2440мм x 3000мм (h) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54	шт	3	6021,05				18063						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									18947	190	48	7	22,87		
Накладные расходы									203						
Сметная прибыль									111						
<b>Итого по разделу 2 Перегородки :</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									241				10,58		
Деревянные конструкции									19020				12,29		
Итого									19261				22,87		
Всего с учетом " СМР=4,54"									87445				22,87		
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									18709						
Машины и механизмы									48						
ФОТ									197						
Накладные расходы									203						
Сметная прибыль									111						
<b>Итого по разделу 2 Перегородки</b>									<b>87445</b>				<b>22,87</b>		
<b>Раздел 3. Окна</b>															
10	<b>ФЕРр56-1-1</b>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (273 руб.): 82% от ФОТ СП, (206 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,31	1208,52	1051,72	156,8	22,7	375	326	49	7	128,73	39,91	2,15
H	1. 509-9900	Строительный мусор	т	10,66 3,305											
11	<b>ФЕР10-01-034-02</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 9 630,45 = 167 378,45 - 100 x 1 577,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (1438 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП, (725 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	1,12	9630,45	1201,14	391,51	7,66	10786	1345	438	9	137,43	153,92	0,66
12	<b>прайс лист</b>	Оконные блоки из ПВХ размером 2100x1800мм (h) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54	шт	27	2785,37				75205						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	прайс лист	Оконные блоки из ПВХ размером 1500x1800мм (h) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт	2	2163,85				4328						
14	прайс лист	Оконные блоки из ПВХ размером 1200x1800мм (h) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт	2	1956,6				3913						
15	<b>ФЕР10-01-035-01</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (130 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (65 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 п. м	0,674	4187,28	180,75	14,33	0,46	2822	122	10		21,19	14,28	0,04
	1. 101-1689	Доски подоконные ПВХ	м	0											
16	<b>ФЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (1627 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (805 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,8975	4206,63	1895,72	64,4	23,9	3775	1701	58	21	204,06	183,14	2,06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									101204	3494	555	37		391,25	
Накладные расходы									3468						
Сметная прибыль									1801						
<b>Итого по разделу 3 Окна :</b>															
Проемы (ремонтно-строительные)									854					39,91	
Деревянные конструкции									99412					168,2	
Отделочные работы									6207					183,14	
Итого									106473					391,25	
Всего с учетом " СМР=4,54"									483387					391,25	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									97155						
Машины и механизмы									555						
ФОТ									3531						
Накладные расходы									3468						
Сметная прибыль									1801						
<b>Итого по разделу 3 Окна</b>									<b>483387</b>					<b>391,25</b>	
<b>Раздел 4. Двери</b>															
17	<b>ФЕРр56-9-1</b>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (291 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП, (220 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,24	1807,42	1437,99	369,43	39,94	434	345	89	10	179,3	43,03	3,97
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	10,5 2,52											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (704 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП, (355 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,597	25031,88	957,29	1250,29	153,23	14944	572	746	91	104,28	62,26	11,35
	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл.	0											
19	<b>ФЕР15-02-031-01</b>	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (599 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП, (296 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33	4206,63	1895,72	64,4	23,9	1388	626	21	8	204,06	67,34	2,06
20	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (345 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (207 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3	4,11	191,54	73,01	118,53	11,57	787	300	487	48	8,24	33,87	1,15
21	<b>ФЕРр53-20-4</b>	Закладка проемов кирпичом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54 НР, (46 руб.): 86% от ФОТ СП, (38 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,0087	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	795	49	29	5	670	5,83	39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									18348	1892	1372	162		212,33	
Накладные расходы									1985						
Сметная прибыль									1116						
<b>Итого по разделу 4 Двери :</b>															
Проемы (ремонтно-строительные)									945					43,03	
Деревянные конструкции									16003					62,26	
Отделочные работы									2283					67,34	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									1339					33,87	
Стены (ремонтно-строительные)									879					5,83	
Итого									21449					212,33	
Всего с учетом " СМР=4,54"									97378					212,33	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									15084						
Машины и механизмы									1372						
ФОТ									2054						
Накладные расходы									1985						
Сметная прибыль									1116						
<b>Итого по разделу 4 Двери</b>									<b>97378</b>					<b>212,33</b>	
<b>Раздел 5. Внутренняя отделка</b>															
Стены															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	<b>ФЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (1153 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (721 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	8,88	162,24	162,24			1441	1441			20,8	184,7	
23	<b>ФЕРр61-2-1</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (1268 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП, (803 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,888	2943,87	1799,2	20,94	7,77	2614	1598	19	7	203,07	180,33	0,67
<i>Н</i>	1. 509-9900	Строительный мусор	т	3,38 3,001											
24	<b>ФЕР15-04-005-01</b>	Окраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (573 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (283 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,44	1187,07	136,16	7,29	0,12	5271	605	32	1	15,18	67,4	0,01
25	<b>ФЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: панелей h=1,5 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (1942 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (961 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,44	2006,78	462,66	9,9	0,12	8910	2054	44	1	51,01	226,48	0,01
26	<b>ФЕРр63-7-5</b>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (229 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП, (149 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,49	748,3	584,74	163,56	20,56	367	287	80	10	74,3	36,41	1,99
27	<b>ФЕР15-01-019-03</b>	Гладкая облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (1013 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (501 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,49	12269,91	2176,76	29,82	9,9	6012	1067	15	5	237,12	116,19	0,86
<b>Потолки</b>															
28	<b>ФЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности потолков старой краски <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (590 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (369 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	4,55	162,24	162,24			738	738			20,8	94,64	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	<b>ФЕРр62-1-2</b>	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (574 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (359 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	4,03	249,23	176,82	7,48	1,16	1004	713	30	5	21,1	85,03	0,1	
30	<b>ФЕРр62-8-2</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (194 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП, (122 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,52	1200,24	464,83	8,36	1,16	624	242	4	1	53,8	27,98	0,1	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									26981	8745	224	30		1019,16		
Накладные расходы									7537							
Сметная прибыль									4267							
<b>Итого по разделу 5 Внутренняя отделка :</b>																
Малярные работы (ремонтно-строительные)									7889					392,35		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									4685					180,33		
Отделочные работы									25466					410,07		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									745					36,41		
Итого									38785					1019,16		
Всего с учетом " СМР=4,54"									176084					1019,16		
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									18012							
Машины и механизмы									224							
ФОТ									8775							
Накладные расходы									7537							
Сметная прибыль									4267							
<b>Итого по разделу 5 Внутренняя отделка</b>									<b>176084</b>					<b>1019,16</b>		
<b>Раздел 6. Внутренние сантехнические работы</b>																
31	<b>ФЕРр65-4-4</b>	Демонтаж: ванн <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (19 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (13 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,01	2581,5	2499,29	82,21	30,51	26	25	1		293	2,93	2,63	
Н	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	11,4 0,114												
32	<b>ФЕРр65-4-1</b>	Демонтаж: умывальников и раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (59 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (40 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,18	445,72	437,59	8,13	3,02	80	79	1	1	51,3	9,23	0,26	
Н	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,82 0,3276												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	<b>ФЕР17-01-005-04</b>	Установка раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (221 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (135 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	10 компл.	2,2	1209,32	86,48	14,78	0,81	2661	190	33	2	8,99	19,78	0,07
34	<b>ФЕРр65-4-2</b>	Демонтаж: унитазов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (121 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (82 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,3	553,63	544,56	9,07	3,36	166	163	3	1	63,84	19,15	0,29
H	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65 0,795											
35	<b>ФЕР17-01-003-01</b>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (109 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,4	3702,25	234,33	44,39	3,71	1481	94	18	1	24,64	9,86	0,32
36	<b>ФЕР17-01-002-03</b>	Установка смесителей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (170 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (104 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	10 шт.	2,2	1512,97	67,34	0,2		3329	148			7	15,4	
37	<b>ФЕРр65-6-10</b>	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (128 руб.): 103% от ФОТ</i> <i>СП, (74 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,26	2526,19	475,27	5,92	0,58	657	124	2		52,4	13,62	0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8400	823	58	5		89,97	
Накладные расходы									828						
Сметная прибыль									516						
<b>Итого по разделу 6 Внутренние сантехнические работы :</b>															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									606					31,31	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									8279					45,04	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									859					13,62	
Итого									9744					89,97	
Всего с учетом " СМР=4,54"									44238					89,97	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									7519						
Машины и механизмы									58						
ФОТ									828						
Накладные расходы									828						
Сметная прибыль									516						
<b>Итого по разделу 6 Внутренние сантехнические работы</b>									<b>44238</b>					<b>89,97</b>	
<b>Раздел 7. Отопление</b>															



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	<b>ФЕРр65-14-4</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 60 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> I СМР=4,54 НР, (268 руб.): 74% от ФОТ СП, (181 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровод	0,65	603,66	557,01	16,32		392	362	11		65,3	42,45	
39	<b>ФЕРр65-14-3</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 42,3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> I СМР=4,54 НР, (149 руб.): 74% от ФОТ СП, (101 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровод	0,54	391,01	371,91	6,54		211	201	4		43,6	23,54	
40	<b>ФЕР16-02-005-03</b>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 60 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> I СМР=4,54 НР, (530 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП, (325 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровод	0,65	6197,38	704,28	139,89	3,11	4028	458	91	2	72,16	46,9	0,23
	1. 301-9240	Крепления	кг	0											
41	<b>ФССЦ-301-1224</b>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> I СМР=4,54	кг	5,2	11,98				62						
42	<b>ФЕР16-02-005-02</b>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 42,3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> I СМР=4,54 НР, (371 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП, (227 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровод	0,54	4866,61	593,7	116,17	2,57	2628	321	63	1	60,83	32,85	0,19
	1. 301-9240	Крепления	кг	0											
43	<b>ФЕР16-05-001-03</b>	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 60 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> I СМР=4,54 НР, (30 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП, (18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	170,64	26,39	8,83	0,27	171	26	9		2,91	2,91	0,02
H	1. 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1											

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	<b>ФЕР16-05-001-02</b>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 42,3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (15 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (9 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 шт.	1	98,57	13,33	4,58		99	13	5		1,47	1,47	
H	1. 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1											
45	<b>ФССЦ-302-1142</b>	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 60 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт.	1	212,11				212						
46	<b>ФССЦ-302-1138</b>	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 42,3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт.	1	35,7				36						
47	<b>ФЕРр65-19-1</b>	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (211 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (143 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 шт.	0,32	935,72	865,7	70,02	25,98	299	277	22	8	110	35,2	2,24
48	<b>ФЕР18-03-001-01</b>	Установка радиаторов: чугунных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (778 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (476 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,95	34183,59	679,03	387,89	31,82	32474	645	368	30	75,7	71,92	2,72
49	<b>ФЕР18-07-001-05</b>	Установка кранов воздушных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (45 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 компл.	32	27,16	1,23			869	39			0,12	3,84	
50	<b>ФССЦ-302-1312</b>	Трубопроводы из стальных водогазопроводных диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	м	19,2	25,28				485						
51	<b>ФЕР15-04-030-01</b>	Масляная окраска металлических поверхностей:труб и радиаторов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (86 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,06	526,18	85,76	2,93	0,12	558	91	3		9,68	10,26	0,01
52	<b>ФЕРр65-24-1</b>	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (31 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (21 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,31	134,18	134,18			42	42			15,73	4,88	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	<b>ФЕР16-07-003-07</b>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром: 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (167 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (102 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 врезка	2	583,24	71,77	11,71	0,27	1166	144	23	1	7,46	14,92	0,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									43732	2619	599	42	291,14		
Накладные расходы									2680						
Сметная прибыль									1673						
<b>Итого по разделу 7 Отопление :</b>															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									2048	106,07					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									45102	174,81					
Теплоизоляционные работы									248						
Отделочные работы									687	10,26					
Итого									48085	291,14					
Всего с учетом " СМР=4,54"									218306	291,14					
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									40514						
Машины и механизмы									599						
ФОТ									2661						
Накладные расходы									2680						
Сметная прибыль									1673						
<b>Итого по разделу 7 Отопление</b>									<b>218306</b>	<b>291,14</b>					
<b>Раздел 8. Канализация</b>															
54	<b>ФЕРр65-2-2</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (494 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (334 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровод ода с фасонным и частями	0,92	731,64	721,64	10	3,71	673	664	9	3	85,3	78,48	0,32
Н	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34 1,233											
55	<b>ФЕРр65-2-1</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (173 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (117 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровод ода с фасонным и частями	0,4	587,05	582,05	5	1,86	235	233	2	1	68,8	27,52	0,16
Н	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59 0,236											

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
56	<b>ФЕР16-01-005-02</b>	Прокладка по стенам и полу зданий трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (876 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (536 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопровод	0,92	12770,74	822,22	118,27	4,86	11749	756	109	4	85,47	78,63	0,36	
	1. 301-9240	Крепления	кг	0												
	2. 302-9120	Задвижки	шт.	0												
57	<b>ФССЦ-300-0917</b>	Ревизии диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт	10	68,98				690							
58	<b>ФЕР16-01-005-01</b>	Прокладка по стенам и по полу зданий трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (346 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (212 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопровод	0,4	9172,9	747,47	80,01	3,24	3669	299	32	1	77,7	31,08	0,24	
	1. 301-9240	Крепления	кг	0												
	2. 302-9120	Задвижки	шт.	0												
59	<b>ФССЦ-301-1224</b>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	кг	6,3	11,98				75							
60	<b>ФССЦ-302-1233</b>	Соединения на сгоне стальные: тройник, диаметр: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт.	11	11,66				128							
61	<b>ФССЦ-302-1233</b>	Соединения на сгоне стальные: тройник, диаметр: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт.	10	11,66				117							
62	<b>ФССЦ-302-1245</b>	Муфты, диаметр: до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	шт.	20	17,6				352							
63	<b>ФЕРр69-4-1</b>	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных, в перекрытии <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (168 руб.): 78% от ФОТ</i> <i>СП, (108 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,32	1066,73	670,97	1,56	0,58	341	215			78,66	25,17	0,05	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									18029	2167	152	9		240,88		
Накладные расходы									2056							
Сметная прибыль									1307							
<b>Итого по разделу 8 Канализация :</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							2623						106
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							18152						109,71
		Прочие ремонтно-строительные работы							617						25,17
		Итого							21392						240,88
		Всего с учетом " СМР=4,54"							97120						240,88
		Справочно, в ценах 2001г.:													
		Материалы							15710						
		Машины и механизмы							152						
		ФОТ							2176						
		Накладные расходы							2056						
		Сметная прибыль							1307						
		<b>Итого по разделу 8 Канализация</b>							<b>97120</b>						<b>240,88</b>
<b>Раздел 9. Холодное и горячее водоснабжение</b>															
64	<b>ФЕРр65-1-2</b>	Разборка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (375 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП, (254 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровода	1,02	565,51	495,44	12,15	1,97	577	505	12	2	59,62	60,81	0,17
Н	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34 0,3468											
65	<b>ФЕР16-02-005-03</b>	Прокладка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (831 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (509 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	1,02	6197,38	704,28	139,89	3,11	6321	718	143	3	72,16	73,6	0,23
	1. 301-9240	Крепления	кг	0											
66	<b>ФССЦ-301-1224</b>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i>	кг	4,5	11,98				54						
67	<b>ФЕР26-01-022-01</b>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 СМР=4,54</i> <i>НР, (259 руб.): 100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП, (171 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 изоляции	1,201	2781,7	239,67	36,14		3341	288	43		27,74	33,32	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	<b>ФЕРр65-1-1</b>	Разборка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (209 руб.): 74% от ФОТ СП, (142 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	0,98	328,71	288,02	7,09	1,16	322	282	7	1	34,66	33,97	0,1
H	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22 0,2156											
69	<b>ФЕР16-02-002-04</b>	Прокладка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром: 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (404 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП, (248 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,98	4730,44	356,61	54,77	2,03	4636	349	54	2	37,07	36,33	0,15
	1. 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0											
	2. 301-9240	Крепления	кг	0											
70	<b>ФССЦ-301-1224</b>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54	кг	1,8	11,98				22						
71	<b>ФЕРр65-1-1</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (95 руб.): 74% от ФОТ СП, (64 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	0,44	328,71	288,02	7,09	1,16	145	127	3	1	34,66	15,25	0,1
H	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22 0,0968											
72	<b>ФЕР16-02-002-01</b>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (182 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП, (111 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,44	3268,28	356,61	54,77	2,03	1438	157	24	1	37,07	16,31	0,15
	1. 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0											
	2. 301-9240	Крепления	кг	0											
73	<b>ФЕР15-04-030-04</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=4,54 НР, (33 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП, (16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,056	1107,48	629,59	2,93	0,12	62	35			71,06	3,98	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
74	<b>ФССЦ-302-1137</b>	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54</i>	шт.	28	30				840							
75	<b>ФССЦ-302-1134</b>	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I СМР=4,54</i>	шт.	22	14,66				323							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									18081	2461	286	10		273,57		
Накладные расходы									2388							
Сметная прибыль									1514							
<b>Итого по разделу 9 Холодное и горячее водоснабжение :</b>																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									2182					110,03		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									14756					126,24		
Теплоизоляционные работы									4934					33,32		
Отделочные работы									111					3,98		
Итого									21983					273,57		
Всего с учетом " СМР=4,54"									99803					273,57		
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									15334							
Машины и механизмы									286							
ФОТ									2471							
Накладные расходы									2388							
Сметная прибыль									1514							
<b>Итого по разделу 9 Холодное и горячее водоснабжение</b>									<b>99803</b>					<b>273,57</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									314872	31808	4869	607		3570,44		
Накладные расходы									31535							
Сметная прибыль									18504							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									4059					139,49		
Полы (ремонтно-строительные)									2221					100,26		
Полы									73038					833,97		
Деревянные конструкции									134434					242,75		
Проемы (ремонтно-строительные)									1800					82,94		
Отделочные работы									34755					674,79		
Стены (ремонтно-строительные)									879					5,83		
Малярные работы (ремонтно-строительные)									7889					392,35		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									4685					180,33		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									745					36,41		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									7458					353,41		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									86290					455,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									859					13,62	
									5182					33,32	
									617					25,17	
									364911					3570,44	
									1656696					3570,44	
									278195						
									4869						
									32415						
									31535						
									18504						
									4970						
									<b>1661666</b>						
									33233						
									<b>1694899</b>						
									305082						
									<b>1999981</b>					<b>3570,44</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Д.М.Закирова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ М.Ш.Газизов  
(должность, подпись, расшифровка)



Т/з мех. Всего
17
11,36
2,07
0,05

Гранд-СМЕТА

17
5,78
5,73
1,23
26,22
11,36
2,07
12,79
26,22
26,22
26,22
0,54

Гранд-СМЕТА

17
0,13
0,67
0,54
0,13
0,67
0,67
<b>0,67</b>
0,67
0,74

Гранд-СМЕТА

17
0,03
1,85
3,29
0,67
0,77
1,85
3,29
3,29
3,29
0,95

Гранд-СМЕТА

17
6,78
0,68
4,73
0,34
13,48
0,95
6,78
0,68
4,73
0,34
13,48
13,48
13,48

Гранд-СМЕТА

17
0,6
0,04
0,04
0,98
0,42

Гранд-СМЕТА

17
0,4
0,05
2,53
0,45
0,6
0,5
0,98
2,53
2,53
2,53
0,03
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,15
0,09
0,13
0,01
0,46
0,17
0,28
0,01
0,46
0,46
0,46



Гранд-СМЕТА

17
0,15
0,1
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,72
2,58
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,04
3,62
0,72
2,89
0,01
3,62
3,62
3,62
0,29
0,06

Гранд-СМЕТА

17
0,33
0,1
0,02
0,8

Гранд-СМЕТА

17
0,35
0,43
0,02
0,8
0,8
<b>0,8</b>
0,17
0,23

Гранд-СМЕТА

17
0,1
0,15
0,04
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,76
0,31
0,45
0,76
0,76
<b>0,76</b>
51,83
16,63
2,07
12,79
7,68
1,62
3,04
0,34
0,45
0,6
0,98
1,55
4,05

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,02
51,83
51,83
51,83