

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3994,811 тыс.руб.
 строительных работ _____ 3277,092 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 41,960 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 531,186 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 6662,07 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж кровли																
1	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (парапетов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (4686 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5035 руб.) СП (2996 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (5035 руб.)</i>	1 м3	7,8	191,54	73,01	118,53	11,57	1494	569	925	90	8,24	64,27	1,15	8,97
2	ФЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1853 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1413 руб.) СП (1201 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (1413 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкц ий	0,2	1107,1	889,37	217,73	34,02	221	178	43	7	98,056	19,61	2,52	0,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (вентшахт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (2105 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (2262 руб.)</i> <i>СП (1346 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2262 руб.)</i>	1 м3	3,5	191,54	73,01	118,53	11,57	670	256	414	40	8,24	28,84	1,15	4,03	
4	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (191 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (191 руб.)</i> <i>СП (102 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (191 руб.)</i>	1 м3 древесин ы в конструкц ии	0,168	177,65	150,84	26,81		30	25	5		18	3,02			
5	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (4529 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (4867 руб.)</i> <i>СП (2896 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4867 руб.)</i>	100 м2 покрытия	5,68	153,59	112,16	41,43		872	637	235		14,38	81,68			
6	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;</i> <i>МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (9059 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (8923 руб.)</i> <i>СП (4930 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (8923 руб.)</i>	100 м2 стяжки	5,68	368,14	188,14	180	17,49	2091	1069	1022	99	21,776	123,69	1,552	8,82	
7	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (2470 руб.): 78%*0.94 от ФОТ (3369 руб.)</i> <i>СП (1685 руб.): 50% от ФОТ (3369 руб.)</i>	100 т мусора	0,284	1553,82	1553,82			441	441			214,32	60,87			
8	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (691 руб.): 83%*0.94 от ФОТ (886 руб.)</i> <i>СП (576 руб.): 65% от ФОТ (886 руб.)</i>	100 м труб и покрытий	1,632	71,18	70,98	0,2		116	116			9,1	14,85			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (12839 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (11674 руб.)</i> <i>СП (8434 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (11674 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,74	4777,4	1602,47	3174,93	461,92	3535	1186	2349	342	168,504	124,69	34,216	25,32
10	ФЕРр58-3-1 <i>применительно</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(примыкания вентшахт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (203 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (260 руб.)</i> <i>СП (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.)</i>	100 м труб и покрытий	0,48	71,18	70,98	0,2		34	34			9,1	4,37		
Раздел 2. Устройство плоской кровли																
11	ФЕРр53-21-15 <i>применительно</i>	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (13693 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (16938 руб.)</i> <i>СП (11857 руб.): 70% от ФОТ (16938 руб.)</i>	100 м восстановленной герметизации стыков	4,37	533,37	507,33	0,87		2331	2217	4		49,69	217,15		
12	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (8478 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8351 руб.)</i> <i>СП (4614 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (8351 руб.)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	5,68	1786,05	164,59	80,36	2,43	10145	935	456	14	17,51	99,46	0,18	1,02
13	ФЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой <i>1 186,11 = 5 283,04 - 4,12 x 994,40</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (9508 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (9366 руб.)</i> <i>СП (5175 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (9366 руб.)</i>	100 м2 утепляемого покрытия	5,68	1186,11	179,3	135,97	7,83	6737	1018	772	44	21,02	119,39	0,58	3,29
14	Калькуляция цены	Пенополистирол "СП Радослав" 175мм (3850:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м3	102,3	775,89				79374							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (7058 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6952 руб.) СП (3841 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6952 руб.)	1 м3 утеплитель я	28,4	225,58	23,71	30,17	3,83	6406	673	857	109	3,04	86,34	0,34	9,66
16	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (13115 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12919 руб.) СП (7138 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (12919 руб.)	100 м2 стяжки	5,68	1292,15	235,18	225	21,86	7339	1336	1278	124	27,22	154,61	1,94	11,02
17	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (22826 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (22484 руб.) СП (12422 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (22484 руб.)	100 м2 стяжки	5,68	3216	432	133	17	18267	2454	755	97	50	284	1,5	8,52
18	ФЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1971 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1941 руб.) СП (1072 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1941 руб.)	100 м2 кровли	5,68	231,92	38,98	3,49		1317	221	20		4,46	25,33		
19	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (6988 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (6883 руб.) СП (3803 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6883 руб.)	100 м2 кровли	5,68	359,81	134,98	42,5	2,7	2044	767	241	15	14,36	81,56	0,2	1,14
20	ФССЦ-101-6057	Биполь ХПП <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	658,9	11,04				7274							
21	ФССЦ-101-6059	Биполь ТПП <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	647,5	13,81				8942							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР12-01-004-02	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2909 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (2865 руб.) СП (1583 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2865 руб.)</i>	100 м примыканий	0,74	7389,83	435,68	160,55	4,86	5468	322	119	4	47,46	35,12	0,36	0,27
23	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (326 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (321 руб.) СП (177 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (321 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,14	1292,15	235,18	225	21,86	181	33	32	3	27,22	3,81	1,94	0,27
24	ФЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2694 руб.): 83%*0.94 от ФОТ (3453 руб.) СП (2244 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3453 руб.)</i>	1 место	6	677,13	75,32	7,54		4063	452	45		8,83	52,98		
25	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1616 руб.): 122%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1566 руб.) СП (1065 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1566 руб.)</i>	1 м3 кладки	3,5	890,84	44,87	34,56	5,4	3118	157	121	19	5,4	18,9	0,4	1,4
26	ФЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ж/б плиты вентиляхт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2665 руб.): 155%*0.9 * 0.94 от ФОТ (2032 руб.) СП (1727 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2032 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,2	3099,21	1111,71	272,16	42,53	620	222	54	9	122,57	24,51	3,15	0,63
27	ФССЦ-403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	14	137,86				1930							
28	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1543 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1520 руб.) СП (840 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1520 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,18	9875,72	961,76	23,38	2,7	1778	173	4		112,75	20,3	0,2	0,04
Раздел 3. Крыльцо																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (76 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (100 руб.)</i> <i>СП (72 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (100 руб.)</i>	1 т конструкций	0,0308	721,18	387,15	334,03	36,23	22	12	10	1	44,296	1,36	2,674	0,08
30	ФЕР46-04-003-06	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (3328 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3576 руб.)</i> <i>СП (2128 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3576 руб.)</i>	1 м3	3,15	593,52	103,3	467,77	45,37	1870	325	1473	143	12,11	38,15	4,51	14,21
31	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (1053 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1131 руб.)</i> <i>СП (673 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1131 руб.)</i>	1 м3	1,75	191,54	73,01	118,53	11,57	335	128	207	20	8,24	14,42	1,15	2,01
32	ФЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (1880 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (2666 руб.)</i> <i>СП (1200 руб.): 45% от ФОТ (2666 руб.)</i>	100 ям	0,08	4367,06	4367,06			349	349			554,9	44,39		
33	ФЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (32 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (31 руб.)</i> <i>СП (20 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (31 руб.)</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,114	214,23	29,58	54,62	5,53	24	3	6	1	3,56	0,41	0,55	0,06
34	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (129 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (145 руб.)</i> <i>СП (80 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (145 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01	58585,02	1404	1590,53	243	586	14	16	2	180	1,8	18	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФЕР06-01-092-12	Установка закладных деталей при массе элементов: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (70 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 77%*0.85 от ФОТ (69 руб.)	1 т арматуры, закладны х деталей	0,0362	5990,95	216,6	63,15	7,56	217	8	2		27,28	0,99	0,56	0,02
36	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-изготовление <i>1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x 5 751,70</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (4953 руб.): 66%*0.94 от ФОТ (7984 руб.) СП (5190 руб.): 65% от ФОТ (7984 руб.)	1 т конструкц ий	0,893	1802,88	1154,4	396,22	15,2	1610	1031	354	14	120	107,16	1,34	1,2
37	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1205 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1582 руб.) СП (1143 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1582 руб.)	1 т конструкц ий	0,893	892,32	182,17	259,72	17,47	797	163	232	16	19,38	17,31	1,28	1,14
38	Калькуляц ия цены	Труба 100x100x7 (36000:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,893	7255				6479							
39	ФЕР09-03-003-01 <i>применител ьно</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (косоуров) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (110 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (145 руб.) СП (105 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (145 руб.)	1 т конструкц ий	0,082	724,03	147,06	450,11	45,43	59	12	37	4	16,02	1,31	3,35	0,27
40	ФССЦ-101-3686	Швеллеры: № 12 сталь марки СтЗпс <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,082	4900				402							
41	ФЕР06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (211 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (237 руб.) СП (131 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (237 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0056	156714,54	4198,52	3642,6	421,88	878	24	20	2	451,94	2,53	31,32	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (196 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (221 руб.) СП (122 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (221 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0112	118399,82	1882,23	2569,28	367,87	1326	21	29	4	220,66	2,47	27,31	0,31
43	ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1057 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1016 руб.) СП (648 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1016 руб.)	100 м2 покрытия	0,105	10553,21	1046,88	148,03	46	1108	110	16	5	119,78	12,58	4,22	0,44
44	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней 914,33 = 16 737,72 - 2,09 x 7 571,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (201 руб.): 155%*0.9 * 0.94 от ФОТ (153 руб.) СП (130 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (153 руб.)	100 м ограждения	0,039	914,33	429,11	251,5	4,41	36	17	10		45,65	1,78	0,38	0,01
45	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-изготовление ограждения лестницы 1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x 5 751,70 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (677 руб.): 66%*0.94 от ФОТ (1092 руб.) СП (710 руб.): 65% от ФОТ (1092 руб.)	1 т конструкций	0,122	1802,88	1154,4	396,22	15,2	220	141	48	2	120	14,64	1,34	0,16
46	Калькуляция цены	Труба 30x10x2.5 (36900:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,015	7436,44				112							
47	Калькуляция цены	Труба 30x30x3.5 (36900:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,032	7436,44				238							
48	Калькуляция цены	Труба 20x20x2 (34300:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,075	6912,46				518							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (58 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (76 руб.) СП (45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (76 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,153	268,7	56,55	9,43	0,1	41	9	1		5,31	0,81	0,01	
50	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (746 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (840 руб.) СП (393 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (840 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,153	1107,48	629,59	2,93	0,12	169	96			71,06	10,87	0,01	
51	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (238 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (313 руб.) СП (226 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (313 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,1	944,74	310,27	480,51	37,43	94	31	48	4	35,5	3,55	2,61	0,26
52	ФССЦ-101-4532	Профнастил оцинкованный НС21-0,7 (окрашенный) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	11,5	65,85				757							
53	ФССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,0019	35011				67							
54	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (171 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (168 руб.) СП (93 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (168 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,02	9875,72	961,76	23,38	2,7	198	19			112,75	2,26	0,2	
55	ФЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых 3 480,66 = 29 426,16 - 1050 x 24,71 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1113 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1253 руб.) СП (586 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1253 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,14	3480,66	1018,58	158,88	3,38	487	143	22		108,36	15,17	0,25	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	Калькуляция цены	Панели ПВХ (240:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	14	48,37				677							
57	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (8 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 60% от ФОТ (8 руб.)	тонна	3,8	3,02		3,02	0,32	11		11	1			0,024	0,09
58	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	3,8	12,51		12,51		48		48					
Раздел 4. Главный вход																
59	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (221 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (237 руб.) СП (141 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (237 руб.)	1 м3	0,216	497,99	107,74	367,8	35,61	108	23	79	8	12,16	2,63	3,54	0,76
60	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-изготовление козырька 1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x 5 751,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2318 руб.): 66%*0,94 от ФОТ (3736 руб.) СП (2428 руб.): 65% от ФОТ (3736 руб.)	1 т конструкций	0,418	1802,88	1154,4	396,22	15,2	754	483	166	6	120	50,16	1,34	0,56
61	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (559 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (734 руб.) СП (530 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (734 руб.)	1 т конструкций	0,418	892,32	182,17	259,72	17,47	373	76	109	7	19,38	8,1	1,28	0,54
62	Калькуляция цены	Труба 30x10x2.5 (36900:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,418	7436,44				3108							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (51 руб.): 78%*0.94 от ФОТ (69 руб.) СП (35 руб.): 50% от ФОТ (69 руб.)</i>	100 отверстий	0,2	57,11	46,83	10,28		11	9	2		5,49	1,1		
64	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (11 руб.): 78%*0.94 от ФОТ (15 руб.) СП (8 руб.): 50% от ФОТ (15 руб.)</i>	100 отверстий	0,2	10,98	9,01	1,98		2	2			1,056	0,21		
65	ФЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (47 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (53 руб.) СП (29 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (53 руб.)</i>	1 т	0,00225	12954,7	2790,99	60,25	3,38	29	6			315,01	0,71	0,25	
66	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (40 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (53 руб.) СП (32 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (53 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,11	268,7	56,55	9,43	0,1	30	6	1		5,31	0,58	0,01	
67	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (537 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (604 руб.) СП (282 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (604 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,11	1107,48	629,59	2,93	0,12	122	69			71,06	7,82	0,01	
68	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (320 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (420 руб.) СП (303 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (420 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,14	944,74	310,27	480,51	37,43	132	43	67	5	35,5	4,97	2,61	0,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ФССЦ-101-4532	Профнастил оцинкованный НС21-0,7 (окрашенный) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	16,1	65,85				1060							
70	ФССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,0014	35011				49							
71	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (760 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (749 руб.) СП (414 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (749 руб.)	100 м2 покрытия	0,088	9875,72	961,76	23,38	2,7	869	85	2		112,75	9,92	0,2	0,02
72	ФЕР15-01-047-16 <i>применительно</i>	Устройство: потолков реечных алюминиевых 3 480,66 = 29 426,16 - 1050 x 24,71 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1758 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1979 руб.) СП (925 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1979 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,22	3480,66	1018,58	158,88	3,38	766	224	35	1	108,36	23,84	0,25	0,06
73	Калькуляция цены	Панели ПВХ (240:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	22	48,37				1064							
74	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 100%*0,94 от ФОТ СП 60% от ФОТ	тонна	0,389	3,02		3,02	0,32	1		1				0,024	0,01
75	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	0,389	12,51		12,51		5		5					

Раздел 5. Перегородки

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (270 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (359 руб.) СП (244 руб.): 68% от ФОТ (359 руб.)	100 м плинтуса	1,6	29,41	29,41			47	47			3,77	6,03		
77	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (960 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (1276 руб.) СП (868 руб.): 68% от ФОТ (1276 руб.)	100 м2 покрытия	1,85	92,9	88,84	4,06	1,51	172	164	8	3	11,39	21,07	0,13	0,24
78	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1195 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1284 руб.) СП (764 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1284 руб.)	100 м2 покрытия	0,6	352,23	238,13	114,1	42,34	211	143	68	25	30,53	18,32	3,65	2,19
79	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (3447 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (4584 руб.) СП (3117 руб.): 68% от ФОТ (4584 руб.)	100 м2 покрытия	0,98	641	595,99	45,01	16,7	628	584	44	16	69,87	68,47	1,44	1,41
80	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (5591 руб.): 77%*0.94 от ФОТ (7724 руб.) СП (3862 руб.): 50% от ФОТ (7724 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1,67	748,3	584,74	163,56	20,56	1250	977	273	34	74,3	124,08	1,99	3,32
81	ФЕРр63-10-1 применительно	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (61 руб.): 77%*0.94 от ФОТ (84 руб.) СП (42 руб.): 50% от ФОТ (84 руб.)	100 м2 облицовки	0,17	69,41	63,16	6,25	2,32	12	11	1		7,31	1,24	0,2	0,03
82	ФЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (810 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (1077 руб.) СП (539 руб.): 50% от ФОТ (1077 руб.)	100 м2 протравленной поверхности	4,8	37,1	29,41			178	141			3,77	18,1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (5129 руб.): 79%*0.94 от ФОТ (6907 руб.) СП (3454 руб.): 50% от ФОТ (6907 руб.)</i>	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,5	2943,87	1799,2	20,94	7,77	1472	900	10	4	203,07	101,54	0,67	0,34
84	ФЕРм37-01-002-04	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1512 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (2010 руб.) СП (1206 руб.): 60% от ФОТ (2010 руб.)</i>	1 шт.	1	1192,09	254,29	126,59	9,32	1192	254	127	9	27,7	27,7	0,69	0,69
85	ФЕР11-01-035-03 <i>применительно</i>	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 927,32 = 2 590,23 - 0,102 x 16 303,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (8101 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (7785 руб.) СП (4963 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (7785 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,85	927,32	476,67	71,65	2,2	1716	882	133	4	55,17	102,06	0,19	0,35
86	Калькуляция цены	Фанера 12 мм (342,88:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	188,7	69,1				13039							
87	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2489 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (2392 руб.) СП (1525 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2392 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,85	7845,4	142,93	52,47	3,94	14514	264	97	7	17,2	31,82	0,34	0,63
88	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1280 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1230 руб.) СП (784 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1230 руб.)</i>	100 м плинтуса	1,6	555,59	87,74	2,62		889	140	4		8,99	14,38		
89	ФЕРр62-41-1 <i>применительно</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2637 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (3507 руб.) СП (1754 руб.): 50% от ФОТ (3507 руб.)</i>	100 м2 расчищенной поверхности	2,83	162,24	162,24			459	459			20,8	58,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (5107 руб.): 86%*0.94 от ФОТ (6318 руб.) СП (4423 руб.): 70% от ФОТ (6318 руб.)</i>	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	1,63	533,37	507,33	0,87		869	827	1		49,69	80,99		
91	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: потолков $1\ 217,46 = 3\ 479,46 - 1,131 \times 2\ 500,00 + 0,2262 \times 2\ 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (14137 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (15915 руб.) СП (7440 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (15915 руб.)</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	2,83	1217,46	615,86	34,29	22,21	3445	1743	97	63	63,1	178,57	2,18	6,17
92	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (5666 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (6379 руб.) СП (2982 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6379 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,83	1965,43	256,54	9,03	0,12	5562	726	26		28,6	80,94	0,01	0,03
93	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (9826 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (9443 руб.) СП (6020 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (9443 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,98	9053,81	1046,88	148,03	46	8873	1026	145	45	119,78	117,38	4,22	4,14
94	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (19342 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (21774 руб.) СП (10179 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21774 руб.)</i>	100 м2 поверхнос ти облицовк и	1,67	10688,2	1465,77	31,75	17,01	17849	2448	53	28	159,67	266,65	1,65	2,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ФЕР10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (3249 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (3255 руб.) СП (1743 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3255 руб.)</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	11902,38	1233,52	20,5		3571	370	6		136	40,8		
96	ФССЦ-104-0002	Вата минеральная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м3	2,1	200				420							
97	ФЕР15-01-049-01	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями $822,02 = 4 751,87 - 1,025 \times 3 834,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (624 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (703 руб.) СП (329 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (703 руб.)</i>	100 м2 облицовки стен	0,17	822,02	470,07	124,17	2,55	140	80	21		50,6	8,6	0,22	0,04
98	Калькуляция цены	Панели МДФ ламинир. (276:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	17,43	55,62				969							
99	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен $992,18 = 2 932,18 - 0,97 \times 2 500,00 + 0,194 \times 2 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2328 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (2621 руб.) СП (1225 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2621 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	992,18	476,35	29,29	19,06	595	286	18	11	51,89	31,13	1,87	1,12
100	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1452 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1635 руб.) СП (764 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1635 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	1713,98	309,29	3,8	0,12	1028	186	2		34,1	20,46	0,01	0,01
101	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (3164 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (3041 руб.) СП (1939 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3041 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,6	9007,76	569,04	126,14	8,82	5405	341	76	5	66,71	40,03	0,76	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 6. Сантехнические работы																
102	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (175 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (252 руб.) СП (126 руб.): 50% от ФОТ (252 руб.)	100 приборов	0,06	553,63	544,56	9,07	3,36	33	33			63,84	3,83	0,29	0,02
103	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (383 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (550 руб.) СП (275 руб.): 50% от ФОТ (550 руб.)	100 м трубопро вода с фасонным и частями	0,1	731,64	721,64	10	3,71	73	72	1		85,3	8,53	0,32	0,03
104	ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (463 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (665 руб.) СП (333 руб.): 50% от ФОТ (665 руб.)	100 м трубопро вода с фасонным и частями	0,15	587,05	582,05	5	1,86	88	87	1		68,8	10,32	0,16	0,02
105	ФЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (165 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (237 руб.) СП (119 руб.): 50% от ФОТ (237 руб.)	100 приборов	0,07	445,72	437,59	8,13	3,02	31	31			51,3	3,59	0,26	0,02
106	ФЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (404 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (581 руб.) СП (291 руб.): 50% от ФОТ (581 руб.)	100 приборов	0,03	2581,5	2499,29	82,21	30,51	77	75	2	1	293	8,79	2,63	0,08
107	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (910 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (840 руб.) СП (593 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (840 руб.)	100 м трубопро вода	0,15	4632,32	637,26	11,57	0,27	695	96	2		64,24	9,64	0,02	
108	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (579 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (535 руб.) СП (377 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (535 руб.)	100 м трубопро вода	0,1	7802,78	611,07	24,87	0,81	780	61	2		61,6	6,16	0,06	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (1366 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1261 руб.)</i> <i>СП (890 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1261 руб.)</i>	10 компл.	0,6	3702,25	234,33	44,39	3,71	2221	141	27	2	24,64	14,78	0,32	0,19
110	ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (1399 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1292 руб.)</i> <i>СП (912 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1292 руб.)</i>	10 компл.	0,7	309,25	208,27	23,63	1,51	216	146	17	1	21,65	15,16	0,13	0,09
111	Калькуляция цены	Умывальник с пьедесталом,шлангами,смесителем (2320:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	7	467,55				3273							
112	ФЕР17-01-001-01	Установка ванн купальных: прямых чугунных (б/у) <i>495,27 = 13 829,27 - 10 x 1 333,40</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (918 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (848 руб.)</i> <i>СП (598 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (848 руб.)</i>	10 компл.	0,3	495,27	309,67	108,71	9,58	149	93	33	3	32,19	9,66	0,79	0,24
Раздел 7. Окна																
113	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (194 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (252 руб.)</i> <i>СП (156 руб.): 62% от ФОТ (252 руб.)</i>	100 коробок	0,03	1208,52	1051,72	156,8	22,7	36	32	4	1	128,73	3,86	2,15	0,06
114	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (160 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (207 руб.)</i> <i>СП (128 руб.): 62% от ФОТ (207 руб.)</i>	100 м2 оконных переплетов в	0,07	398,87	369,8	29,07	10,79	28	26	2	1	46,11	3,23	0,93	0,07
115	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (89 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (115 руб.)</i> <i>СП (71 руб.): 62% от ФОТ (115 руб.)</i>	100 м2	0,02	761,66	761,66			15	15			94,97	1,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>10 166,80 = 167 914,80 - 100 x 1 577,48</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (786 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (787 руб.)</i> <i>СП (421 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (787 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,07	10166,8	1273,59	409,22	7,66	712	89	29	1	145,72	10,2	0,66	0,05
117	Калькуляция цены	Окно ПВХ 1,24x1,87 2-хкамер. с моск.сеткой (3903:1,18;4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	7	786,6				5506							
118	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (61 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (61 руб.)</i> <i>СП (33 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (61 руб.)</i>	100 п.м	0,0372	4187,28	180,75	14,33	0,46	156	7	1		21,19	0,79	0,04	
119	Калькуляция цены	Доска подоконная ПВХ (550:1,18;4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	3,72	110,84				412							
120	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (77 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (99 руб.)</i> <i>СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)</i>	100 м	0,0372	2516,07	353,23	5,99	0,93	94	13			41,41	1,54	0,08	
121	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (1957 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (2636 руб.)</i> <i>СП (1318 руб.): 50% от ФОТ (2636 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	5751,92	3436,05	36,26	13,46	575	344	4	1	383,06	38,31	1,16	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>2 218,16 = 5 224,66 - 1,718 x 2 500,00 + 0,5154 x 2 500,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (706 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (795 руб.)</i> <i>СП (372 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (795 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	2218,16	873,4	53,53	33,93	222	87	5	3	91,84	9,18	3,33	0,33
123	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (177 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (199 руб.)</i> <i>СП (93 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (199 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1841,79	227,93	9,03	0,12	184	23	1		25,41	2,54	0,01	
124	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (953 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (1284 руб.)</i> <i>СП (642 руб.): 50% от ФОТ (1284 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,056	5286,31	3004,39	2,31		296	168			323,4	18,11		
125	ФЕР15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (41 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (46 руб.)</i> <i>СП (22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (46 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	710,69	86,98	4,7		40	5			9,59	0,54		

Раздел 8. Усиление фундаментов

Усиление фундаментов

126	ФЕР04-01-030-08	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.3 При колонковом бурении и применении долот диаметром: до 151 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,2;</i> <i>ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (8585 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (9061 руб.)</i> <i>СП (3928 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (9061 руб.)</i>	100 м бурения скважины	0,09	40183,15	5264,06	33902,69	5699,78	3616	474	3051	513	547,2	49,25	563,22	50,69
-----	------------------------	--	------------------------	------	----------	---------	----------	---------	------	-----	------	-----	-------	-------	--------	-------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	ФССЦ-109-0022	Долота трехшарошечные типа: Ш151Т-ЦВ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	0,684	5653,79				3867							
128	ФЕР04-01-041-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (5444 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5745 руб.) СП (2490 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (5745 руб.)	100 м бурения скважины	1,08	4128,23	347,47	3780,76	238,4	4458	375	4083	257	36,12	39,01	17,62	19,03
129	ФССЦ-109-0148	Шнек: диаметром 135 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	13,61	597				8125							
130	ФЕР05-01-061-01	Установка в скважину арматурного каркаса <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (14377 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (13072 руб.) СП (8889 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (13072 руб.)	1 скважина	18	439,47	33,37	393,72	45,36	7910	601	7087	816	3,55	63,9	3,36	60,48
131	ФССЦ-204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,327	7997,23				2615							
132	ФССЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	4,5	41,88				188							
133	ФССЦ-204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,348	1890,38				658							
134	ФЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (15132 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ (20559 руб.) СП (10485 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (20559 руб.)	100 м цементир уемой части скважины	1,17	9994,06	1256,6	5504,46	683,91	11693	1470	6440	800	128,75	150,64	50,66	59,27
135	ФССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	3,2994	412				1359							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ФССЦ-408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м3	2,5896	59,99				155							
137	ФЕР04-06-001-01	Перемещение станка: колонкового <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (3996 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4217 руб.)</i> <i>СП (1828 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (4217 руб.)</i>	1 перемещение	17	28,23	28,23			480	480			3,31	56,27		
Усиление основания под перегородки																
138	ФЕР04-01-040-03	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (15057 руб.): 112%*0,9 * 0,94 от ФОТ (15891 руб.)</i> <i>СП (6889 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (15891 руб.)</i>	100 м бурения скважины	3,65	3345,65	284,85	3060,8	193,75	12212	1040	11172	707	29,61	108,08	14,32	52,27
139	ФССЦ-109-0148	Шнек: диаметром 135 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	23	597				13731							
140	ФЕР05-01-061-01	Установка в скважину арматурного каркаса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>3.11 Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания ОЗП=0,1; ЭМ=0,06 к расх.;</i> <i>ЗПМ=0,06; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,06</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (8872 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8067 руб.)</i> <i>СП (5486 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (8067 руб.)</i>	1 скважина	146	39,34	3,34	23,62	2,72	5744	487	3449	397	0,355	51,83	0,2016	29,43
141	ФССЦ-204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	2,6499	7997,23				21192							
142	ФССЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	14,6	41,88				611							
143	ФССЦ-204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	2,717	1890,38				5136							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
144	ФЕР05-03-001-01	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (47207 руб.): 87%*0,9 * 0,94 от ФОТ (64138 руб.) СП (32710 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (64138 руб.)	100 м цементир уемой части скважины	3,65	9994,06	1256,6	5504,46	683,91	36478	4587	20091	2496	128,75	469,94	50,66	184,91
145	ФССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	11,3505	412				4676							
146	ФССЦ-408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	8,908667	59,99				534							
Раздел 9. Цементация стен методом инъецирования трещин																
147	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (16702 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (16182 руб.) СП (11004 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (16182 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,9	725,16	375,84	6,1		3553	1842	30		43,5	213,15		
148	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (839 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (902 руб.) СП (537 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (902 руб.)	100 м борозд	0,644	562,04	143,58	418,46	40,84	362	92	270	26	15,64	10,07	4,06	2,61
149	ФЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (45815 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (56674 руб.) СП (39672 руб.): 70% от ФОТ (56674 руб.)	1 м изолируемой стены	64,4	289,64	115,19	96,41		18653	7418	6209		12,7	817,88		
150	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (2730 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (3377 руб.) СП (2364 руб.): 70% от ФОТ (3377 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,1333	13778,94	3304,47	111,99	13,5	1837	440	15	2	397,65	53,01	1	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций 552,91 = 7 752,91 - 1 x 7 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (119 руб.): 122%*0.9 * 0.94 от ФОТ (115 руб.) СП (78 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (115 руб.)	1 т металлических изделий	0,025	552,91	506,02	46,89	3,11	14	13	1		63,73	1,59	0,23	0,01
152	ФССЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,025	8102,64				203							
153	ФЕР46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундаментов (устройство ростверка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (4231 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (4546 руб.) СП (2705 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4546 руб.)	1 м3	3	1432,8	195,29	56,6	3,11	4298	586	170	9	23,5	70,5	0,23	0,69
154	ФССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,3473	7997,23				2777							
155	ФССЦ-204-0019	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,012	8213,72				99							
156	ФЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (412 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (443 руб.) СП (264 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (443 руб.)	1 т	0,0292	8997,38	1909,35	995,01	69,12	263	56	29	2	195,63	5,71	5,12	0,15
157	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (686 руб.): 79%*0.94 от ФОТ (924 руб.) СП (462 руб.): 50% от ФОТ (924 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	3184,35	2023,18	20,94	7,77	191	121	1		228,35	13,7	0,67	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	ФЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (277 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (298 руб.) СП (177 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (298 руб.)</i>	100 м борозд	0,14	832,33	222,16	610,17	59,56	117	31	86	8	24,2	3,39	5,92	0,83
159	ФЕР06-01-092-08	Установка отдельных стержней: в стенах диаметром свыше 8 мм <i>244,03 = 5 945,03 - 0,005 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (8 руб.): 120%*0.9 * 0.94 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 77%*0.85 от ФОТ (8 руб.)</i>	1 т арматуры, закладных деталей	0,00562	244,03	191,51	52,52	6,08	1	1			24,12	0,14	0,45	
160	Калькуляция цены	Спираль-анкер д=8мм (1200:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	14	241,83				3386							
161	ФЕРр53-21-12 <i>применительно</i>	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом <i>255,74 = 279,50 - 0,07 x 339,36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (216 руб.): 86%*0.94 от ФОТ (267 руб.) СП (187 руб.): 70% от ФОТ (267 руб.)</i>	100 м восстановленной герметизации стыков	0,14	255,74	249,64	6,1		36	35	1		26,25	3,68		
162	Калькуляция цены	Специальный состав MARBOS Spiralankermortel (120:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	кг	28	24,18				677							
Раздел 10. Отмостка, цоколь																
163	ФЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (814 руб.): 104%*0.94 от ФОТ (833 руб.) СП (500 руб.): 60% от ФОТ (833 руб.)</i>	1000 м2	0,149	729,85	729,85			109	109			93,57	13,94		
164	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (4549 руб.): 142%*0.94 от ФОТ (3408 руб.) СП (2752 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3408 руб.)</i>	100 м2 дорожек и тротуаров	1,49	3037,68	221,99	273,89	35	4526	331	408	52	26,24	39,1	3,17	4,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
165	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (-703 руб.): 142%*0.94 от ФОТ (-527 руб.)</i> <i>СП (-426 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (-527 руб.)</i>	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,49	1625,89	31,99	63	7,07	-2423	-48	-94	-11	3,78	-5,63	0,7	-1,04
166	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (11 руб.): 142%*0.94 от ФОТ (8 руб.)</i> <i>СП (6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (8 руб.)</i>	1 т	0,1043	1571,83		39,6	7,66	164		4	1			0,66	0,07
167	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (2459 руб.): 142%*0.94 от ФОТ (1842 руб.)</i> <i>СП (1487 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1842 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,49	3566,51	140,46	57,68	0,57	5314	209	86	1	15,12	22,53	0,05	0,07
168	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (754 руб.): 142%*0.94 от ФОТ (565 руб.)</i> <i>СП (456 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (565 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,49	1161,94	43,1	16,8		1731	64	25		4,64	6,91		
169	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (633 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (680 руб.)</i> <i>СП (405 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (680 руб.)</i>	100 м2	0,5	178	178			89	89			22,82	11,41		
170	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР (4716 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (5309 руб.)</i> <i>СП (2482 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5309 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	6014,47	1192,94	53,24	16,49	3007	596	27	8	129,95	64,98	1,44	0,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	ФЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (1229 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1383 руб.) СП (647 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1383 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,24	2123,1	126,53	10,94		2633	157	14		13,95	17,3		
172	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР (388 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (413 руб.) СП (248 руб.): 60% от ФОТ (413 руб.)</i>	тонна	168	3,02		3,02	0,32	507		507	54			0,024	4,03
173	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.2010 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	168	12,51		12,51		2102		2102					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									505137	55472	79413	7668		6145,51		602,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									525356	60183	94921	9344		6662,07		731,87
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									2537508	459798	433790	71388		6662,07		731,87
Накладные расходы									474057							
Сметная прибыль									307487							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									3277092					6462,41		729,26
Итого Монтажные работы									41960					199,66		2,61
Итого									3319052					6662,07		731,87
В том числе:																
Материалы									1643920							
Машины и механизмы									433790							
ФОТ									531186							
Накладные расходы									474057							
Сметная прибыль									307487							
Непредвиденные затраты 2%									66381							
Итого с непредвиденными									3385433							
НДС 18%									609378							
ВСЕГО по смете									3994811					6662,07		731,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)