

_____/В.Ф. Трунов/
" ____ " _____ 201_ г.

МУЗ ЦГБ г. Бузулука
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт детской поликлиники
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 7272,431 тыс. руб.
строительных работ _____ 5984,288 тыс. руб.
монтажных работ _____ 57,944 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 106,304 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 11980,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Детская поликлиника ЦГБ																
Крыша и кровля																
1	ФЕРр58-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (12525 руб.): 83% от ФОТ (15090 руб.) СП (9809 руб.): 65% от ФОТ (15090 руб.)	100 м2 покрытия	11	2126,52	1346,53	120,45	25,29	23392	14812	1325	278	148,46	1633,06	2,18	23,98
2	ФССЦ-101-1875 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	т	6,171	11200				69115							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр58-18-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4563 руб.): 83% от ФОТ (5498 руб.) СП (3574 руб.): 65% от ФОТ (5498 руб.)	100 м2 сменяемо й обрешетк и	5	6359,87	1099,61	100,28		31799	5498	501		138,49	692,45		
4	ФЕРр58-5-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1062 руб.): 83% от ФОТ (1280 руб.) СП (832 руб.): 65% от ФОТ (1280 руб.)	100 м	1	7413,53	1280,27	29,9		7414	1280	30		150,09	150,09		
5	ФЕРр58-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (564 руб.): 83% от ФОТ (680 руб.) СП (442 руб.): 65% от ФОТ (680 руб.)	100 м	2	3598,85	340,09	31,6		7198	680	63		39,87	79,74		
6	ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (882 руб.): 83% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.)	100 м	3	2516,07	353,23	5,99	0,93	7548	1060	18	3	41,41	124,23	0,08	0,24
Окна.																
7	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3939 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (3979 руб.) СП (2368 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3979 руб.)	100 м2	2,464	1767,24	1525,29	241,95	89,78	4354	3758	596	221	188,54	464,56	7,74	19,07
8	ФЕР10-01-034-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4739 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (4462 руб.) СП (2389 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (4462 руб.)	100 м2 проемов	2,464	168203,68	1303,66	413,79	7,66	414454	3212	1020	19	149,16	367,53	0,66	1,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР10-01-035-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (301 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (283 руб.) СП (152 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (283 руб.)	100 п. м	1,12	6487,61	182,37	28,34	0,81	7266	204	32	1	21,38	23,95	0,07	0,08
10	ФССЦ-101-2912 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	м	112	365,59				40946							
11	ФЕР15-01-070-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4627 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (4896 руб.) СП (2289 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4896 руб.)	1 м2 проемов	246,4	143,3	14,4	0,46		35309	3548	113		1,55	381,92		
Двери.																
12	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1658 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1675 руб.) СП (997 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1675 руб.)	100 м2	1,8	1082,58	840,63	241,95	89,78	1949	1513	436	162	103,91	187,04	7,74	13,93
13	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2248 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (2117 руб.) СП (1134 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2117 руб.)	100 м2 проемов	0,855	169435,88	1780,86	473,75	12,18	144868	1523	405	10	201	171,86	1,05	0,9
14	ФЕР10-01-047-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1941 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1828 руб.) СП (979 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1828 руб.)	100 м2 проемов	0,945	159817,05	1386,89	526,56	12,18	151027	1311	498	12	160,52	151,69	1,05	0,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФССЦ-101-0956 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт.	190	12				2280							
16	ФССЦ-101-2002 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	компл.	95	24,2				2299							
17	ФССЦ-101-0951 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим: механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	компл.	95	92,52				8789							
18	ФЕР10-01-060-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (937 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (882 руб.) СП (472 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (882 руб.)	100 м коробок блоков	10	516,04	63,89	3,49		5160	639	35		7,82	78,2		
Полы																
19	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2451 руб.): 80% от ФОТ (3064 руб.) СП (2084 руб.): 68% от ФОТ (3064 руб.)	100 м2 покрытия	5	641	595,99	45,01	16,7	3205	2980	225	84	69,87	349,35	1,44	7,2
20	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (983 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (888 руб.) СП (566 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (888 руб.)	100 м2 стяжки	1,95	1485,02	313,71	44,24	14,73	2896	612	86	29	39,51	77,04	1,27	2,48
21	ФЕР11-01-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (8248 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (7451 руб.) СП (4750 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (7451 руб.)	100 м2 покрытия	5	8987,43	1046,88	128,7	30,3	44937	5234	644	152	119,78	598,9	2,66	13,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 68% от ФОТ (6 руб.)	100 м плинтуса	0,22	29,41	29,41			6	6			3,77	0,83		
23	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.) СП (16 руб.): 68% от ФОТ (23 руб.)	100 м2 покрытия	0,26	92,9	88,84	4,06	1,51	24	23	1		11,39	2,96	0,13	0,03
24	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (132 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (119 руб.) СП (76 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (119 руб.)	100 м2 стяжки	0,26	1485,02	313,71	44,24	14,73	386	82	12	4	39,51	10,27	1,27	0,33
25	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (142 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (128 руб.) СП (82 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (128 руб.)	100 м2 покрытия	0,26	7888,38	352,34	54,53	4,06	2051	92	14	1	42,4	11,02	0,35	0,09
26	ФЕР11-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: деревянных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (21 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	100 м плинтуса	0,22	568,65	65,25	6,97		125	14	2		7,65	1,68		
27	ФЕР15-04-025-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (13 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,022	1982,56	465,93	10,21	0,23	44	10			51,37	1,13	0,02	
28	ФЕРр57-10-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (172 руб.): 80% от ФОТ (215 руб.) СП (146 руб.): 68% от ФОТ (215 руб.)	100 мест	0,2	2317,15	1059,68	126,31	13,88	463	212	25	3	124,23	24,85	1,38	0,28

Внутренняя отделка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (5343 руб.): 79% от ФОТ (6763 руб.) СП (3382 руб.): 50% от ФОТ (6763 руб.)	100 м2 отремонтированно й поверхности	3,33	3184,35	2023,18	20,94	7,77	10604	6737	70	26	228,35	760,41	0,67	2,23
30	ФЕРр61-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (510 руб.): 79% от ФОТ (646 руб.) СП (323 руб.): 50% от ФОТ (646 руб.)	100 м2 перетерт ой поверхности	2,65	263,28	242,52	3,13	1,16	698	643	8	3	28,07	74,39	0,1	0,27
31	ФЕРр62-42-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (39 руб.): 80% от ФОТ (49 руб.) СП (25 руб.): 50% от ФОТ (49 руб.)	100 м2 протравле нной поверхности	1,65	37,1	29,41			61	49			3,77	6,22		
32	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ прим	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (Очистка вручную поверхности стен от грибка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (344 руб.): 80% от ФОТ (430 руб.) СП (215 руб.): 50% от ФОТ (430 руб.)	100 м2 расчищен ной поверхности	2,65	162,24	162,24			430	430			20,8	55,12		
33	ФЕР15-01-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (15091 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (15969 руб.) СП (7466 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (15969 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	5,5	10009,38	2093,04	29,82	9,9	55052	11512	164	54	228	1254	0,86	4,73
34	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2563 руб.): 77% от ФОТ (3329 руб.) СП (1665 руб.): 50% от ФОТ (3329 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	5,5	748,3	584,74	163,56	20,56	4116	3216	900	113	74,3	408,65	1,99	10,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФЕРр61-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1577 руб.): 79% от ФОТ (1996 руб.) СП (998 руб.): 50% от ФОТ (1996 руб.)	100 м2 поверхности	8	531,15	245,81	10	3,71	4249	1966	80	30	29,58	236,64	0,32	2,56
36	ФЕРр61-1-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (965 руб.): 79% от ФОТ (1222 руб.) СП (611 руб.): 50% от ФОТ (1222 руб.)	100 м2 поверхности	3,9	610,97	309,46	10,63	3,94	2383	1207	41	15	37,24	145,24	0,34	1,33
37	ФЕРр62-1-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска известковыми составами: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (330 руб.): 80% от ФОТ (413 руб.) СП (207 руб.): 50% от ФОТ (413 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	3,5	152,68	116,83	5,74	1,16	534	409	20	4	14,3	50,05	0,1	0,35
38	ФЕРр62-8-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1895 руб.): 80% от ФОТ (2369 руб.) СП (1185 руб.): 50% от ФОТ (2369 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,02	1795,35	783,04	8,36	1,16	5422	2365	25	4	90,63	273,7	0,1	0,3
39	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4104 руб.): 80% от ФОТ (5130 руб.) СП (2565 руб.): 50% от ФОТ (5130 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,57	1134,36	442,28	8,36	1,16	13125	5117	97	13	51,19	592,27	0,1	1,16
40	ФЕРр62-5-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (199 руб.): 80% от ФОТ (249 руб.) СП (125 руб.): 50% от ФОТ (249 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7	1053,99	353,64	8,36	1,16	738	248	6	1	40,93	28,65	0,1	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ФЕРр62-33-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (507 руб.): 80% от ФОТ (634 руб.) СП (317 руб.): 50% от ФОТ (634 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,45	855,28	437,17	0,87		1240	634	1		50,02	72,53		
Наружняя отделка																
42	ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1394 руб.): 79% от ФОТ (1764 руб.) СП (882 руб.): 50% от ФОТ (1764 руб.)	100 м2 отремон тированно й поверхнос ти	1	2905,52	1764,08	1,21		2906	1764	1		201,84	201,84		
43	ФЕРр61-10-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1741 руб.): 79% от ФОТ (2204 руб.) СП (1102 руб.): 50% от ФОТ (2204 руб.)	100 м2 отремон тированно й поверхнос ти	0,7	4861,89	3148,83	1,75		3403	2204	1		347,17	243,02		
44	ФЕРр62-24-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (123 руб.): 80% от ФОТ (154 руб.) СП (77 руб.): 50% от ФОТ (154 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,7	381,88	219,29	4,53		267	154	3		25,09	17,56		
45	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (373 руб.): 77% от ФОТ (484 руб.) СП (242 руб.): 50% от ФОТ (484 руб.)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,8	748,3	584,74	163,56	20,56	599	468	131	16	74,3	59,44	1,99	1,59
46	ФЕР15-01-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Наружняя облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3035 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3212 руб.) СП (1502 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3212 руб.)	100 м2 облицова нной поверхнос ти	0,8	11755,65	2893,32	47,72	15,14	9405	2315	38	12	307,8	246,24	1,32	1,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сантехнические работы.																
47	ФЕРр65-9-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1207 руб.): 103% от ФОТ (1172 руб.)</i> <i>СП (703 руб.): 60% от ФОТ (1172 руб.)</i>	100 м трубопро вода	1,56	3680,61	748,44	65,65	2,44	5742	1168	102	4	77,8	121,37	0,21	0,33
48	ФССЦ-301-1224 <i>Пр. №308 от 28.07.09</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i>	кг	10	11,98				120							
49	ФЕРр65-6-12 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена: унитазов типа «Компакт» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (386 руб.): 103% от ФОТ (375 руб.)</i> <i>СП (225 руб.): 60% от ФОТ (375 руб.)</i>	100 приборов	0,1	36414,18	3743,19	88,82	8,7	3641	374	9	1	412,7	41,27	0,75	0,08
50	ФЕРр65-6-10 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (49 руб.): 103% от ФОТ (48 руб.)</i> <i>СП (29 руб.): 60% от ФОТ (48 руб.)</i>	100 приборов	0,1	2526,19	475,27	5,92	0,58	253	48	1		52,4	5,24	0,05	0,01
51	ФЕРр65-6-15 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена: моек на одно отделение <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (338 руб.): 103% от ФОТ (328 руб.)</i> <i>СП (197 руб.): 60% от ФОТ (328 руб.)</i>	100 приборов	0,11	31781,36	2969,52	82,9	8,12	3496	327	9	1	327,4	36,01	0,7	0,08
52	ФЕРр65-6-10 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (54 руб.): 103% от ФОТ (52 руб.)</i> <i>СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.)</i>	100 приборов	0,11	2526,19	475,27	5,92	0,58	278	52	1		52,4	5,76	0,05	0,01
53	ФЕРр65-5-7 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена смесителей: без душевой сетки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (206 руб.): 103% от ФОТ (200 руб.)</i> <i>СП (120 руб.): 60% от ФОТ (200 руб.)</i>	100 шт.	0,11	16280,74	1814	7,85		1791	200	1		200	22		
Электромонтажные работы.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФЕРр67-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (388 руб.): 85% от ФОТ (456 руб.) СП (296 руб.): 65% от ФОТ (456 руб.)	100 шт.	0,29	22073,45	1570,95	2,5	0,93	6401	456	1		163,3	47,36	0,08	0,02
55	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (108 руб.): 85% от ФОТ (127 руб.) СП (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.)	100 шт.	0,58	840,59	218,59			488	127			24,1	13,98		
56	ФЕРр67-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (268 руб.): 85% от ФОТ (315 руб.) СП (205 руб.): 65% от ФОТ (315 руб.)	100 шт.	1,44	778,59	218,59			1121	315			24,1	34,7		
57	ФЕРр67-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (128 руб.): 85% от ФОТ (150 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (150 руб.)	100 м	2	75,5	75,19	0,31	0,12	151	150	1		9,64	19,28	0,01	0,02
58	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минре г. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (283 руб.): 95% от ФОТ (298 руб.) СП (194 руб.): 65% от ФОТ (298 руб.)	100 м	2	190,12	123,94	24,96	0,1	380	248	50		13,03	26,06	0,01	0,02
59	Прайс-лист	Кабель-канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	пм	200	4,41				882							
60	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минре г. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.)	100 м	2	70,98	26,47	1,94	0,11	142	53	4		2,82	5,64	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ФССЦ-501-8191 <i>В ред. пр. № 308</i> Минрегиона РФ	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i>	1000 м	0,2	4883,86				977							
Благоустройство																
62	ФЕР27-06-020-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (54 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (42 руб.)</i> <i>СП (34 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (42 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	0,045	54732,4	368,45	2386,22	262,54	2463	17	107	12	38,3	1,72	19,08	0,86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1162862	93276	7953	1288		10690,71		112,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1176045	104860	9552	1444		11980,37		125,83
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-10, 13-18, 11, 27, 33, 46, 20-21, 24-26, 62)									5343	4549	792	76		506,5725		6,6125
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8-10, 13-18, 11, 27, 33, 46, 20-21, 24-26, 62, 58-61)									7840	7035	804	77		783,084		6,622
Накладные расходы									95834							
Сметная прибыль									59009							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									5984288					11827,01		125,74
Итого Монтажные работы									57944					153,36		0,09
Итого									6042232					11980,37		125,83
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									1061633							
Машины и механизмы									9552							
ФОТ									106304							
Накладные расходы									95834							
Сметная прибыль									59009							
Непредвиденные затраты 2%									120845							
Итого с непредвиденными									6163077							
НДС 18%									1109354							
ВСЕГО по смете									7272431					11980,37		125,83