

_____/В.Ф. Трунов/
" ____ " _____ 201_ г.

МУЗ ЦГБ г. Бузулука
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт гинекологического отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2466,097 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 33,604 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3653,79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Гинекологическое отделение ГБ1																
Окна.																
1	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1557 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1573 руб.) СП (936 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1573 руб.)	100 м2	0,974	1767,24	1525,29	241,95	89,78	1721	1486	235	87	188,54	183,64	7,74	7,54
2	ФЕР10-01-034-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1873 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1764 руб.) СП (945 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1764 руб.)	100 м2 проемов	0,974	168203,68	1303,66	413,79	7,66	163830	1270	403	7	149,16	145,28	0,66	0,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР10-01-035-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (164 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (154 руб.) СП (82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (154 руб.)	100 п. м	0,61	6487,61	182,37	28,34	0,81	3957	111	17		21,38	13,04	0,07	0,04
4	ФССЦ-101-2911 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	м	61	314,01				19155							
5	ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1456 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1541 руб.) СП (720 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1541 руб.)	100 м2 облицовки	0,73	11481,71	1528,19	46,33	0,93	8382	1116	34	1	166,47	121,52	0,08	0,06
6	ФЕР15-01-070-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1830 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1936 руб.) СП (905 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1936 руб.)	1 м2 проемов	97,4	143,3	14,4	0,46	13957	1403	45			1,55	150,97		
7	ФЕР26-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 155,59 = 1 722,72 - 1,02 x 1 536,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (446 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (496 руб.) СП (295 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (496 руб.)	1 м3 изоляции	3,65	155,59	98,29	57,3		568	359	209		10,58	38,62		
Уд	1. 104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	м3	1,02 3,723	1536,4				5720,02							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦ-104-0098 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Вата минеральная "ISOVER" КТ-40, толщина 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	м2	73	14,6				1066							
9	ФЕР46-02-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (639 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (645 руб.) СП (384 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (645 руб.)	1 м3	5,4	947,45	119,53	2,13		5116	645	12		14,63	79		
Двери.																
10	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (589 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (595 руб.) СП (354 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (595 руб.)	100 м2	0,64	1082,58	840,63	241,95	89,78	693	538	155	57	103,91	66,5	7,74	4,95
11	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1056 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (994 руб.) СП (532 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (994 руб.)	100 м2 проемов	0,64	25031,88	957,29	1250,29	153,23	16020	613	800	98	104,28	66,74	11,35	7,26
12	ФССЦ-101-0889 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Скобяные изделия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	компл.	26	94,68				2462							
13	ФЕР10-01-060-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка и крепление наличников <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (149 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (140 руб.) СП (75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (140 руб.)	100 м коробок блоков	1,6	516,04	63,89	3,49		826	102	6		7,82	12,51		
Полы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (233 руб.): 80% от ФОТ (291 руб.) СП (198 руб.): 68% от ФОТ (291 руб.)	100 м2 покрытия	3,22	92,9	88,84	4,06	1,51	299	286	13	5	11,39	36,68	0,13	0,42
15	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (68 руб.): 80% от ФОТ (85 руб.) СП (58 руб.): 68% от ФОТ (85 руб.)	100 м плинтуса	2,9	29,41	29,41			85	85			3,77	10,93		
16	ФЕР11-01-045-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4590 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (4146 руб.) СП (2643 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (4146 руб.)	100 м2	3,22	21419,48	931,67	60,33	1,16	68971	3000	194	4	80,04	257,73	0,1	0,32
17	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2100 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (1897 руб.) СП (1209 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1897 руб.)	100 м2 покрытия	3,22	1043,25	422,81	54,53	4,06	3359	1361	176	13	50,88	163,83	0,35	1,13
18	ФССЦ-101-0550 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	м2	402,5	89,47				36012							
19	ФЕР11-01-040-02 Изм. Приказ №509 от 23.11.2010	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (387 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (350 руб.) СП (223 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (350 руб.)	100 м плинтуса	2,9	1459,11	87,74	2,62		4231	254	8		8,99	26,07		
Внутренняя отделка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕРр61-4-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (660 руб.): 79% от ФОТ (836 руб.) СП (418 руб.): 50% от ФОТ (836 руб.)	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,32	3823,43	2603,72	22,51	8,35	1223	833	7	3	290,27	92,89	0,72	0,23
21	ФЕРр61-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (620 руб.): 79% от ФОТ (785 руб.) СП (393 руб.): 50% от ФОТ (785 руб.)	100 м2 перетертой й поверхности	3,22	263,28	242,52	3,13	1,16	848	781	10	4	28,07	90,39	0,1	0,32
22	ФЕР15-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2032 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2150 руб.) СП (1005 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2150 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,22	2410,46	483,48	14,57	0,23	7762	1557	47	1	53,9	173,56	0,02	0,06
23	ФЕРр61-2-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4754 руб.): 79% от ФОТ (6018 руб.) СП (3009 руб.): 50% от ФОТ (6018 руб.)	100 м2 отремонтированно й поверхности	4,3	2553,08	1391,91	20,94	7,77	10978	5985	90	33	157,1	675,53	0,67	2,88
24	ФЕР15-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклохолстом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3342 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3536 руб.) СП (1653 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3536 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	8,6	937,62	297,96	1,18	0,12	8064	2562	10	1	33,63	289,22	0,01	0,09
25	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3470 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3672 руб.) СП (1717 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3672 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,6	1713,98	309,29	3,8	0,12	14740	2660	33	1	34,1	293,26	0,01	0,09
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									394325	27007	2504	315		2987,91		26,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									401537	33227	3496	377		3653,79		30,89
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 11-13, 5-6, 22, 24-25, 7-8, 16-19)								2951	2455	496	32		262,8525		2,4225	
	2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2-4, 11-13, 5-6, 22, 24-								4261	3765	496	31		403,04		2,424	
	Накладные расходы								32014								
	Сметная прибыль								17756								
	Итого								451307					3653,79		30,89	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54"								2048934					3653,79		30,89	
	Справочно, в ценах 2001г.:																
	Материалы								364814								
	Машины и механизмы								3496								
	ФОТ								33604								
	Накладные расходы								32014								
	Сметная прибыль								17756								
	Непредвиденные затраты 2%								40979								
	Итого с непредвиденными								2089913								
	НДС 18%								376184								
	ВСЕГО по смете								2466097					3653,79		30,89	