

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения " Первомайская центральная районная больница"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт хирургического отделения по адресу : п. Первомайский , ул. Спортивная,2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: вдомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 8392,571 тыс. руб.
 строительных работ _____ 4577,260 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 1449,872 тыс. руб.
 прочих _____ 210,758 тыс. руб.
 оборудования _____ 735,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 128,447 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 13074,28 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж отделки, заделка дверного проема, пробивка дверного проема																
1	ФЕРр63-10-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок /приминительно вместо снятие отделки из пластиковых панелей/ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (42 руб.): 77% от ФОТ СП (28 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 облицовк и	0,8316	69,41	63,16	6,25	2,32	58	53	5	2	7,31	6,08	0,2	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (156 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (94 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	1,86	191,54	73,01	118,53	11,57	356	136	220	22	8,24	15,33	1,15	2,14
3	ФЕР06-01-041-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (9 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 в деле	0,0009	148562,02	9449,93	3447,76	501,25	134	9	3		1093,74	0,98	37,21	0,03
4	ФЕРр53-20-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Стены (ремонтно-строительные): НР (11 руб.): 86% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,0022	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	201	12	7	1	670	1,47	39	0,09
5	ФЕРр55-6-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Перегородки (ремонтно-строительные): НР (19 руб.): 89% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 проемов	0,0147	6869,45	1379,59	663,86	70,82	101	20	10	1	153,8	2,26	7,04	0,1
6	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы (ремонтно-строительные): НР (353 руб.): 80% от ФОТ СП (300 руб.): 68% от ФОТ	100 м плитуса	3,9627	111,38	111,38			441	441			14,28	56,59		
7	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы (ремонтно-строительные): НР (66 руб.): 80% от ФОТ СП (56 руб.): 68% от ФОТ	100 м плитуса	2,8172	29,41	29,41			83	83			3,77	10,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (3530 руб.): 77% от ФОТ СП (2293 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	7,5739	748,3	584,74	163,56	20,56	5668	4429	1239	156	74,3	562,74	1,99	15,07
9	ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (22 руб.): 77% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,35	81,12	81,12			28	28			10,4	3,64		
10	ФЕРр63-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок /приминительно вместо разборки пластиковых панелей/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (45 руб.): 77% от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовки	0,91	69,41	63,16	6,25	2,32	63	57	6	2	7,31	6,65	0,2	0,18
11	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы (ремонтно-строительные): НР (205 руб.): 80% от ФОТ СП (174 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	2,8278	92,9	88,84	4,06	1,51	263	252	11	4	11,39	32,21	0,13	0,37
12	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы (ремонтно-строительные): НР (2122 руб.): 80% от ФОТ СП (1803 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	4,3288	641	595,99	45,01	16,7	2775	2580	195	72	69,87	302,45	1,44	6,23
13	ФЕР46-04-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (70 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (42 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2505	352,23	238,13	114,1	42,34	88	60	28	11	30,53	7,65	3,65	0,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> НР (12 руб.): 80% от ФОТ СП (10 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,2505	59,83	59,83			15	15			7,67	1,92		
15	ФЕР46-04-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> НР (6040 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (3630 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	58,816	313,94	81	232,94	22,74	18465	4764	13701	1337	8,93	525,23	2,26	132,92
16	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> НР (112 руб.): 100% от ФОТ СП (67 руб.): 60% от ФОТ	тонна	27,1	32,93	4,15	28,78		892	112	780		0,58	15,72		
17	ФСЦП310-3004-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 4 км; нормативное время пробега 0,526 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	27,1	5,21		5,21		141		141					
Раздел 2. Стяжка здания																
18	ФЕРр53-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> НР (100 руб.): 86% от ФОТ СП (81 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,022	89275,4	4717,94	3369,6	526,5	1964	104	74	12	563	12,39	39	0,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕР46-01-004-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами 3 584,60 = 9 114,82 - 0,48 x 5 989,00 - 0,47 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (10084 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (6061 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 т	5,776	3584,6	1753,32	115,66	10,26	20705	10127	668	59	202,93	1172,12	0,76	4,39
20	ФССЦ-101-2241 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	0,569	6385,22				3633							
21	ФССЦ-204-0017 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-П, диаметром 32-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	4,23	5435				22990							
22	ФССЦ-101-3710 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 180x180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	0,977	6242,68				6099							
23	ФЕР15-04-041-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб /приминительно для окраски элементов усиления стен/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (421 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (209 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,642	812,2	695,06	1,48	0,15	521	446	1		77,49	49,75	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФЕРр53-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Стены (ремонтно-строительные): НР (101 руб.): 86% от ФОТ СП (82 руб.): 70% от ФОТ	10 м трещин	4,8	34,73	24,31			167	117			2,71	13,01		
Раздел 3. Двери																
25	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Проемы (ремонтно-строительные): НР (134 руб.): 82% от ФОТ СП (101 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,567	288,06	288,06			163	163			36,28	20,57		
26	ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Проемы (ремонтно-строительные): НР (40 руб.): 82% от ФОТ СП (30 руб.): 62% от ФОТ	100 м наличников	1,465	33,43	33,43			49	49			4,21	6,17		
27	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Проемы (ремонтно-строительные): НР (339 руб.): 82% от ФОТ СП (257 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,28	1807,42	1437,99	369,43	39,94	506	403	103	11	179,3	50,2	3,97	1,11
28	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Деревянные конструкции: НР (1284 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (647 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,5859	169821,45	2047,99	592,19	15,23	99498	1200	347	9	231,15	135,43	1,31	0,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР15-02-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (587 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (290 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,281	4507,09	2180,08	80,5	29,88	1266	613	23	8	234,67	65,94	2,58	0,73
30	ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (467 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (231 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,281	11722,52	1757,42	57,91	1,16	3294	494	16		191,44	53,79	0,1	0,03
31	ФЕРр56-12-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена дверных приборов: ручки-скобы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Проемы (ремонтно-строительные): НР (32 руб.): 82% от ФОТ СП (24 руб.): 62% от ФОТ	100 шт. приборов	0,14	2371,34	279,44			332	39			32,76	4,59		
Раздел 4. Окна																
32	ФЕРр56-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Проемы (ремонтно-строительные): НР (1 руб.): 82% от ФОТ СП (1 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплето в	0,0036	398,87	369,8	29,07	10,79	1	1			46,11	0,17	0,93	
33	ФЕРр56-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Проемы (ремонтно-строительные): НР (134 руб.): 82% от ФОТ СП (101 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,214	761,66	761,66			163	163			94,97	20,32		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕРр58-20-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Крыши, кровли (ремонтно-строительные): <i>НР (245 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (192 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,832	455,27	353,23	5,99	0,93	379	294	5	1	41,41	34,45	0,08	0,07
35	ФССЦ-101-2411 <i>Пр.</i> Минрегиона №308 от 28.07.09	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	п.м	83,2	26,41				2197							
36	ФЕРр53-15-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Стены (ремонтно-строительные): <i>НР (200 руб.): 86% от ФОТ</i> <i>СП (162 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтировано й поверхности стен	0,07	13778,94	3304,47	111,99	13,5	965	231	8	1	397,65	27,84	1	0,07
37	ФЕР10-01-034-03 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Деревянные конструкции: <i>НР (8 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0036	174456,14	2171,82	635,31	25,53	628	8	2		248,49	0,89	2,2	0,01
38	ФЕР10-01-035-01 <i>Изм. Пр.</i> Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Деревянные конструкции: <i>НР (95 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (48 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п. м	0,426	4217,98	207,86	17,91	0,58	1797	89	8		24,37	10,38	0,05	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФССЦ-101-2911 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м	42,6	314,01				13377							
40	ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею /приминительно вместо отделки откосов сэндвич-панелями/ <i>2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (1864 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (922 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 облицовк и	1,122	2346,02	1757,42	57,91	1,16	2632	1972	65	1	191,44	214,8	0,1	0,11
41	Прайс-лист	Сэндвич-панель пластиковая для откоса <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Отделочные работы</i>	м2	117,8	189,65				22341							
42	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>НР (10 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	2,5	32,93	4,15	28,78		82	10	72		0,58	1,45		
43	ФСЦП310-3004-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 4 км; нормативное время пробега 0,526 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	2,5	5,21		5,21		13		13					
Раздел 5. Отопление																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФЕРр62-33-2 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (821 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (513 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,78	1092,7	576,32	0,87		1945	1026	2		65,94	117,37		
Раздел 6. Сантехприборы																
45	ФЕРр65-3-7 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Снятие смесителя: без душевой сетки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (63 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (43 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 шт. арматуры	0,27	315,33	313,14	2,19	0,81	85	85			36,71	9,91	0,07	0,02
46	ФЕРр65-4-3 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: моек <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (33 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,05	899,88	875,18	24,7	9,16	45	44	1		102,6	5,13	0,79	0,04
47	ФЕРр65-4-10 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (12 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,05	326,13	318	8,13	3,02	16	16			37,28	1,86	0,26	0,01
48	ФЕРр65-4-2 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: унитазов и писсуаров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (21 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (14 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,05	553,63	544,56	9,07	3,36	28	28			63,84	3,19	0,29	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕР17-01-001-14 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (751 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (460 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	2,7	1646,4	239,51	29,54	1,89	4445	647	80	5	24,9	67,23	0,16	0,43
50	ФЕР17-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (158 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (97 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,5	3748,5	269,48	55,49	4,64	1874	135	28	2	28,34	14,17	0,4	0,2
51	ФЕР17-01-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (123 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,5	3311,19	209,43	42,16	4,64	1656	105	21	2	21,77	10,89	0,4	0,2
52	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР (1 руб.): 100% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ	тонна	0,34	32,93	4,15	28,78		11	1	10		0,58	0,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ФСЦП310-3004-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 4 км; нормативное время пробега 0,526 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	0,34	5,21		5,21		2		2					
Раздел 7. Пожарная сигнализация																
54	ФЕРр67-1-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Демонтаж проводки пожарной сигнализации <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (35 руб.): 85% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	2,07	19,81	19,81			41	41			2,54	5,26		
55	ФЕРм08-02-390-01 <i>Изм. Прик.Минре г. от 21.12.10 №747</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо МР Р РФ № 30424- кк/08 от 20.08.2010г ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,02	190,12	123,94	24,96	0,1	194	126	25		13,03	13,29	0,01	0,01
56	ФССЦ-509-1842 <i>Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656</i>	Кабель-канал (короб) "Legrand" 32x12,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы</i>	м	102	14,3				1459							
57	ФЕРм08-02-399-01 <i>Изм. Прик.Минре г. от 21.12.10 №747</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² материал заказчика <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо МР Р РФ № 30424- кк/08 от 20.08.2010г ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,02	70,98	26,47	1,94	0,11	72	27	2		2,82	2,88	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ФЕРм10-08-005-03 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим(материал заказчика) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (314 руб.): 80% от ФОТ СП (235 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м	1,2	1255,04	327,08	19,5		1506	392	23		34	40,8		
59	ФЕРм10-08-002-02 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(материал заказчика) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (1034 руб.): 80% от ФОТ СП (776 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	80	19,21	16,16	0,31		1537	1293	25		1,68	134,4		
60	ФЕРм10-08-001-02 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей(материал заказчика) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (94 руб.): 80% от ФОТ СП (71 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	130,53	117,7	0,31		131	118			11,7	11,7		
61	ФЕР10-01-059-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка шкафов . <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Деревянные конструкции: НР (31 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт. изделий	0,04	2663,19	693,11	336,74	25,09	107	28	13	1	86,42	3,46	2,16	0,09
62	Прайс-лист	Шкаф для пожарного крана ШПК-310Н <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах</i>	1 шт.	4	2422,1				9688							
Раздел 8. Вентиляция																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ФЕР46-03-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (275 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (165 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт.	0,43	2120,89	489,29	1631,6	159,25	912	210	702	68	53,3	22,92	15,83	6,81
64	ФЕР20-01-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР (1843 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1129 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	1,031	2122,49	1544,74	143,51	6,93	2188	1593	148	7	176,74	182,22	0,51	0,53
65	ФССЦ-301-3082 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	2	59,09				118							
66	ФССЦ-301-3067 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	1,92	75				144							
68	ФССЦ-301-4756 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	103,1	126,33				13025							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ФССЦ-301-0478 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Крепления для воздуховодов: хомуты STD 205 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	т	0,012	8814				106							
70	ФЕР20-03-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (165 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (101 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 ВЕНТИЛЯТО Р	2	148,13	69,7	38,25	1,86	296	139	77	4	7,25	14,5	0,14	0,28
71	ФССЦ-301-0141 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вентиляторы крышные: ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл.	2	3134,7				6269							
Раздел 9. модернизация Лифта																
72	ФЕР15-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (123 руб.): 105% от ФОТ СП (64 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,4	111,13	83,42	2,06	0,12	156	117	3		10,21	14,29	0,01	0,01
73	ФЕРм08-02-403-01 Изм. Прик. Минре г. от 21.12.10 №747	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: в пустотах плит перекрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо МР Р РФ № 30424- кк/08 от 20.08.2010г ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,12	324,05	127,84	5,81	0,33	39	15	1		13,6	1,63	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ФССЦ-501-8190 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0,012	3246,49					39						
Демонтаж																
75	ФЕРм03-05-004-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 500 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (2589 руб.): 80% от ФОТ СП (1942 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 лифт	1	5054,54	2967,23	2087,31	267,51	5055	2968	2087	268	339,5	339,5	19,82	19,82
76	ФЕРм03-05-004-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 500 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (-294 руб.): 80% от ФОТ СП (-220 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 остановка	-2	226,3	180,92	45,38	2,37	-453	-362	-91	-5	20,7	-41,4	0,18	-0,36
Монтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕРм03-05-004-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 500 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.3.32.ОП При монтаже больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (5390 руб.): 80% от ФОТ СП (4192 руб.): 60% от ФОТ	1 лифт	1	12720,75	6409,22	4508,59	577,81	12721	6409	4509	578	733,32	733,32	42,8	42,8
78	ФЕРм03-05-004-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (-586 руб.): 80% от ФОТ СП (-440 руб.): 60% от ФОТ	1 остановка	-2	634,28	361,84	90,76	4,73	-1269	-724	-182	-9	41,4	-82,8	0,35	-0,7
стоимость оборудования																
79	Прайс-лист	Лифт больничный ПБ-053А Е30 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 оборудование индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=2,81 Оборудование	1 лифт	1	261565,84				261566							
Раздел 10. пусконаладочные работы																
80	ФЕРп01-14-027-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНР индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'холодную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (4545 руб.): 65% от ФОТ СП (2797 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	6991,54	6991,54			6992	6992			532	532		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ФЕРп01-14-027-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ , письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (-142 руб.): 65% от ФОТ СП (-88 руб.): 40% от ФОТ	1 остановка	-2	109,34	109,34			-219	-219			8,32	-16,64		
82	ФЕРп01-09-011-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ , письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2259 руб.): 65% от ФОТ СП (-1300 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	4	868,94	868,94			3476	3476			65,6	262,4		
Раздел 11. Техническое освидетельствование лифта и дислокация на соответствие лифта техн. безопасности																
83	ФЕРмр01-05-004-01 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (910 руб.): 80% от ФОТ СП (683 руб.): 60% от ФОТ	1 лифт	1	1172,17	1138,03			1172	1138			74,68	74,68		
84	ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ , письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (30 руб.): 65% от ФОТ СП (18 руб.): 40% от ФОТ	1 токопрое мник	3	15,37	15,37			46	46			1,2	3,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (43 руб.): 65% от ФОТ СП (26 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	0,4	163,9	163,9			66	66			12,8	5,12		
86	ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (160 руб.): 65% от ФОТ СП (98 руб.): 40% от ФОТ	1 линия	60	4,1	4,1			246	246			0,32	19,2		
87	ФЕРмр01-05-004-02 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Монтаж оборудования: НР (42 руб.): 80% от ФОТ СП (32 руб.): 60% от ФОТ	1 остановка	1	54,89	53,29			55	53			3,44	3,44		
88	ФЕРп01-03-002-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (15 руб.): 65% от ФОТ СП (9 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	1	22,55	22,55			23	23			2,4	2,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 12. Отделочные работы лестничной клетки																
89	ФЕРр59-4-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка поручней деревянных: прямой части <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (44 руб.): 76% от ФОТ</i> <i>СП (35 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м поручня	0,52	111,04	111,04			58	58			13,25	6,89		
90	ФЕРр59-3-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (143 руб.): 76% от ФОТ</i> <i>СП (113 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м решетки	0,5	428,56	375,56	5,64		214	188	3		47,3	23,65		
91	ФЕР11-01-031-07 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. <i>3 977,88 = 114 777,88 - 100 x 1 108,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Полы:</i> <i>НР (2697 руб.): 123% от ФОТ</i> <i>СП (1645 руб.): 75% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,03	3977,88	2101,96	186,43	26,73	4097	2165	192	28	246,42	253,81	2,48	2,55
92	Прайс-лист	Гранит полированный "мепл ред"1653,33/4,54 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Полы</i>	1м2	103,38	364,17				37648							
93	ФЕР15-01-038-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Облицовка ступеней гранитными плитами <i>26 833,90 = 156 394,30 - 102 x 1 270,20</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (11438 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (5991 руб.): 55% от ФОТ</i>	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,68	26833,9	14027	6125,66	1992,37	18247	9538	4165	1355	1300	884	197,46	134,27
94	Прайс-лист	Гранит полированный "мепл ред" на ступени (4788,56/4,54) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Полы</i>	1м2	47,33	1054,75				49921							
95	Прайс-лист	Гранит полированный "мепл ред" на подступенки (4309,73/4,54) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Полы</i>	1м2	20,29	949,28				19261							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	ФЕР07-05-016-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство металлических ограждений: без поручней <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР (349 руб.): 155%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (213 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 м ограждения	0,5	16864,96	493,48	314,38	5,51	8432	247	157	3	52,5	26,25	0,48	0,24
97	Прайс-лист	Хромированное ограждение лестниц <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)</i>	1 п. м перил	50	454,55				22728							
98	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (1149 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (568 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,652	3580,41	708,24	42,86	27,76	5915	1170	71	46	72,57	119,89	2,73	4,51
99	ФССЦ-101-3451 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Отделочные работы</i>	т	0,021476 <i>165,2*0,13/1000</i>	11594,98				249							
100	ФЕР15-04-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (273 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (135 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,652	1329,83	174,74	10,2	0,15	2197	289	17		19,48	32,18	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ФЕРр62-7-6 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (1047 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (655 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,9992	1480,71	653,96	8,36	1,16	2960	1307	17	2	75,69	151,32	0,1	0,2
102	ФЕРр62-16-6 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (469 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (293 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,28	1859,47	255,74	8,36	1,16	4240	583	19	3	29,6	67,49	0,1	0,23
103	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>НР (5 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	1,323	32,93	4,15	28,78		44	5	39		0,58	0,77		
104	ФСЦП310-3004-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 4 км; нормативное время пробега 0,526 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	1,323	5,21		5,21		7		7					
Раздел 13. Электроснабжение																
105	ФЕРр67-1-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: скрытой электропроводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (84 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (64 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	5	19,81	19,81			99	99			2,54	12,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	ФЕРр67-4-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: выключателей, розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (76 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (58 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	1,96	45,55	45,55				89	89		5,84	11,45		
107	ФЕРр67-4-3 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников с лампами накаливания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (33 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,8	50,24	49,3	0,94	0,35	40	39	1		6,32	5,06	0,03	0,02
108	ФЕРр67-4-4 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: бра, плафонов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (3 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,04	85,26	84,32	0,94	0,35	3	3			10,81	0,43	0,03	
109	ФЕРр67-4-2 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Демонтаж: патронов, подвесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (21 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,84	29,17	29,17			25	25			3,74	3,14		
110	ФЕР46-03-011-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (1095 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (658 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м борозд	6	562,04	143,58	418,46	40,84	3372	861	2511	245	15,64	93,84	4,06	24,36
111	ФЕРм08-02-403-01 <i>В ред. пр. № 321</i> Минрегиона РФ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (1298 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (888 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	9	1057,02	127,84	69,08	23,89	9513	1151	622	215	13,6	122,4	2,06	18,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ФССЦ-501-8190 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,9	3246,49				2922							
113	ФЕРм08-02-411-02 Изм. Прик.Минре г. от 21.12.10 №747	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (246 руб.): 95% от ФОТ СП (168 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,95 0,85+0,1	2366,87	269,22	187,58	3,57	2249	256	178	3	28,64	27,21	0,26	0,25
114	ФССЦ-101-4953 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656	Рукава металлические диаметром 60 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Материалы для монтажных работ	м	95 85+10	15,54				1476							
115	ФЕРм08-02-412-04 Изм. Прик.Минре г. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (77 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,95 0,85+0,1	289,98	84,22	15,49	0,86	275	80	15	1	8,96	8,51	0,06	0,06
116	ФССЦ-502-0522 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,085	7991,46				679							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ФССЦ-501-8216 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 1 и сечением 25 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0,01	13755,49				138							
118	ФЕРм08-02-403-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (1863 руб.): 95% от ФОТ СП (1275 руб.): 65% от ФОТ	100 м	6	2930,08	278,24	135,6	48,67	17580	1669	814	292	29,6	177,6	4,19	25,14
119	ФССЦ-501-8191 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0,6	4883,86				2930							
120	ФЕРм08-02-404-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 2х6 мм ² <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (616 руб.): 95% от ФОТ СП (421 руб.): 65% от ФОТ	100 м трассы	3,85	402,66	137,62	87,02	30,58	1550	530	335	118	14,64	56,36	2,63	10,13
121	ФССЦ-501-8366 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВББШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0,385	11714,71				4510							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	ФЕРм08-02-471-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	10 шт.	0,5	683,02	80,46	48,12	2,06	342	40	24	1	8,56	4,28	0,15	0,08
123	ФЕРм08-02-471-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	10 шт.	0,5	465,18	62,34	43,56	1,51	233	31	22	1	6,63	3,32	0,11	0,06
124	ФЕРм08-02-472-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,4	595,65	142,88	47,38	1,51	238	57	19	1	15,2	6,08	0,11	0,04
125	ФЕРм08-03-572-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	403,93	36,98	86,1	4,43	404	37	86	4	3,73	3,73	0,33	0,33
126	Прайс-лист	Шкаф вводной с АВР (10 отходящих групп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	1	13546,26				13546							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	Прайс-лист	Блок бесперебойного питания 30 кВт " Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	1	80901,7				80902							
128	ФЕРм08-03-635-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Автотрансформатор силовой (сухой): переходной напряжением 380/220 В КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (123 руб.): 95% от ФОТ СП (84 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	518,1	129,34	3,24		518	129	3		13,76	13,76		
129	Прайс-лист	Трансформатор разделительный медицинский Un=380В, Pн=20 кВт ТРТ-30000М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	1	30795,16				30795							
130	Прайс-лист	Шина медная для системы IT 80мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 м	67	93,92				6293							
131	ФЕРм08-03-599-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (203 руб.): 95% от ФОТ СП (139 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	8	69,34	26,66	2,78	0,11	555	213	22	1	2,69	21,52	0,01	0,08
132	Прайс-лист	Электрощиток операционный ЭЩР-0-6К ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	8	1598,46				12788							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ФЕРм08-03-599-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (126 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6	59,08	21,98	2,32	0,11	354	132	14	1	2,22	13,32	0,01	0,06
134	Прайс-лист	Щиток распределительный 380/220В -отгх-9гр 1ф, 2 с УЗО ОЩВ-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	6	1661,68				9970							
135	ФЕРм08-03-599-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	85,76	38,33	8,59	0,43	86	38	9		3,86	3,86	0,03	0,03
136	Прайс-лист	Щиток аварийного освещения 220В-3гр ОЩВ-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	1	1155,95				1156							
137	ФЕРм08-03-594-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (945 руб.): 95% от ФОТ СП (647 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,52	5634,66	1341,18	2201,97	572,8	2930	697	1145	298	135,2	70,3	48,83	25,39
138	ФССЦ-509-1364 Пр. №308 от 28.07.09	Светильник ЛПО 09-4х36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт	52	155,44				8083							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	ФЕРм08-03-594-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник отдельно устанавливаемый: на штыхрях с количеством ламп в светильнике 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1404 руб.): 95% от ФОТ СП (961 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	1,1	4578,68	920,58	1575,01	422,31	5037	1013	1733	465	92,8	102,08	36,06	39,67
140	ФССЦ-509-1376 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Светильник с энергосберегающей лампой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт	110	82,76				9104							
141	ФЕРм08-03-593-10 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Световые настенные указатели КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04	1591,65	779,31	382,67	12,1	64	31	15		78,56	3,14	0,9	0,04
142	ФССЦ-509-1362 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Светильник аварийно эвакуационный на светодиодах (аккум) "Выход" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт	4	119,36				477							
143	ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: угопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (238 руб.): 95% от ФОТ СП (163 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,83	381,54	302,36	7,74	0,43	317	251	6		30,48	25,3	0,03	0,02
144	ФССЦ-503-0473 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	83	8,63				716							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ФЕРм08-03-591-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	297,13	260,3	7,74	0,43	18	16			26,24	1,57	0,03	
146	ФССЦ-509-1444 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	6	8,88				53							
147	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,3	292,26	255,54	7,74	0,43	88	77	2		25,76	7,73	0,03	0,01
148	ФССЦ-509-1201 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	30	6,22				187							
149	ФЕР20-06-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1283 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (740 руб.): 83%*0,8 от ФОТ	1 блок	9	214,89	122,66	26,85	1,08	1934	1104	242	10	12,75	114,75	0,08	0,72
150	Прайс-лист	Сплит-системаf BALLU или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	9	3251,1				29260							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ФЕРп01-11-010-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (13 руб.): 65% от ФОТ СП (8 руб.): 40% от ФОТ	1 измерени е	1	20,49	20,49			20	20			1,6	1,6		
152	ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (639 руб.): 65% от ФОТ СП (303 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	6	163,9	163,9			983	983			12,8	76,8		
153	ФЕРп01-11-012-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Определение удельного сопротивления грунта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (27 руб.): 65% от ФОТ СП (16 руб.): 40% от ФОТ	1 измерени е	1	40,98	40,98			41	41			3,2	3,2		
154	ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (549 руб.): 65% от ФОТ СП (338 руб.): 40% от ФОТ	1 токоприе мник	55	15,37	15,37			845	845			1,2	66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ , письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (147 руб.): 65% от ФОТ СП (90 руб.): 40% от ФОТ	1 линия	55	4,1	4,1			226	226			0,32	17,6		
156	ФЕРп01-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ , письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (403 руб.): 65% от ФОТ СП (248 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	55	11,27	11,27			620	620			1,2	66		
157	ФЕРп01-03-002-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ , письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (59 руб.): 65% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	4	22,55	22,55			90	90			2,4	9,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	ФЕРп01-03-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (59 руб.): 65% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	6	15,03	15,03			90	90			1,6	9,6		
159	ФЕРп01-03-002-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ, письмо №НК-6848/10 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ПНРиндекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=7,54 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (59 руб.): 65% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	6	15,03	15,03			90	90			1,6	9,6		
Раздел 14. Внутренняя отделка																
160	ФЕР26-01-041-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из Изолона насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий 119,04 = 1 133,33 - 1,02 x 994,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Теплоизоляционные работы: НР (697 руб.): 100% от ФОТ СП (488 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 изоляция	7,83	119,04	89,02	30,02		932	697	235		9,47	74,15		
161	Прайс-лист	Изолон 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Кровли	1м2	798,7	37,48				29935							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
162	ФЕР11-01-011-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы: НР (3920 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (2257 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	7,352	1710,53	463,27	55,53	18,41	12576	3406	408	135	57,76	424,65	1,59	11,69
163	ФЕР11-01-011-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы: НР (374 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (2257 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	7,352	1860,37	27,67	57,9	18,3	13677	203	426	135	3,45	25,36	1,58	11,62
164	ФЕР10-01-034-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 /применительно вместо устройства пластиковых перегородок/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Деревянные конструкции: НР (400 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (202 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,271	167656,5	1381,31	489,39	9,58	45435	374	133	3	158,04	42,83	0,83	0,22
165	ФЕР15-01-047-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (180 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (89 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,031	13551,01	6161,3	274,83	4,64	420	191	9		679,31	21,06	0,4	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
166	ФЕРр62-17-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (1340 руб.): 80% от ФОТ СП (838 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,33	1808,5	313,2	8,36	1,16	9639	1669	45	6	36,25	193,21	0,1	0,53
167	ФЕРр62-8-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (802 руб.): 80% от ФОТ СП (502 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,89	1393,74	529,89	8,36	1,16	2634	1001	16	2	61,33	115,91	0,1	0,19
168	ФЕРр62-16-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (1641 руб.): 80% от ФОТ СП (1026 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	8,43	1720,22	242,09	8,36	1,16	14501	2041	70	10	28,02	236,21	0,1	0,84
169	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (838 руб.): 80% от ФОТ СП (524 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,363	1134,36	442,28	8,36	1,16	2680	1045	20	3	51,19	120,96	0,1	0,24
170	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (201 руб.): 105%*(0,9) от ФОТ СП (89 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оклеиваем ой и обиваемо й поверхнос ти	0,39	3656,8	489,72	1,48	0,15	1426	191	1		53,99	21,06	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	ФЕР15-01-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (19067 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (9433 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхнос ти облицовк и	8,34	10330,79	2407	37,28	12,38	86159	20074	311	103	262,2	2186,75	1,08	9,01
172	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы: НР (2751 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1584 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,97	2332,25	1203,91	185,04	57,5	4595	2372	365	113	137,75	271,37	5,28	10,4
173	Прайс-лист	Гранит полированный "мепл ред"(1653,33/4,54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы	1 м2	200,9	364,17				73162							
174	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы: НР (3553 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (2046 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,545	2332,25	1203,91	185,04	57,5	5936	3064	471	146	137,75	350,57	5,28	13,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
175	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Полы	м2	259,6	77,78				20192							
176	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Полы: НР (1197 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (689 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плинтуса	4,19	2757,37	258,11	6,54		11553	1081	27		27,14	113,72		
177	ФЕР11-01-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 <i>825,78 = 6 941,70 - 102 x 59,96</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Полы: НР (1159 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (667 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,5521	892,26	405,19	68,16	5,08	2277	1034	174	13	48,76	124,44	0,44	1,12
178	ФССЦ-101-4198 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Полы	м2	260,3	183,54				47775							
179	Прайс-лист	Шнур для пайки "Welding rod" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Полы	м	98,4	5,06				498							
180	ФЕР11-01-040-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54</i> Полы: НР (290 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (167 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плинтуса	2,593	1389,53	100,9	3,28		3603	262	9		10,34	26,81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
181	ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих /приминительно для устройства на стену отбойников $108,15 = 1\ 429,65 - 7\ x\ 1,28 - 7\ x\ 1,28 - 40\ x\ 1,28 - 8\ x\ 0,63 - 8\ x\ 0,63 - 101\ x\ 12,30$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы: НР (53 руб.): 123% от ФОТ СП (32 руб.): 75% от ФОТ	100 м плинтуса	0,6123	120,13	70,31	14,05		74	43	9		7,66	4,69		
182	Прайс-лист	Отбойник на алюминиевом каркасе SCCR 80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы	м	61,23	264,32				16184							
183	ФЕР15-01-050-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее /приминительно вместо отделки стен защитной ламинированной доской/ $864,11 = 9\ 972,71 - 0,102\ x\ 89\ 300,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Отделочные работы: НР (199 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,5128	928,78	410,35	55,74	1,16	476	210	29	1	44,7	22,92	0,1	0,05
184	Прайс-лист	Защитная доска ламинированная, шпонированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв.2010г. письмо МРР РФ №39160-кк/08 от 18.11.2010г СМР=4,54 Полы	м	271,4	19,02				5162							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1427767	122053	40500	6394		13074,28		583,01
Накладные расходы									118461							
Сметная прибыль									70852							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									4577260					10064,65		401,48
Итого Монтажные работы									1449872					1941,55		181,53
Итого Оборудование									735000							
Итого Прочие затраты									210758					1068,08		
Итого									6972890					13074,28		583,01
Справочно, в ценах 2001г.:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								1003648							
	Машины и механизмы								40500							
	ФОТ								128447							
	Оборудование								261566							
	Накладные расходы								118461							
	Сметная прибыль								70852							
	Непредвиденные затраты 2%								139458							
	Итого с непредвиденными								7112348							
	НДС 18%								1280223							
	ВСЕГО по смете								8392571					13074,28		583,01