

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МУЗ ЦРБ МО Оренбургский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт игровой комнаты детского отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость _____ 229588 руб.
 строительных работ _____ 179881 руб.
 монтажных работ _____ 12759 руб.
 Средства на оплату труда _____ 25882 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 328,81 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
Окна																
1	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (299 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (213 руб.): 62%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2 оконных переплетов в	0,136	398,87	369,8	29,07	10,79		54	50	4	1	46,11	6,27	0,93
2	ФЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (94 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (67 руб.): 62%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2	0,0252	629,01	629,01				16	16			79,22	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (123 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (88 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02	1208,52	1051,72	156,8	22,7	24	21	3		128,73	2,57	2,15
Двери															
4	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (41 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (29 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,024	288,06	288,06			7	7			36,28	0,87	
5	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (82 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (59 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,01	1807,42	1437,99	369,43	39,94	18	14	4		179,3	1,79	3,97
Полы															
6	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (35 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (28 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,21	29,41	29,41			6	6			3,77	0,79	
7	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (137 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (110 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,27	92,9	88,84	4,06	1,51	25	24	1		11,39	3,08	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (563 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (305 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,27	286,36	250,97	35,39	11,78	77	68	9	3	31,608	8,53	1,016
9	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Увеличение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (63 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (34 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,27	56,11	19,06	37,06	11,71	15	5	10	3	2,4	0,65	1,008

Электромонтажные работы

10	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (37 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП, (27 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04	145,98	143,48	2,5	0,93	6	6			17,89	0,72	0,08
----	-------------------	--	---------	------	--------	--------	-----	------	---	---	--	--	-------	------	------

Раздел 2. Общестроительные работы

Проёмы

11	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 10 455,68 = 168 203,68 - 100 x 1 577,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (919 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (436 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,08	10455,68	1303,66	413,79	7,66	836	104	33	1	149,16	11,93	0,66
----	------------------------	--	-------------------	------	----------	---------	--------	------	-----	-----	----	---	--------	-------	------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Калькуляц ия цены	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом, площадью более 3,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м2	7,56	733,33				5544						
13	ФЕР10-01- 035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (38 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (18 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 п.м	0,024	6487,61	182,37	28,34	0,81	156	4	1		21,38	0,51	0,07
14	ФССЦ-101- 2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м	2,4	365,59				877						
15	ФЕРр58-20- 1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (47 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП, (35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 м	0,024	455,27	353,23	5,99	0,93	11	8			41,41	0,99	0,08
16	ФССЦ-101- 2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	п.м	2,4	26,41				63						
17	ФЕР10-01- 047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>16 520,88 = 169 435,88 - 100 x 1 529,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (373 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (177 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,024	16520,88	1780,86	473,75	12,18	397	43	11		201	4,82	1,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	ФССЦ-203-0653	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м2	2,4	1385,5				3325						
19	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (639 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (380 руб.): 50%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,033	5751,92	3436,05	36,26	13,46	190	113	1		383,06	12,64	1,16
20	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2\ 217,16 = 5\ 224,66 + (0,515 - 1,718) \times 2\ 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (357 руб.): 105%*(0,85*0,9) * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (148 руб.): 55%*(0,8*0,85) * 0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,065	2217,16	873,4	53,53	33,93	144	57	3	2	91,84	5,97	3,33
21	ФССЦ-101-4266	Грунтовка для подготовки основания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	кг	0,85	17,3				15						
22	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (115 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (53 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	1841,79	227,93	9,03	0,12	120	15	1		25,41	1,65	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (170 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (101 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	5286,31	3004,39	2,31		53	30			323,4	3,23		
24	ФЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (12 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (7 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017	1096,29	126,06	98,61		19	2	2		14,59	0,25		
Стены																
25	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1583 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (943 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2	2553,08	1391,91	20,94	7,77	511	278	4	2	157,1	31,42	0,67	
26	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (краска) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (2203 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (1523 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	43	7,68	7,68			330	330			0,9	38,7		
27	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен $1\ 234,68 = 2\ 932,18 + (0,291 - 0,97) \times 2\ 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1862 руб.): 105%*(0,85*0,9) * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (771 руб.): 55%*(0,8*0,85) * 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,63	1234,68	476,35	29,29	19,06	778	300	18	12	51,89	32,69	1,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ФССЦ-101-4266	Грунтовка для подготовли основания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	8,19	17,3				142						
29	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1515 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (705 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,63	1713,98	309,29	3,8	0,12	1080	195	2		34,1	21,48	0,01
Полы															
30	ФЕР11-01-043-02	Устройство системы отопления "Теплый пол" на основе нагревательных матов типа THERMO (Швеция) и DEVI (Дания) по готовому основанию (стяжке) или эквивалент 271,07 = 2 169,21 - 1,27 x 542,40 - 0,69 x 1 752,60 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (602 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (326 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 пола	0,27	271,07	238,91	32,16	2,55	73	65	8	1	28,75	7,76	0,22
31	Калькуляция цен	Двухжильный нагревательный мат Thermo TVK-390 0,5*6 5550:1,18:4,5x1.02x1,3x1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	компл	9	1103,58				9932						
32	ФЕР11-01-045-01 <i>применительно</i>	Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований (стяжка) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит", толщиной 3 мм. 992,00 = 21 419,48 - 0,3 x 59 210,00 - 0,06 x 44 408,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (2298 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (1245 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,27	992	931,67	60,33	1,16	268	252	16		80,04	21,61	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	ФССЦ-402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: Ветонит 3000 или эквивалент <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	т	0,081	11686				947						
34	ФЕР11-01-034-01 <i>прим</i>	Устройство покрытий: из ламината по готовому основанию."плавающим методом" с установкой звукоизоляционной прокладки. <i>637,49 = 14 422,69 - 104 x 132,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (816 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (442 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,27	637,49	330,79	89,95	5,45	172	89	24	1	35,19	9,5	0,47
35	ФССЦ-101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м2	28,08	94,44				2652						
36	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (119 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (64 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,21	1429,65	61,14	11,24		300	13	2		6,66	1,4	
Перекрытие															
37	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (921 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (549 руб.): 50%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	3249,35	2029,64	22,51	8,35	260	162	2	1	226,27	18,1	0,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков $1\ 499,46 = 3\ 479,46 + (0,339 - 1,131) \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1029 руб.): $105\% \times (0,85 \times 0,9) \times 0,9 \times 0,85$ от ФОТ СП, (426 руб.): $55\% \times (0,8 \times 0,85) \times 0,85 \times 0,8$ от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27	1499,46	615,86	34,29	22,21	405	166	9	6	63,1	17,04	2,18
39	ФССЦ-101-4266	Грунтовка для подготовки основания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	3,51	17,3				61						
40	ФЕР15-04-005-10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1129 руб.): $105\% \times 0,9 \times 0,85$ от ФОТ СП, (526 руб.): $55\% \times 0,85 \times 0,8$ от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	2414,54	537,57	12,83	0,23	652	145	3		55,88	15,09	0,02
Отопление															
41	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (298 руб.): $80\% \times 0,85$ от ФОТ СП, (175 руб.): $50\% \times 0,8$ от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	1092,7	576,32	0,87		98	52			65,94	5,93	
Электромонтажные работы															
42	ФЕРм08-03-594-07	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (598 руб.): $95\% \times 0,85$ от ФОТ СП, (385 руб.): $65\% \times 0,8$ от ФОТ	100 шт.	0,04	6881,3	1468,16	2478,41	713,56	275	59	99	29	148	5,92	61,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ФССЦ-509-2396	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭПРА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт.	4	409,56				1638						
44	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (теплый пол) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (204 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП, (132 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 жил	0,18	2888,4	166,66	2,42	0,14	520	30			16,8	3,02	0,01
Раздел 3. Разные работы															
45	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (84 руб.): 100% от ФОТ СП, (50 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	2,36	32,93	4,15	28,78		78	10	68		0,578	1,36	
46	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ</i>	1 тонна	2,36	12,51		12,51		30		30				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									33200	2739	368	62		300,28	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									33501	3006	402	68		328,81	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 30-36, 11, 13-14, 17-18, 20, 27, 38, 21-22, 28-29, 39-40, 26)									301	267	33	6		28,5225	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									162658	25310	1927	572		328,81	
Накладные расходы									19403						
Сметная прибыль									10579						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									179881					319,15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Монтажные работы									12759					9,66	
Итого									192640					328,81	
В том числе:															
Материалы									135421						
Машины и механизмы									1927						
ФОТ									25882						
Накладные расходы									19403						
Сметная прибыль									10579						
Непредвиденные затраты 1%									1926						
Итого с непредвиденными									194566						
НДС 18%									35022						
ВСЕГО по смете									229588					328,81	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17
0,13

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,04
0,04

17
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,22

17
0,13
1,18

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,06
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,13
0,06

Гранд-СМЕТА

17
0,59
0,01
2,44

Гранд-СМЕТА

17
5,77
6,36
0,5775
6,36
3,92

