

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МУЗ ЦРБ Оренбургского района, г.Оренбург, Нежинское шоссе,4.
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**
(локальная смета)на Капитальный ремонт отделений отделений реанимации и анестезиологии
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость _____ 2048265 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Разборка конструкций															
Проемы															
1	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (5093 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (3624 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплето в	2,28	3252,96	3113,72	139,25	90,85	7417	7100	317	207	46,11	105,13	0,93
2	ФЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (738 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (525 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 м2	0,2	5296,26	5296,26			1059	1059			79,22	15,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1954 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП, (1391 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,31	9606,55	8855,48	751,07	191,13	2978	2745	233	59	128,73	39,91	2,15

Стены

4	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (3269 руб.): 77%*0,85 от ФОТ СП, (1998 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,98	5706,96	4923,51	783,45	173,12	5593	4825	768	170	74,3	72,81	1,99
5	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1236 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (699 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,98	1498,76	1498,76			1469	1469			22,82	22,36	

Итого по разделу 1 Разборка конструкций

39043

256,05

Раздел 2. Проемы

6	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (14450 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (6857 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	1,26	52280,91	10976,82	1982,05	64,5	65874	13831	2497	81	149,16	187,94	0,66
7	Текущая цена	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м2	126	3299,98				415798						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1041 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (494 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п.м	0,65	29917,35	1535,56	135,75	6,82	19446	998	88	4	21,38	13,9	0,07
9	ФССЦ-101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	65	1645,16				106935						
10	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1367 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП, (1008 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,65	3435,11	2974,2	28,69	7,83	2233	1933	19	5	41,41	26,92	0,08
11	ФССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	п.м	65	118,84				7725						
12	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (7606 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (4531 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,39	39363,47	28931,54	173,69	113,33	15352	11283	68	44	383,06	149,39	1,16
13	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (7219 руб.): 105% от ФОТ СП, (3781 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,78	13420,97	7354,03	256,41	285,69	10468	5736	200	223	91,84	71,64	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1384 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (644 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,78	6353,84	1919,17	43,25	1,01	4956	1497	34	1	25,41	19,82	0,01
15	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1529 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (911 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	35566,27	25296,96	11,06		3201	2277	1		323,4	29,11	
16	ФЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (откосы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (133 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (78 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,185	5456,06	1061,43	472,34		1009	196	87		14,59	2,7	
Итого по разделу 2 Проемы									710042					545,42	

Раздел 3. Стены

17	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (6685 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (3113 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	12405,94	6794,1	525,18	543,93	12158	6658	515	533	85,84	84,12	6,29
18	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (3789 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (1764 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	7431,85	4010,87	140,3	160,49	7283	3931	137	157	51,89	50,85	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (2358 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (1098 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,98	6127,52	2604,22	18,2	1,01	6005	2552	18	1	34,1	33,42	0,01
Итого по разделу 3 Стены									46393					193,65	

Раздел 4. Перекрытие

20	ФЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1255 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (748 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085	27418,55	21923,32	107,82	70,31	2331	1863	9	6	290,27	24,67	0,72
21	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1414 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (658 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,284	9171,69	5185,54	164,25	187,01	2605	1473	47	53	63,1	17,92	2,18
22	ФЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (749 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (349 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,284	7577,64	2856,23	22,37	1,01	2152	811	6		37,4	10,62	0,01
Итого по разделу 4 Перекрытие									12617					57,49	

Раздел 5. Сантехнические работы

23	ФЕРр65-6-19	Смена: раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1285 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (705 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,1	65452,94	14609,46	397,09	68,37	6545	1461	40	7	191,3	19,13	0,7
----	--------------------	--	--------------	-----	----------	----------	--------	-------	------	------	----	---	-------	-------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	ФЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1337 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (733 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,1	80376,49	15273,88	37,6		8038	1527	4		200	20	
25	ФЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (277 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (152 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,01	178562,87	31517,66	425,45	73,25	1786	315	4	1	412,7	4,13	0,75
26	ФЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (736 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (404 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,21	13232,63	4001,77	28,36	4,88	2779	840	6	1	52,4	11	0,05
27	ФЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1137 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (624 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,21	6472,89	6185,92	20,88		1359	1299	4		81	17,01	
28	ФССЦ-302-1484	Кран шаровой В-В размером: 3/4" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт.	21	355,95				7475						
29	ФЕР17-01-001-20	Установка кабин душевых: со стальными поддонами г\мас.низк. поддон 90х90х215h <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (566 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (326 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	10 компл.	0,1	5727,76	4953,99	406,53	65	573	495	41	7	61,16	6,12	0,61
30	Калькуляция цены	Кабина душевая, г\мас.низк. поддон 90х90х215h 12372:1,18;4,5x1,02x1,03X1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	компл.	1	11070				11070						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1581 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (912 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровод	0,08	22728,28	15890,06	6524,89	1525,45	1818	1271	522	122	190,24	15,22	13,42
32	Калькуляция цены	Труба полипропиленовая PN10 D20 15/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	3,6	13,41				48						
33	Калькуляция цены	Труба полипропиленовая PN16 D20 17,5/1,18/4,54*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	3,6	15,66				56						
34	Калькуляция цены	Тройник D20 20*20*20 4/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	3,58				7						
35	Калькуляция цены	Угольник 90 град D20 2,6/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	2,34				5						
36	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	0,4	53,91				22						
37	Калькуляция цены	Кран шаровый D20 100/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	89,46				179						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на I квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (302 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (174 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,05	23346,85	5365,73	55,42	2,27	1167	268	3		64,24	3,21	0,02
39	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на I квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	0,25	53,91					13					
Итого по разделу 5 Сантехнические работы									54634					99,5	

Раздел 6. Монтаж сплит-систем

40	ФЕР46-03-009-08 <i>применительно</i>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 64 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на I квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1001 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (566 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 шт.	0,12	21566,01	7507,69	14058,31	2407,36	2588	901	1687	289	97,13	11,66	28,42
41	ФЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на I квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (42 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП, (24 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 кг изделия	0,08	4446,25	465,29	57,77		356	37	5		6,02	0,48	
42	ФЕР20-06-016-01	Установка блоков присоединительных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на I квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (11268 руб.): 128% от ФОТ СП, (7306 руб.): 83% от ФОТ	1 блок	12	900,44	634,19	53,89	3,45	10805	7610	647	41	7,83	93,96	0,03
43	ФЕР20-06-017-01	Установка блоков приемных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на I квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (18418 руб.): 128% от ФОТ СП, (11943 руб.): 83% от ФОТ	1 блок	12	1455,62	1032,8	128,61	9,09	17467	12394	1543	109	12,75	153	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Калькуляция цены	Настенная сплит-система Gree GWH09NA-K3NNB3B или эквивалент №9 мощность от 2 до 5 кВт на объем помещений 30х3 м3 21056/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	компл.	12	18840,74				226089						
45	ФЕРм12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (2806 руб.): 80% от ФОТ СП, (2105 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,48	8831,29	7152,37	1410,94	156,86	4239	3433	677	75	88,3	42,38	1,51
46	Калькуляция цены	Трубка медная 3/8" 95/1,18/4,5*1.02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	48	85				4080						
47	Калькуляция цены	Трубка медная 1/4" 70/1,18/4,5*1.02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	48	62,64				3007						
48	Калькуляция цены	Трубка медная 1/2" 167/1,18/4,5*1.02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	48	149,44				7173						
49	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1875 руб.): 95% от ФОТ СП, (1283 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,48	12816,27	4084,04	445,66	28,46	6152	1960	214	14	51,6	24,77	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	ФССЦ-501-8210	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г: ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	1000 м	0,048	39139,24				1879						
51	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г: ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (865 руб.): 95% от ФОТ СП, (592 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,48	8719,91	1883,72	280,45	12,55	4186	904	135	6	23,8	11,42	0,11
52	Калькуляция цены	Гофра Д=16 мм 3,75/1,18/4,5*1,02*1,0381,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г: ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	48	3,35				161						
Итого по разделу 6 Монтаж сплит-систем									351834					374,78	

Раздел 7. Разные работы

53	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г: ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (569 руб.): 100% от ФОТ СП, (341 руб.): 60% от ФОТ	тонна	16,29	172,8	34,94	137,86		2815	569	2246		0,578	9,42	
54	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г: ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	16,29	59,92		59,92		976		976				
Итого по разделу 7 Разные работы									4701					9,42	

Раздел 8. Дверные проемы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (5171 руб.): 110% от ФОТ СП, (3291 руб.): 70% от ФОТ	100 м2	0,6	8237,05	7078,1	1158,94	755,95	4942	4247	695	454	103,91	62,35	7,74
56	ФЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и стенах площадью проема до 3 м2 (1,2х2,0-7 шт. двуств.; 1.1х2,0-8 шт.; 0,8х2,0-13 шт.; 0,6х2,0-4 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (9600 руб.): 118% от ФОТ СП, (5126 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,6	724766,04	11677,61	2522,22	102,56	434860	7007	1513	62	160,52	96,31	1,05
57	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (6241 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (3718 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,32	39363,47	28931,54	173,69	113,33	12596	9258	56	36	383,06	122,58	1,16
58	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (2961 руб.): 105% от ФОТ СП, (1551 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,32	13420,97	7354,03	256,41	285,69	4295	2353	82	91	91,84	29,39	3,33
59	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Расчётные данные РЦСС по Оренбургской области на 1 квартал 2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (770 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП, (358 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	6127,52	2604,22	18,2	1,01	1961	833	6		34,1	10,91	0,01
Итого по разделу 8 Дверные проемы.									499371					342,04	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1497614	131219	16150	2859	1743,52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	1510054	141682	18127	3231	1878,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы								132075						
	Сметная прибыль								76503						
	Итого по смете:														
	Итого Строительные работы								1678229					1799,77	
	Итого Монтажные работы								40403					78,57	
	Итого								1718632					1878,34	
	В том числе:														
	Материалы								1350245						
	Машины и механизмы								18127						
	ФОТ								144913						
	Накладные расходы								132075						
	Сметная прибыль								76503						
	Непредвиденные затраты 1%								17186						
	Итого с непредвиденными								1735818						
	НДС 18%								312447						
	ВСЕГО по смете								2048265					1878,34	

Т/з мех. Всего

17

--

--

2,12

--

17

0,67

1,95

4,74

0,83

--

17
0,05
0,05
0,45
2,6

17
0,01
4,86
6,16
1,83

17
0,01
10

0,06

0,62

--

0,84

0,07

17
0,01
0,01
0,06

17
1,5
3,41
0,36
0,96

17
0,72
0,12

17
4,64
0,63
0,37
1,07
7,14
30,96
35,03

