

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

МУЗ "Сорочинская ЦРБ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт приемного отделения МУЗ "Сорочинская ЦРБ" по адресу:
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Мира, 1

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2617,200 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 39,675 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4376,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отделочные работы																
1	ФЕРр53-1-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка обшивки: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (188 руб.): 86% от ФОТ (219 руб.) СП (153 руб.): 70% от ФОТ (219 руб.)</i>	100 м2 стен	2,21	143,39	92,99	50,4	6,08	317	206	111	13	12,3	27,18	0,45	0,99
2	ФЕРр62-41-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (296 руб.): 80% от ФОТ (370 руб.) СП (185 руб.): 50% от ФОТ (370 руб.)</i>	100 м2 расчищенной поверхности	2,28	162,24	162,24			370	370			20,8	47,42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр53-21-15 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (261 руб.): 86% от ФОТ (304 руб.) СП (213 руб.): 70% от ФОТ (304 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,6	533,37	507,33	0,87		320	304	1		49,69	29,81		
4	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1587 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1679 руб.) СП (785 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1679 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28	3479,46	615,86	34,29	22,21	7933	1404	78	51	63,1	143,87	2,18	4,97
5	ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (636 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (673 руб.) СП (315 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (673 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,28	1965,43	256,54	9,03	0,12	4481	585	21		28,6	65,21	0,01	0,02
6	ФССЦ-101-1944 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	т	0,02964	11300				335							
7	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (2246 руб.): 79% от ФОТ (2843 руб.) СП (1422 руб.): 50% от ФОТ (2843 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	1,4	3184,35	2023,18	20,94	7,77	4458	2832	29	11	228,35	319,69	0,67	0,94
8	ФЕР46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (635 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (641 руб.) СП (381 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (641 руб.)	100 м2	3,6	178	178			641	641			22,82	82,15		
9	ФЕР15-02-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (907 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (960 руб.) СП (449 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (960 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1852,9	229,32	11,26	2,31	6670	826	41	8	24,98	89,93	0,21	0,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (446 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (472 руб.) СП (221 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (472 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,6	519,49	114,02	2,93	0,12	1870	410	11		11,99	43,16	0,01	0,04
11	ФЕР15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (4737 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (5013 руб.) СП (2344 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5013 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	6014,47	1192,94	53,24	16,49	21652	4295	192	59	129,95	467,82	1,44	5,18
12	ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1603 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1696 руб.) СП (793 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1696 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,83	2200,86	384,81	13,7	0,23	8429	1474	52	1	42,9	164,31	0,02	0,08
13	ФССЦ-101-1944 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	т	0,0468	11300				529							
14	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (626 руб.): 79% от ФОТ (793 руб.) СП (397 руб.): 50% от ФОТ (793 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,23	5751,92	3436,05	36,26	13,46	1323	790	8	3	383,06	88,1	1,16	0,27
15	ФЕР46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (638 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (644 руб.) СП (383 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (644 руб.)	100 м2	3,62	178	178			644	644			22,82	82,61		
16	ФЕР15-02-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (912 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (965 руб.) СП (451 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (965 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,62	1852,9	229,32	11,26	2,31	6707	830	41	8	24,98	90,43	0,21	0,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕР15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (4764 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (5041 руб.) СП (2357 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5041 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	3,62	6014,47	1192,94	53,24	16,49	21772	4318	193	60	129,95	470,42	1,44	5,21
18	ФЕР15-01-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (8277 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (8759 руб.) СП (4095 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (8759 руб.)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	3,62	2890,38	2093,04	29,82	9,9	10463	7577	108	36	228	825,36	0,86	3,11
Уд	1. 101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100 362	71,19				25770,78							
19	ФССЦ-101-0259 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	м2	362	115				41630							
20	ФЕР10-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство отбойного бруса <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (161 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (152 руб.) СП (81 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (152 руб.)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,2	3069,53	658,12	43,43		614	132	9		75,3	15,06		
Раздел 2. Окна																
21	ФЕРр56-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (200 руб.): 82% от ФОТ (244 руб.) СП (151 руб.): 62% от ФОТ (244 руб.)	100 м2 оконных переплето в	0,64	398,87	369,8	29,07	10,79	255	237	18	7	46,11	29,51	0,93	0,6
22	ФЕРр56-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (272 руб.): 82% от ФОТ (332 руб.) СП (206 руб.): 62% от ФОТ (332 руб.)	100 коробок	0,11	3276,03	2982,41	293,62	37,5	360	328	32	4	382,36	42,06	3,62	0,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФЕРр56-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (130 руб.): 82% от ФОТ (158 руб.) СП (98 руб.): 62% от ФОТ (158 руб.)	100 м2	0,074	2263,64	2116,61	147,03	15,89	168	157	11	1	275,6	20,39	1,58	0,12
24	ФЕР10-01-034-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (988 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (930 руб.) СП (498 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (930 руб.)	100 м2 проемов	0,57	11776,55	1410,02	426,51	7,66	6713	804	243	4	161,33	91,96	0,66	0,38
Уд	1. 203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	100 57	1577,48				89916,36							
25	Прайс-лист	Оконные блоки ПВХ со стеклопакетами по эскизам заказчика <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	м2	57	925,11				52731							
26	ФЕР10-01-035-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (137 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (129 руб.) СП (69 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (129 руб.)	100 п. м	0,62	4187,28	180,75	14,33	0,46	2596	112	9		21,19	13,14	0,04	0,02
27	ФССЦ-101-2911 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	м	62	314,01				19469							
28	ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (183 руб.): 83% от ФОТ (220 руб.) СП (143 руб.): 65% от ФОТ (220 руб.)	100 м	0,62	2516,07	353,23	5,99	0,93	1560	219	4	1	41,41	25,67	0,08	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФССЦ-101-2411 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	п.м	62	26,41				1637							
Раздел 3. Двери																
30	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (201 руб.): 82% от ФОТ (245 руб.) СП (152 руб.): 62% от ФОТ (245 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,85	288,06	288,06			245	245			36,28	30,84		
31	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (352 руб.): 82% от ФОТ (429 руб.) СП (266 руб.): 62% от ФОТ (429 руб.)	100 коробок	0,29	1807,42	1437,99	369,43	39,94	524	417	107	12	179,3	52	3,97	1,15
32	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1863 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (1754 руб.) СП (939 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1754 руб.)	100 м2 проемов	0,85	169435,88	1780,86	473,75	12,18	144020	1514	403	10	201	170,85	1,05	0,89
Раздел 4. Полы																
33	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (49 руб.): 80% от ФОТ (61 руб.) СП (41 руб.): 68% от ФОТ (61 руб.)	100 м2 покрытия	0,68	92,9	88,84	4,06	1,51	63	60	3	1	11,39	7,75	0,13	0,09
34	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (57 руб.): 80% от ФОТ (71 руб.) СП (48 руб.): 68% от ФОТ (71 руб.)	100 м плинтуса	2,4	29,41	29,41			71	71			3,77	9,05		
35	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (304 руб.): 80% от ФОТ (380 руб.) СП (258 руб.): 68% от ФОТ (380 руб.)	100 м2 покрытия	0,62	641	595,99	45,01	16,7	397	370	27	10	69,87	43,32	1,44	0,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (762 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (688 руб.) СП (439 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (688 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	19,5	650,45	30,67	0,24		12684	598	5		3,66	71,37		
37	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (546 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (493 руб.) СП (314 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (493 руб.)	100 м2 стяжки	1,3	1485,02	313,71	44,24	14,73	1931	408	58	19	39,51	51,36	1,27	1,65
38	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (66 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (60 руб.)	100 м2 стяжки	1,3	1747,92	23,82	46,32	14,64	2272	31	60	19	3	3,9	1,26	1,64
39	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1815 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (1640 руб.) СП (1046 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1640 руб.)	100 м2 покрытия	1,3	2138,21	1046,88	148,03	46	2780	1361	192	60	119,78	155,71	4,22	5,49
Уд	1. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102 132,6	67,8				8990,28							
40	ФССЦ-101-4486 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	м2	132,6	140,45				18624							
41	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитусов: из плиток керамических <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (686 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (620 руб.) СП (395 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (620 руб.)	100 м плитуса	2,4	2722,4	224,44	5,23		6534	539	13		23,6	56,64		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									416792	35109	2080	398		3928,05		35,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									421307	39192	2512	483		4376,63		43,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе, справочно:																	
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6, 9-13, 16-20, 24-27, 32, 36-41)										4515	4083	432	84		448,575		7,55
Накладные расходы										37529							
Сметная прибыль										20124							
Итого										478960				4376,63		43,25	
Всего с учетом "индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54"										2174476				4376,63		43,25	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы										379603							
Машины и механизмы										2512							
ФОТ										39675							
Накладные расходы										37529							
Сметная прибыль										20124							
Непредвиденные затраты 2%										43490							
Итого с непредвиденными										2217966							
НДС 18%										399234							
ВСЕГО по смете										2617200				4376,63		43,25	