

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Главный врач ГУЗ "Оренбургская т  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт 1 отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 794431 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 93731 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1347,08 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв\_2010\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 2. 2 этаж</b>															
пола															
1	<b>ФЕРр57-4-4</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы (ремонтно-строительные): НР, (3835 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (3468 руб.): 68% от ФОТ	100 м2	0,62	15372,82	8146,15	302,44	79,76	9531	5051	188	49	125	77,5	0,9
2	<b>ФЕРр57-11-5</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы (ремонтно-строительные): НР, (2162 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1955 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,98	7907,19	2924,29	46,16	8,86	7749	2866	45	9	46,06	45,14	0,1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ФССЦ-101-0727</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы (ремонтно-строительные)	100 м2	0,9996	14412,82				14407						
4	<b>ФЕР15-04-029-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие полов олифой по поверхности: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы: НР, (2178 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1146 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 отделывае мой поверхнос ти	1,96 98*2/100	953,78	905,49	13,39	0,92	1869	1775	26	2	12,32	24,15	0,01
5	<b>ФССЦ-101-0627</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Олифа комбинированная, марки: К-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Малярные работы (ремонтно-строительные)	т	0,040768 0,0208*1,96	92241				3760						
6	<b>ФЕР11-01-036-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы: НР, (16733 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (10251 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	4,284 2+0,805+0,644+0,835	5453,72	2691,88	249,2	31,02	23364	11532	1068	133	42,4	181,64	0,35
7	<b>ФССЦ-101-4200</b> Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Линолеум п/коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы	м2	85,17 83,5*1,02	581,77				49550						
8	<b>ФССЦ-101-4200</b> Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Линолеум п/ коммерческий гомогенный шириной 3м, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы	м2	65,688 64,4*1,02	581,77				38216						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ФССЦ-101-4200</b> Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Линолеум п/коммерческий гомогенный "шириной 5м, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы	м2	82,11 80,5*1,02	581,77				47769						
10	<b>ФССЦ-101-4200</b> Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Линолеум п/коммерческий гомогенный шириной 4м, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы	м2	204 200*1,02	581,77				118682						
11	<b>ФЕР11-01-040-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы: НР, (3707 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2271 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м плитуса	3,85	2747,93	670,33	11,97		10580	2581	46		8,99	34,61	
12	<b>ФЕР15-07-003-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: бетонных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы: НР, (70 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (37 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 обрабаты ваемой поверхнос ти	0,22	1306,44	258,77	105,11	0,92	287	57	23		3,69	0,81	0,01
13	<b>ФЕР11-01-027-06</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Полы: НР, (2627 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1610 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,22	43568,18	7998,16	676,5	351,44	9585	1760	149	77	119,78	26,35	4,22
14	<b>ФЕРр62-18-3</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами: лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР, (722 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (480 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,352	4723,4	2717,7	38,21	8,86	1663	957	13	3	40,7	14,33	0,1

стены

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	<b>ФЕР15-01-049-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы: НР. (5663 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (2980 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовк и стен	1,28	22618,67	3591,33	567,46	19,48	28952	4597	726	25	50,6	64,77	0,22
16	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы: НР. (2774 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1460 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,6	14547,01	3639,31	133,86	145,62	8728	2184	80	87	51,89	31,13	1,87
17	<b>ФССЦ-101-2430</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: Тифенгрунд, КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы	кг	12 60*0,2	58,08				697						
18	<b>ФЕР15-04-027-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы: НР. (1380 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (726 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,28	2058,58	879,13	9,41	0,92	2635	1125	12	1	12,1	15,49	0,01
19	<b>ФЕР15-04-006-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы: НР. (3327 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1751 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,26	1210,49	1199,48	9,41	0,92	2736	2711	21	2	16,32	36,88	0,01
20	<b>ФССЦ-101-2430</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: Тифенгрунд, КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Отделочные работы	кг	45,2	58,08				2625						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	<b>ФЕР15-04-038-08</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие олифом по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>Отделочные работы:</i> НР. (3327 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (1751 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти или покрытия	2,26	1243,79	1199,48	9,41	0,92	2811	2711	21	2	16,32	36,88	0,01
22	<b>ФССЦ-101-0627</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Олифа комбинированная, марки: К-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т	0,04972	92241				4586						
23	<b>ФЕР15-04-006-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>Отделочные работы:</i> НР. (1854 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (976 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,26	1210,49	1199,48	9,41	0,92	1525	1511	12	1	16,32	20,56	0,01
24	<b>ФССЦ-101-2430</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: Тифенгрунд, КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>Отделочные работы</i>	кг	25,2	58,08				1463						
25	<b>ФЕР15-01-019-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>Отделочные работы:</i> НР. (17479 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (9199 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхнос ти облицовк и	1,26	52150,2	11198,48	145,1	129,96	65709	14110	183	164	159,67	201,18	1,65
проем															
26	<b>ФЕРр56-5-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Ск/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР. (9592 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП. (7715 руб.): 62% от ФОТ	100 створок или глухих переплето в	0,45 0,15*3	32299,93	27653,9	75,68		14535	12444	34		376,26	169,32	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	<b>ФЕРр62-10-5</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Сл/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР, (1254 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (834 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	8059,38	4379,71	38,21	8,86	3063	1664	15	3	66,35	25,21	0,1
28	<b>ФЕРр62-9-5</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Сл/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР, (2858 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (1901 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	10450,75	6779,2	38,21	8,86	5852	3796	21	5	102,7	57,51	0,1
<b>Раздел 3. отмстка</b>															
29	<b>ФЕР06-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Сл/08 №1289 от 20.01.2010г индекс 1 кв. 2010г ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР, (1673 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1040 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,11	264817,06	10726,56	7268,72	1856,52	29130	1180	800	204	180	19,8	18
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									512059	74612	3483	767	1083,26		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									531820	92789	5067	942	1347,08		
Накладные расходы									83213						
Сметная прибыль									51548						
<b>Итого по смете:</b>															
Полы (ремонтно-строительные)									43107				122,64		
Отделочные работы									190359				595,96		
Малярные работы (ремонтно-строительные)									26972				97,05		
Полы									341610				334,79		
Проемы (ремонтно-строительные)									31842				169,32		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									32691				27,32		
Итого									666581				1347,08		
В том числе:															
Материалы									433964						
Машины и механизмы									5067						
ФОТ									93731						
Накладные расходы									83213						
Сметная прибыль									51548						
Непредвиденные затраты 1%									6666						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>673247</b>						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
НДС 18%									121184						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>794431</b>					<b>1347,08</b>	

ОКПБ "Д

Т/з мех. Всего
17
0,56
0,1



Гранд-СМЕТА

17
0,02
1,5

17
0,93
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,28
1,12
0,01
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,01
2,08

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,06
1,98
8,77
10,77
0,66
4,45
0,14
3,04
2,48
10,77

Гранд-СМЕТА

17
10,77